

SMLOUVA O DÍLO

č. 2013/04/01/0446

č. zhotovitele 11-583-13

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
v platném znění

**Akce : „Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na
Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě-Porubě“**

I.

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00845451
DIČ : CZ00845451
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Hana Hrbková
Telefon: 599 480 714, 606 044 878

dále jen objednatel

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ : 28618891
DIČ : CZ28618891
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Czech Republic, Ostrava
Číslo účtu : 2101022136/2700
zastoupen: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva
a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou
představenstva
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Karel Labaj,
Lukáš Palovský. Ing. Bronislav Bernacik
Telefon: 558 325 160

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení stavby „Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě-Porubě“ dle projektové dokumentace vypracované společností EUROprojekt build and technology s. r. o. a v souladu se svou vlastní cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č.1.
- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Zhotovitel potvrzuje, že se v úplnosti seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- Smluvní strany prohlašují, že sjednaný předmět plnění není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Čas a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu 17. 6. 2013 – 15. 11. 2013, tj. 5 měsíců (22 týdnů).
Doba plnění může být prodloužena na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek provést dílo i před sjednaným termínem ukončení díla.
- Místem plnění je dům 939/9 na Nálepkově nám., 908/5 na Jilemnického nám., dům 867/28 a 867/34 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba.
- Termíny sjednané v bodu 1. tohoto článku jsou podmíněny předáním místa provádění díla /staveniště/ zhotoviteli. Při nedodržení termínu pro předání místa provádění díla se termíny zhotovitelova plnění prodlužují o dobu prodlení s jeho předáním.

V. Cena díla, platební podmínky

- Cena díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

bez DPH	5 732 246,- Kč
DPH 15 %	859 837,- Kč
cena celkem	6 592 083,- Kč

Rozpis prací, který je zpracován doplněním slepého rozpočtu, jež je součástí zadávací dokumentace, za realizaci celého díla, za každý dům samostatně a obsahuje veškeré náklady na plnění díla, vše v rozsahu zadávacího výkazu výměr, uvedený v příloze č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatňován. Kód CZ-CPA 43.91 a 43.99.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stane, neprodleně tuto informaci sdělí objednateli.
 6. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak jednotkových cen ÚRS Praha platných v době realizace těchto víceprací. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
- Fakturace dle zvýšené ceny díla bude možná po uzavření dodatku k této smlouvě.
7. Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
 8. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
 9. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zálohy na platby nebudou sjednány.
 10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu povinné smluvní strany.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5 dnů před započatím prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně venkovní plochy pro stavbu zařízení staveniště v dohodnutém rozsahu, předání vyklizeného staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně místnost pro uskladnění materiálu a jako zázemí pro pracovníky a možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el.energie). Připojení na tato média, měření jejich spotřeby a úhradu si zajistí zhotovitel sám na své náklady popř. bude cena dohodnuta při převjímcě staveniště.
4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla.

VII. Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Stavbou nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 2 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a komunikacích, které používá při své činnosti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších úkonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesplnění závazku ani po písemném upozornění objednatele, je objednatel oprávněn zajistit tento pořádek na náklady zhotovitele, které budou zhotoviteli vyúčtovány při fakturaci díla tak, že objednatel započte výdaje, které vynaložil na zajištění pořádku na staveništi, proti pohledávce zhotovitele z fakturované částky.
5. Jestli-že zhotovitel zjistí při provádění díla vady projektu, upozorní na tyto neprodleně objednatele zápisem do stavebního deníku. Není-li možno vady do 1 týdne ode dne zápisu odstranit, sjednají si smluvní strany termín odstranění s tím, že po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.
6. Před vlastním zahájením prací zhotovitel zajistí, aby nájemníci domu byli informováni o probíhající činnosti zhotovitele.
7. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a vyhotoví zápis.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 10 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení – poštou, e-mailem, uvede konkrétně jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7 pracovních dnů. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při realizaci díla nedodržením bezpečnostních předpisů.

IX. Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu ukončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu až do jejího odstranění.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


X. Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2371/RMOB1014/62 ze dne 30.04.2013, kterým byla projednána uvedená zakázka zadaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě dne 06-06-2013

V Třinci dne 4.6.2013

Za objednatele



Ing. Petr Stachura
místostarosta

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

STAVBY A STAVBY
s.r.l.
Klimkovičská 28/55
708 00 Poruba

Přílohy: č. 1 – nabídkové položkové rozpočty vč. rekapitulace nabídkové ceny

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hlavní Třída 867-28, Ostrava Poruba	JKSO	
Název objektu	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Hlavní Třída 867-28	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 477,23	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		9 982,94
2		Montáž	1 724 466,43	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mímostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	92 063,78	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	138 392,53	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	19 187,13					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 996 587,10	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		9 982,94
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady
			23 Součet 7, 12, 19-22
			2 006 570,04
Datum a podpis	Razítko		24 14 %
			2 006 570,04 DPH
Objednatel			280 919,90
			25 20 %
			0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko		0,00
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)
			2 287 489,94
Datum a podpis	Razítko		E Přípočty a odpočty
			27 Dodávky objednatele
			0,00
			28 Klouzavá doložka
			0,00
			29 Zvýhodnění +-
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlavní Třída 867-28, Ostrava Poruba
Objekt: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Hlavní Třída 867-28
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 12.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 746 715,36
1	Zemní práce	6 775,55
2	Zakládání	172,23
3	Svislé a kompletní konstrukce	444,05
4	Vodorovné konstrukce	526,70
5	Komunikace	5 339,87
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 470 220,82
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	263 236,14
99	Přesun hmot	11 900,93
PSV	Práce a dodávky PSV	230 684,61
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 138,82
713	Izolace tepelné	7 502,49
762	Konstrukce tesařské	8 252,19
764	Konstrukce klempířské	124 132,51
766	Konstrukce truhlářské	47 139,38
767	Konstrukce zámečnické	27 493,39
771	Podlahy z dlaždic	2 025,83
M	Práce a dodávky M	19 187,13
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	19 098,30
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	88,83
	<u>Celkem</u>	<u>1 996 587,10</u>

ROZPOČET

Stavba: Hlavní Třída 867-28, Ostrava Poruba
 Objekt: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Hlavní Třída 867-28
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				1 746 715,36	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pásy z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,750	23,90	113,53	14,0
2	K	221	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	9,815	149,40	1 466,36	14,0
3	K	469	919731300	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	19,630	155,20	3 046,58	14,0
4	K	221	113107141	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	9,815	64,30	631,10	14,0
5	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3-ruční	m3	2,609	547,80	1 429,21	14,0
6	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním - ruční	m3	0,713	124,50	88,77	14,0
D	D	2		Zakládání				172,23	
7	K	011	274313611	Podbetonování patapetu	m3	0,083	2 075,00	172,23	14,0
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				444,05	
8	K	312	326312511	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu do 3 m3	m3	0,214	2 075,00	444,05	14,0
D	D	4		Vodorovné konstrukce				526,70	
9	K	011	434351141	Zřízení bednění pro betonáž nové rampy	m2	1,000	472,30	472,30	14,0
10	K	011	434351142	Odstanění bednění pro betonáž nové rampy	m2	1,000	54,40	54,40	14,0
D	D	5		Komunikace				5 339,87	
11	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopsku ŠP tl 100 mm	m2	4,750	55,70	264,58	14,0
12	K	221	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm	m2	11,287	113,30	1 278,82	14,0
13	K	221	564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm	m2	9,815	24,00	235,56	14,0
14	K	221	577144111	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,815	290,50	2 851,26	14,0
15	K	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,750	149,40	709,65	14,0
D	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 470 220,82	
16	K	011	610991111	Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou - okna a dveře	m2	710,040	23,20	16 472,93	14,0
17	K	002	216904391	ruční očištění ocelovými kartáči + penetrace	m2	1 994,265	45,70	91 137,91	14,0
18	K	011	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápencementová štuková	m2	6,780	226,60	1 536,35	14,0

19	K	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probranená (zrnitá) tl 2 mm	m2	1 977,782	190,90	377 558,58	14,0
20	K	011	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m2	16,483	16,60	273,62	14,0
21	K	011	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm - sokl	m2	16,483	439,90	7 250,87	14,0
22	K	011	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	1 977,782	16,60	32 831,18	14,0
23	K	011	620472911	Výrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou - krček	m2	25,131	116,20	2 920,22	14,0
24	K	011	622451122	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zatřená-spojovací krček severní strana	m2	25,131	147,30	3 701,80	14,0
25	K	011	622711113	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm - vnitřní ostění + nadpraží	m2	6,780	315,40	2 138,41	14,0
26	K	011	622711114	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm - ostění + nadpraží	m2	56,585	323,70	18 316,56	14,0
27	K	011	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s plastovým trnem- hlavní fasáda	m2	1 219,623	406,70	496 020,67	14,0
28	K	011	622712112	Desky z polystyrénu XPS tl 20 mm D+M- parapety	m2	52,586	240,70	12 657,45	14,0
29	K	011	622712115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - sokl	m2	19,393	415,00	8 048,10	14,0
30	K	011	622716214	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 40 mm - ostění + nadpraží	m2	7,161	373,50	2 674,63	14,0
31	K	011	622716215	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2	305,570	415,00	126 811,55	14,0
32	K	011	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	380,782	581,00	221 234,34	14,0
33	K	011	622722224	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem- balkonový soklík	m2	3,872	639,10	2 474,60	14,0
34	K	011	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm D+M	m	509,435	8,70	4 432,08	14,0
35	K	011	622752222	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 11/14 a 10/15 mm D+M	m	414,700	10,40	4 312,88	14,0
36	K	011	622752232	KZS lišta rohová stěnová s okapníčkou PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm - sokl D+M	m	30,900	10,40	321,36	14,0
37	K	011	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - apu lišta vnější ostění a nadpraží D+M	m	633,050	11,00	6 963,55	14,0
38	K	011	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní D+M	m	189,550	37,80	7 164,99	14,0
39	M	MAT	590712640	fólie okenní Exteriér 125 mm W s perlínkou role 50 m D+M	kus	17,480	1 245,00	21 762,60	14,0
40	M	MAT	590712450	fólie okenní Interiér - 125 mm E s perlínkou role 50 m D+M	kus	0,574	1 245,00	714,63	14,0
41	K	211	931994141	Těsnění pracovní spáry soklíku na balkonech polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	6,600	24,90	164,34	14,0
42	K	767	R1	Demontáž zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5,700	18,80	107,16	14,0
43	K	211	R14	Opracování pracovní spáry akrylovým tmelem - spoj plastového okna a vnitřního ostění a nadpraží	m	13,100	16,60	217,46	14,0
44	K	003	941211113	Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	1 900,483	26,60	50 552,85	14,0

45	K	003	941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	114 028,950	0,80	91 223,16	14,0
46	K	003	941211813	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	1 900,483	14,90	28 317,20	14,0
47	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 900,483	8,30	15 774,01	14,0
48	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	114 028,950	0,20	22 805,79	14,0
49	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 900,483	4,20	7 982,03	14,0
50	K	013	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého-rampa u zadního vstupu	m3	0,214	1 494,00	319,72	14,0
51	K	013	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	1,200	74,70	89,94	14,0
52	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,520	135,70	749,06	14,0
53	K	013	978015291	Očištění vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	25,131	29,60	743,88	14,0
54	K	013	978071621	Očištění omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 - demontáž stávajícího KZS	m2	77,614	70,60	5 479,55	14,0
55	K	013	R12	Podpurná konstrukce pod lešení nad plochou střechou včetně statického posudku	kpl	1,000	16 600,00	16 600,00	14,0
56	K	014	R4	Demontáž+případná zpětná montáž odvětrávacích mřížek, cedulí, antén, satelitů, klimatizačních jednotek, osvětlení apod	kpl	1,000	5 395,00	5 395,00	14,0
57	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,738	168,10	1 636,96	14,0
58	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,070	8,50	1 241,60	14,0
59	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,738	249,00	2 424,76	14,0
	D		99	Přesun hmot				11 900,93	
60	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	9,738	124,90	1 216,28	14,0
61	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	87,642	43,60	3 821,19	14,0
62	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,738	126,20	1 228,94	14,0
63	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	38,952	14,00	545,33	14,0
64	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	40,877	124,50	5 089,19	14,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				230 684,61	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 138,82	
65	K	711	711141559	Provedení izolace pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	94,650	37,40	3 539,91	14,0
66	K	711	711142559	Provedení izolace proti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,733	37,40	177,01	14,0
67	M	MAT	628361100	modifikovaný asfaltový pás, těžký, s břídicím posypem	m2	94,650	91,30	8 641,55	14,0
68	K	711	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,429	4 150,00	1 780,35	14,0
	D		713	Izolace tepelné				7 502,49	
69	K	713	713141166	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm včetně kotvení, krajní pole, budova v do 32 m - římsa	m2	57,720	58,10	3 353,53	14,0
70	M	MAT	283758870	Spáčovaný polystyren - deska z pěnového polystyrenu EPS 100S	m3	3,175	1 203,50	3 821,11	14,0
71	K	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,079	4 150,00	327,85	14,0
	D		762	Konstrukce tesařské				8 252,19	

72	K	762	762512255	Montáž kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením	m2	16,770	83,00	1 391,91	14,0
73	M	MAT	607262440	deska dřevotřísková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	18,112	166,00	3 006,59	14,0
74	M	MAT	605120010	impregnované řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, D+M	m3	0,557	5 810,00	3 236,17	14,0
75	K	762	998762103	Přesun hmot pro kce tesarfské v objektech v do 24 m	t	0,496	1 245,00	617,52	14,0
	D	764		Konstrukce klempířské				124 132,51	
76	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	179,200	8,30	1 487,36	14,0
77	K	764	764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	85,800	8,30	712,14	14,0
78	K	764	764430810	Demontáž oplechování zdi rš do 250 mm - oplechování u ploché střechy	m	57,050	8,30	473,52	14,0
79	K	764	764711115	Oplechování parapetu rš 330 mm - K/1 včetně bočnic , D+M	m	179,200	249,00	44 620,80	14,0
80	K	764	764731117	Oplechování zdi rš 860 mm K/2 - D+M	m	111,000	386,00	42 846,00	14,0
81	K	764	R2	Zakončovací plech rš. 320 mm - K/3, D+M	m	38,750	249,00	9 648,75	14,0
82	K	764	764731111	Oplechování zdi rš 130 mm - K/4, D+M	m	47,000	166,00	7 802,00	14,0
83	K	764	764731112	Oplechování zdi rš 200 mm - K/5, D+M	m	47,000	166,80	8 779,60	14,0
84	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,472	1 245,00	1 832,64	14,0
85	K	764	R6	Balkonový profil, systémový výrobek rš 200 mm - K/2, D+M	m	43,000	137,90	5 929,70	14,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				47 139,38	
86	K	766	766621832	Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křidel do 2m2	m2	2,000	118,30	236,60	14,0
87	K	766	766621833	Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křidel do 4m2	m2	3,130	92,50	289,53	14,0
88	K	766	766691915	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	7,40	14,80	14,0
89	K	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	228,30	228,30	14,0
90	K	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	371,00	742,00	14,0
91	M	MAT	607215270	vnitřní parapet z laminované dřevotřísky	m	5,500	400,90	2 204,95	14,0
92	M	MAT	611R1	okno plastové PL/1 - D+M	kus	1,000	6 082,90	6 082,90	14,0
93	M	MAT	611R2	okno plastové PL/2, D+M	kus	1,000	5 093,70	5 093,70	14,0
94	M	MAT	611R3	dveře plastové PL/3, D+M	kus	1,000	27 840,50	27 840,50	14,0
95	M	MAT	611R4	dveře plastové PL/4, D+M	kus	1,000	4 190,30	4 190,30	14,0
96	K	766	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,325	664,00	215,80	14,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				27 493,39	
97	M	MAT	553R6	Demontáž, zpětná montáž + nátěr mříží (severní pohled)	kus	1,000	996,00	996,00	14,0
98	M	MAT	553R7	Dílce balkonového zábradlí- demontáž, zkrácení, + zpětná montáž	kus	22,000	996,00	21 912,00	14,0
99	M	MAT	553R8	Zábradlí terasy - odřezání, překotvení, ošetření fezných ploch	kpl	1,000	996,00	996,00	14,0
100	K	767	767811100	Montáž mřížek větracích plastových	kus	26,000	33,20	863,20	14,0
101	M	MAT	592442560	mřížka ochranná větrací	kus	26,000	95,50	2 483,00	14,0
102	K	767	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,293	830,00	243,19	14,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				2 025,83	
103	K	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm, včetně sparování	m	6,600	66,40	438,24	14,0

104	M	MAT	597610000	mrazuvzdorný keramický obklad	m2	6,534	238,60	1 559,01	14,0
105	K	771	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,081	352,80	28,58	14,0
	D	M		Práce a dodávky M				19 187,13	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				19 098,30	
106	K	922	R3	Demontáž , zpětná montáž hromosvodu+revize+případná výměna nevyhovujících částí	kpl	1,000	19 098,30	19 098,30	14,0
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				88,83	
107	K	946	460650175	Občistění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebranych dlažeb	m2	4,750	18,70	88,83	14,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 996 587,10</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlavní třída 867-34, Ostrava-Poruba
Objekt: Zateplení obvodového pláště BD Hlavní třída 867-34
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 12.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 242 270,84
1	Zemní práce	17 266,61
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 598,34
5	Komunikace	9 363,68
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 042 414,57
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	170 627,64
99	Přesun hmot	16 180,07
PSV	Práce a dodávky PSV	88 101,30
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 238,46
712	Povlakové krytiny	15 889,95
713	Izolace tepelné	2 971,46
762	Konstrukce tesařské	2 177,42
764	Konstrukce klempířské	60 757,49
766	Konstrukce truhlářské	1 956,71
771	Podlahy z dlaždic	1 057,54
784	Dokončovací práce - malby	52,27
M	Práce a dodávky M	16 957,10
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	16 957,10
	<u>Celkem</u>	<u>1 347 329,24</u>

ROZPOČET

Stavba: Hlavní třída 867-34, Ostrava-Poruba
 Objekt: Zateplení obvodového pláště BD Hlavní třída 867-34
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				17 266,61	
1	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	30,400	149,40	4 541,76	14,0
2	K	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 50 mm	m ²	30,400	64,30	1 954,72	14,0
3	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ -ruční	m ³	4,560	547,80	2 497,97	14,0
4	K	469	919731300	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	53,300	155,20	8 272,16	14,0
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 598,34	
5	K	011	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic	m ³	0,483	2 896,70	1 399,11	14,0
6	K	011	312272310	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic	m ³	0,414	2 896,70	1 199,23	14,0
D	D	5		Komunikace				9 363,68	
7	K	221	564851111	Podklad ze šitérkodně ŠD tl 150 mm - ruční	m ²	21,888	113,30	2 479,91	14,0
8	K	221	564911411	Podklad z asfaltového recykátu tl 50 mm	m ²	21,888	24,00	525,31	14,0
9	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	21,888	290,50	6 358,46	14,0
D	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 042 414,57	
10	K	011	610991111	Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folii a páskou - okna, dveře, balkóny a zábradlí	m ²	384,373	23,20	8 917,45	14,0
11	K	002	216904391	Ruční očištění ocelovými kartači + penetrace podkladu	m ²	1 358,260	45,70	62 072,48	14,0
12	K	011	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m ²	2,833	226,60	641,96	14,0
13	K	011	622711113	Zateplení vnitřního ostění deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm	m ²	2,833	315,40	893,53	14,0
14	K	011	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m ²	1 282,860	16,60	21 295,48	14,0
15	K	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zrnitá) tl 2 mm	m ²	1 282,860	190,90	244 897,97	14,0
16	K	011	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m ²	67,210	16,60	1 115,69	14,0
17	K	011	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm - sokl	m ²	67,210	439,90	29 565,68	14,0
18	K	011	622711114	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm - ostění + nadpraží	m ²	138,039	323,70	44 683,22	14,0
19	K	011	622711115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m ²	31,625	332,00	10 499,50	14,0
20	K	011	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s plastovým trnem- hlavní fasáda	m ²	644,582	406,70	262 151,50	14,0

21	K	011	622711124-2	Srovnání podkladu EPS tl. 140, bez povrchové úpravy	m2	4,320	307,10	1 326,67	14,0
22	K	011	622712115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým tmelem - sokl	m2	36,300	415,00	15 064,50	14,0
23	K	011	622716214	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 40 mm - ostění a nadpraží	m2	5,247	373,50	1 959,75	14,0
24	K	011	622722224	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem- balkonový soklík	m2	1,260	639,10	805,27	14,0
25	K	011	622716215	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2	162,616	415,00	67 485,64	14,0
26	K	011	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	198,910	581,00	115 566,71	14,0
27	K	011	622716226	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 160 mm	m2	124,141	664,00	82 429,62	14,0
28	K	011	622752135	KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou D+M	m	58,700	10,40	610,48	14,0
29	K	011	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm D+M	m	503,800	8,70	4 383,06	14,0
30	K	011	622752222	KZS lišta rohová stěnová Al s okapničkou a tkaninou 11/14 a 10/15 mm D+M	m	268,340	10,40	2 790,74	14,0
31	K	011	622754111	KZS lišta začístitovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - apu lišta vnější ostění a nadpraží D+M	m	434,200	11,00	4 776,20	14,0
32	K	011	622755111	KZS lišta připojovací PVC parapetní D+M	m	152,700	37,80	5 772,06	14,0
33	K	011	622712112	Desky z polystyrénu XPS tl 20 mm D+M- parapety	m2	45,810	240,70	11 026,47	14,0
34	K	211	PR 1	Očištění povrchu + odmaštění výztuže - sloupy a římsa (v případě obnažení výztuže) - odhad 20m2	m2	20,000	41,50	830,00	14,0
35	K	211	627471121	Reprofilace sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm - sloupy a římsa (v případě obnažení výztuže) - odhad 20m2	m2	20,000	830,00	16 600,00	14,0
36	K	211	PR 2	Nátěr betonu epoxidový disperzní 1x impregnační nátěr - sloupy a římsa (v případě obnažení výztuže) - odhad 20m2	m2	20,000	124,50	2 490,00	14,0
37	K	011	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm - podbetonování vnitřního parapetu	m2	0,900	207,50	186,75	14,0
38	K	766	766621862	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křidel a ocelových nříží do 2m2	m2	5,715	180,50	1 031,56	14,0
39	K	766	766621111	Montáž oken plastových do zdíva	m2	5,715	192,40	1 099,57	14,0
40	M	MAT	611400340	PL 1 sestava oken 1ks jednoduché+1ks dvoudílné otvírání dle schématu, o rozměru st. otvoru 1500/2200 mm, Uw < 1,2W/m2K	kus	1,000	4 266,20	4 266,20	14,0
41	M	MAT	611400330	PL 2 plastové okno 2-dílné otvírání dle schématu o rozměru st. otvoru 900/2000mm, Uw < 1,2W/m2K	kus	1,000	3 820,50	3 820,50	14,0
42	K	211	931994131	Těsnění pracovní spáry silikonovým tmelem, vnitřní parapet, D+M	m	3,600	20,80	74,88	14,0
43	K	211	931994131-2	Těsnění pracovní spáry akrylovým tmelem, - vnitřní ostění a nadpraží, D+M	m	10,300	16,60	170,98	14,0
44	K	766	766671518	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 114 x 140 cm	m	444,500	12,50	5 556,25	14,0
45	M	MAT	590712640	folie okenní Exteriér 125 mm W s perlínkou	m	434,200	12,50	5 427,50	14,0
46	M	MAT	590712450	folie okenní interier - 125 mm E s perlínkou	m	10,300	12,50	128,75	14,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				170 627,64	
47	K	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 092,190	26,60	29 052,25	14,0

48	K	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	65 531,400	0,80	52 425,12	14,0
49	K	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 092,190	14,90	16 273,63	14,0
50	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 092,190	8,30	9 085,18	14,0
51	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	65 531,400	0,20	13 106,28	14,0
52	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 092,190	4,20	4 587,20	14,0
53	K	013	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	1,380	74,70	103,09	14,0
54	K	211	966075141	Demontáž bočního dílce výplně zábradlí, zkrácení a zpětná montáž	ks	28,000	498,00	13 944,00	14,0
55	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC střešní složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	171,050	29,60	5 063,08	14,0
56	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,882	168,10	3 342,16	14,0
57	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km - skládka 15 km	t	298,230	8,50	2 534,96	14,0
58	K	013	97908231	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,882	249,00	4 950,62	14,0
59	D	99		Přesun hmot				16 180,07	
59	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	19,882	124,90	2 483,26	14,0
60	K	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	79,528	87,20	6 934,84	14,0
61	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,882	126,20	2 509,11	14,0
62	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	39,764	14,00	556,70	14,0
63	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	29,688	124,50	3 696,16	14,0
64	D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 101,30	
64	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 238,46	
64	K	711	711141559	Provedení izolace pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,050	37,40	824,67	14,0
65	K	711	711142559	Provedení izolace proti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,103	37,40	41,25	14,0
66	M	MAT	628361100	modifikovaný asfaltový pás, těžký, s břidličným posypem	m2	25,468	91,30	2 325,23	14,0
67	K	711	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,114	415,00	47,31	14,0
68	D	712		Povlakové krytiny				15 889,95	
68	K	712	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navazáním fólie PVC na oplechování v piné ploše	m2	27,324	83,00	2 267,89	14,0
69	M	MAT	283220130	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm	m2	28,566	120,40	3 439,35	14,0
70	M	MAT	673520670	netkaná geotextilie 300 g/m2, D+M	m2	28,566	16,60	474,20	14,0
71	K	712	712363306	Fóliové plechy okapnice široká rš 200 mm K/6, D+M	kus	27,000	207,50	5 602,50	14,0
72	K	712	712363304	Fóliové plechy sténová lišta rš 100 mm K/7, D+M	kus	27,000	74,70	2 016,90	14,0
73	K	712	712363302	Fóliové plechy koutová lišta vnitřní rš 100 mm K/8,D+M	m	27,000	74,70	2 016,90	14,0
74	K	712	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,174	415,00	72,21	14,0
75	D	713		Izolace tepelné				2 971,46	
75	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva	m2	17,820	20,80	370,66	14,0

76	K	713	713141166	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 32 m - římsa	m2	17,820	62,30	1 110,19	14,0
77	M	MAT	283758870	Spádovaný polystyren - deska z pěnového polystyrenu EPS 100S	m3	0,802	1 203,50	965,21	14,0
78	M	MAT	283758870-2	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100S	m3	0,486	1 037,50	504,23	14,0
79	K	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,051	415,00	21,17	14,0
	D		762	Konstrukce tesařské				2 177,42	
80	K	762	762512255	Montáž kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením	m2	4,320	83,00	358,56	14,0
81	M	MAT	507262440	deska dřevotřísková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	4,752	166,00	788,83	14,0
82	M	MAT	605120010	impregnované žezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, D+M	m3	0,149	5 810,00	865,69	14,0
83	K	762	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,132	1 245,00	164,34	14,0
	D		764	Konstrukce klempířské				60 767,49	
84	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	124,800	8,30	1 035,84	14,0
85	K	764	764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	27,000	8,30	224,10	14,0
86	K	764	764430810	Demontáž oplechování zdi rš do 250 mm	m	47,500	8,30	394,25	14,0
87	K	764	764711116	Oplechování parapetu rš 400 mm - K/1 včetně bočnic , D+M	m	123,300	273,90	33 771,87	14,0
88	K	764	764731112	Lakovaný plech rš 200 mm - K/2, D+M	m	7,350	186,80	1 372,98	14,0
89	K	764	764731111	Krycí plech rš 130 mm - K/3, D+M	m	34,350	166,00	5 702,10	14,0
90	K	764	764731115	Zakoněvací plech K/4 rš. 470 mm, D+M	m	10,500	273,90	2 875,95	14,0
91	K	764	764731113	Zakoněvací plech K/5 rš. 330 mm, D+M	m	18,300	236,60	4 329,78	14,0
92	K	764	764721114	Oplechování římsiček v ploše fasády K/9 rš.290 mm, D+M	m	41,250	249,00	10 271,25	14,0
93	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,626	1 245,00	779,37	14,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				1 986,71	
94	K	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	371,00	742,00	14,0
95	M	MAT	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní šířky 310 mm	m	3,600	334,10	1 202,76	14,0
96	K	766	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,018	664,00	11,95	14,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				1 057,54	
97	K	771	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem včetně spárování flexifílní spárovací hmotou	m2	1,260	249,00	313,74	14,0
98	M	MAT	597610000	Mrazuvzdorný keramický obklad	m2	1,764	238,60	420,89	14,0
99	K	211	931994141	Těsnění pracovní spáry sokliku na balkonech polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	12,600	24,90	313,74	14,0
100	K	771	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,026	352,60	9,17	14,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				52,27	
101	K	784	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobně se zacištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 3,6 m	m2	2,575	20,30	52,27	14,0
	D		M	Práce a dodávky M				16 957,10	
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				16 957,10	
102	K	014	PR 3	Podpůrná konstrukce pod lešení nad plochou střešnou včetně statického posudku	kpj	1,000	4 150,00	4 150,00	14,0

103	K	014	PR 4	Dočasné dopravní značení po dobu výstavby včetně vyřízení	kpl	1,000	830,00	830,00	14,0
104	K	922	PR 5	Demontáž , zpětná montáž hromosvodu+revize+případná výměna nevyhovujících částí	kpl	1,000	9 458,70	9 458,70	14,0
105	K	014	PR 6	Demontáž odvětrávacích mřížek, cedulí, antén, satelitů, osvětlení apod	kpl	1,000	415,00	415,00	14,0
106	K	766	766660719	Větrací mřížka na fasádě kruhová, plast, D+M	kus	26,000	80,90	2 103,40	14,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 347 329,24</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jilemnického náměstí 908-5	JKSO	
Název objektu	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Jilemnického náměstí 908-5	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 426,46	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	5 288,97
2		Montáž	882 370,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	57 326,73	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	96 855,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	6 814,30				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 057 793,95	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	5 288,97
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 10 %
Datum a podpis	Razítko	25 20 %
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27 E Přípočty a odpočty
		28 Dodávky objednatele
		29 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění +-

1 063 082,92

106 308,30

0,00

1 169 391,22

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jilemnického náměstí 908-5
Objekt: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Jilemnického náměstí 908-5
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 21.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	896 797,01
1	Zemní práce	7 772,24
5	Komunikace	9 909,61
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	739 674,12
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	139 441,04
99	Přesun hmot	7 935,55
PSV	Práce a dodávky PSV	154 182,64
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 947,05
712	Povlakové krytiny	18 154,36
713	Izolace tepelné	4 046,36
762	Konstrukce tesařské	2 939,62
764	Konstrukce klempířské	66 750,28
767	Konstrukce zámečnické	46 489,36
771	Podlahy z dlaždic	6 117,48
781	Dokončovací práce - obklady keramické	6 738,13
M	Práce a dodávky M	6 814,30
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	6 814,30
	<u>Celkem</u>	<u>1 057 793,95</u>

ROZPOČET

Stavba: Jilemnického náměstí 908-5
 Objekt: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Jilemnického náměstí 908-5
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 21.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				896 797,01	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	16,720	23,90	7 772,24	10,0
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3-ruční	m3	5,016	547,80	2 747,76	10,0
3	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - ruční	m3	5,321	124,50	662,46	10,0
4	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	142,290	12,50	1 778,63	10,0
5	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,557	85,90	305,55	10,0
6	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	142,290	13,20	1 878,23	10,0
D 5 Komunikace									
7	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	16,720	55,70	931,30	10,0
8	K	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	22,170	149,40	3 312,20	10,0
9	M	MAT	592456020	dlažba desková betonová 50x50x5 cm barevná (hnědá)	m2	23,279	243,40	5 666,11	10,0
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
10	K	011	610991111	Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou - okna a dveře	m2	198,592	23,20	4 607,33	10,0
11	K	002	216904391	ruční očištění ocelovými kartáči + penetrace	m2	975,818	45,70	44 594,88	10,0
12	K	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zrnitá) tl 2 mm	m2	975,818	190,90	186 283,66	10,0
13	K	011	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m2	27,984	16,60	464,53	10,0
14	K	011	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm - sokl	m2	27,984	439,90	12 310,16	10,0
15	K	011	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	975,818	16,60	16 198,58	10,0
16	K	011	622711112	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrenu EPS tl 20 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	1,694	307,10	520,23	10,0
17	K	011	622711114	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrenu EPS tl 40 mm - ostění + nadpraží	m2	36,573	323,70	11 838,66	10,0
18	K	011	622711115	Desky z polystyrenu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - římsa polystyren pod fólií	m2	19,292	232,40	4 474,16	10,0

19	K	011	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s plastovým trnem- hlavní fasáda	m2	784,531	406,70	319 068,76	10,0
20	K	011	622712112	Deskami z polystyrénu XPS tl 20 mm D+M- parapety	m2	33,954	240,70	8 172,73	10,0
21	K	011	622712115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - sokl	m2	30,184	415,00	12 526,36	10,0
22	K	011	622716215	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2	58,134	415,00	24 125,61	10,0
23	K	011	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	107,778	581,00	62 619,02	10,0
24	K	011	622722224	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem- balkonový soklík	m2	0,680	639,10	434,59	10,0
25	K	011	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm D+M	m	236,700	8,70	2 059,29	10,0
26	K	011	622752222	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 11/14 a 10/15 mm D+M	m	193,165	10,40	2 008,92	10,0
27	K	011	622752232	KZS lišta rohová stěnová s okapničkou PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm - sokl D+M	m	42,520	10,40	442,21	10,0
28	K	011	622754111	KZS lišta začístořovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - apu lišta vnější ostění a nadpraží D+M	m	335,920	11,00	3 695,12	10,0
29	K	011	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní D+M	m	114,720	37,80	4 336,42	10,0
30	K	211	R8	Očištění povrchu + odmaštění výztuže - balkony (v případě obnažení výztuže)	m2	10,480	41,50	434,92	10,0
31	K	211	627471121	Reprofilace sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm - balkony (v případě obnažení výztuže)	m2	10,480	830,00	8 698,40	10,0
32	K	211	R7	Nátěr betonu epoxidový disperzní 1x impregnační nátěr - balkony (v případě obnažení výztuže)	m2	10,480	124,50	1 304,76	10,0
33	M	MAT	590712640	fólie okenní Exteriér 125 mm W s perlínkou role 50 m D+M	kus	6,791	1 245,00	8 454,80	10,0
			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				139 441,04	
34	K	003	941111222	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	928,818	26,60	24 706,56	10,0
35	K	003	941111222	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	55 729,080	0,80	44 583,26	10,0
36	K	003	941111822	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	928,818	14,90	13 839,39	10,0
37	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	928,818	8,30	7 709,19	10,0
38	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	55 729,080	0,20	11 145,82	10,0
39	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	928,818	4,20	3 901,04	10,0
40	K	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,048	1 494,00	1 565,71	10,0
41	K	013	978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 - demontáž stávajícího KZS	m2	219,294	70,60	15 482,16	10,0
42	K	014	R4	Demontáž odvztrávacích mřížek, cedulí, antén, satelitů apod	kpl	1,000	747,00	747,00	10,0
43	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,369	168,10	2 415,43	10,0
44	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	215,535	8,50	1 832,05	10,0
45	K	013	97908231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,369	249,00	3 577,88	10,0

71	K	764	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš do 330 mm do 30° - oplechování u střechy souseďního BD	m	1,500	8,30	12,45	10,0
72	K	764	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	47,960	8,30	398,07	10,0
73	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	115,160	8,30	955,83	10,0
74	K	764	764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	47,960	8,30	398,07	10,0
75	K	764	764430810	Demontáž oplechování zdi rš do 250 mm - oplechování balkonových desek	m	21,100	8,30	175,13	10,0
76	K	764	764454801	Demontáž trubky kruhové průměr 100 mm - stávající dešťové svody	m	79,200	8,30	657,36	10,0
77	K	764	764711115	Oplechování parapetu rš 330 mm - K/1 včetně bočnic , D+M	m	116,000	249,00	28 884,00	10,0
78	K	764	R6	Balkonový profil, systémový výrobek rš 200 mm - K/2, D+M	m	20,850	137,90	2 875,22	10,0
79	K	764	764731111	Oplechování zdi rš 130 mm - K/3, D+M	m	1,500	166,00	249,00	10,0
80	K	764	764731112	Oplechování zdi rš 200 mm - K/4, D+M	m	1,500	186,80	280,20	10,0
81	K	764	764751112	Odpadní trubky kruhové rovné D 100 mm, D+M	m	79,200	373,50	29 581,20	10,0
82	K	764	R5	Zkrácení okapu souseďního BD+nové zakončení	kpl	1,000	1 660,00	1 660,00	10,0
83	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,501	1 245,00	623,75	10,0
84	D		767	Konstrukce zámečnické				46 489,36	
84	M	MAT	553R6	zábradlí Z/1 (včetně kotvení), D+M	kus	3,000	7 486,60	22 459,80	10,0
85	M	MAT	553R7	zábradlí Z/2 (včetně kotvení), D+M	kus	2,000	7 157,90	14 315,80	10,0
86	M	MAT	553R8	mříž Z/3 (včetně kotvení), D+M	kus	4,000	655,70	2 622,80	10,0
87	K	767	767811100	Montáž mřížek větracích, plastových	kus	57,000	33,20	1 892,40	10,0
88	M	MAT	592442560	mřížka ochranná větrací	kus	57,000	47,70	2 718,90	10,0
89	K	767	767996801	Demontáž zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - původní zábradlí+okenní mříže	kg	440,000	4,50	1 980,00	10,0
90	K	767	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,602	830,00	499,66	10,0
91	D		771	Podlahy z dlaždic				6 117,48	
91	K	771	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem včetně spárování flexiřní spárovací hmotou	m2	11,823	249,00	2 943,93	10,0
92	M	MAT	597610000	dlažba keramická protiskluzová	m2	13,005	238,60	3 102,99	10,0
93	K	771	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,200	352,80	70,56	10,0
94	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				6 736,13	
94	K	781	781495131	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený v ploše - hydroizolační fólie na balkonech	m2	11,823	448,20	5 299,07	10,0
95	K	781	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	13,100	83,00	1 087,30	10,0
96	K	781	781495134	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnějším rohu	m	4,000	83,00	332,00	10,0
97	K	781	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,056	352,80	19,76	10,0
98	D		M	Práce a dodávky M				6 814,30	
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				6 814,30	
98	K	922	R3	Demontáž , zpětná montáž hromosvodu+revize+případná výměna nevyhovujících částí	kpl	1,000	6 814,30	6 814,30	10,0
				Čejkem				1,057 793,95	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jilemnického náměstí 908-5	JKSO	
Název objektu	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BD JILEMNICKEHO NÁMĚSTÍ 908-5	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		13.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	791,82	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	74 588,80	9	Bez pevně podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	98 898,69	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	95 522,49	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	19 959,80			
7	ZRN (ř. 1-6)		289 761,60	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				1 448,81
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Ostatní				0,00
18		NUS z rozpočtu				0,00
19		NUS (ř. 13-18)				1 448,81
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 291 210,41 24 10 % 291 210,41 DPH 29 121,10 25 20 % 0,00 DPH 0,00 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 320 331,51 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
---	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jilemnického náměstí 908-5
Objekt: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BD JILEMNICKÉHO NÁMĚSTÍ 908-5
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 21.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	89 092,82
2	Zakládání	6,23
3	Svislé a kompletní konstrukce	234,63
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 313,90
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 538,06
99	Přesun hmot	3 274,19
PSV	Práce a dodávky PSV	180 708,98
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 116,78
712	Povlakové krytiny	68 040,42
713	Izolace tepelné	54 678,06
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 818,00
762	Konstrukce tesařské	10 116,29
764	Konstrukce klempířské	38 491,55
766	Konstrukce truhlářské	456,62
767	Konstrukce zámečnické	3 884,40
784	Dokončovací práce - malby	106,86
M	Práce a dodávky M	19 959,80
21-M	Elektromontáže	19 959,80
	<u>Celkem</u>	<u>289 761,60</u>

ROZPOČET

Stavba: Jilemnického náměstí 908-5
 Objekt: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BD JILEMNICKEHO NÁMĚSTÍ 908-5
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 21.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
Práce a dodávky HSV									
D			4	5				89 092,82	
D		2		Zakládání				6,23	
1	K	011	274313611	podbetonování parapetů	m3	0,003	2 075,00	6,23	10,0
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				234,63	
2	K	011	312272310	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných tváří	m3	0,081	2 896,70	234,63	10,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				82 313,90	
3	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	4,029	23,20	93,47	10,0
4	K	011	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	5,264	159,40	839,08	10,0
5	K	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zrnitá) tl 2 mm	m2	46,316	190,90	8 841,72	10,0
6	K	011	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	46,316	16,60	768,85	10,0
7	K	011	622451122	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zařízená	m2	30,131	147,30	4 438,30	10,0
8	K	011	622711113	Desky z polystyrénu EPS tl 30 mm - vnitřní ostění + nadpraží	m2	5,264	315,40	1 660,27	10,0
9	K	011	622711114	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm - ostění + nadpraží	m2	9,794	323,70	3 170,32	10,0
10	K	011	622711115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým tmelem	m2	6,391	332,00	2 121,81	10,0
11	K	011	622711122	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým tmelem	m2	30,131	390,10	11 754,10	10,0
12	K	011	622712112	Desky z polystyrénu XPS tl 20 mm D+M, - parapety	m2	0,408	240,70	98,21	10,0
13	K	011	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm D+M	m	19,840	8,70	172,61	10,0
14	K	011	622752222	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 11/14 a 10/15 mm D+M	m	18,900	10,40	196,56	10,0
15	K	011	622754111	KZS lišta zacišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh D+M	m	13,160	11,00	144,76	10,0
16	K	011	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní D+M	m	0,920	37,80	34,78	10,0
17	M	MAT	590712640	folie okenní Exteriér 125 mm W s perlinkou role 50 m D+M	kus	0,318	1 245,00	395,91	10,0
18	M	MAT	590712450	folie okenní Interiér - 125 mm E s perlinkou role 50 m D+M	kus	0,318	1 245,00	395,91	10,0
19	K	011	R13	Záchytný systém (pouze v případě požadavku investora)	kpl	1,000	33 200,00	33 200,00	10,0
20	K	011	R2	Opracování pracovní spáry silikonem - spoj plastového okna a vnitřního parapetu	m	2,720	20,80	56,58	10,0

21	K	011	R3	Opracování pracovní spáry akrylovým tmelem - spoj plastového okna a vnitřního ostění a nadpraží	m	13,160	16,60	218,46	10,0
22	M	MAT	611R4	okno plastové jednokřídelé otvíravé a sklopné 0,46/0,76 m - P1/ D+M	kus	2,000	1 317,50	2 635,00	10,0
23	M	MAT	611R5	okno plastové jednokřídelé otvíravé pravé 0,9/1,85m - P2 D+M	kus	2,000	5 538,60	11 077,20	10,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 538,06	
24	K	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	27,000	26,60	718,20	10,0
25	K	003	941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	27,000	24,90	672,30	10,0
26	K	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	27,000	14,90	402,30	10,0
27	K	013	968071112	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	10,00	20,00	10,0
28	K	013	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	13,30	26,60	10,0
29	K	013	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	0,699	202,10	141,27	10,0
30	K	013	968072245	Vybourání kovových rámu dveří jednoduchých pl do 2 m2	m2	3,600	108,70	391,32	10,0
31	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stупeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	30,131	29,60	891,88	10,0
	D		99	Přesun hmot				3 274,19	
32	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,287	124,90	285,65	10,0
33	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	13,722	87,20	1 196,56	10,0
34	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,287	126,20	288,62	10,0
35	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,287	14,00	32,02	10,0
36	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,287	168,10	384,44	10,0
37	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,287	8,50	19,44	10,0
38	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,287	249,00	569,46	10,0
39	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - ruční	kpl	1,000	498,00	498,00	10,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				180 708,98	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 116,78	
40	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAJP	m2	7,260	37,40	271,52	10,0
41	M	MAT	628361100	modifikovaný asfaltový pás, těžký s břídicím posypem	m2	8,349	91,30	762,26	10,0
42	K	711	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m - ruční	kpl	1,000	83,00	83,00	10,0
	D		712	Povlakové krytiny				68 040,42	
43	K	712	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navážením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	206,400	83,00	17 131,20	10,0
44	M	MAT	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm, pro mechanické kotvení	m2	237,360	120,40	28 578,14	10,0
45	M	MAT	673520670	geotextilie šifre role 5,2 m , délka role 100 bm, 300 g/m2 D+M	m2	237,360	16,60	3 940,18	10,0
46	K	712	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnitřní řš 100 mm -K/5, (1ks, dl. 2m), D+M	kus	7,840	74,70	585,65	10,0

47	K	712	712363304	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy stěnová lišta vyhmnutá rš 50 mm - K/6, (1ks, dl. 2m), D+M	kus	7,840	74,70	585,65	10,0
48	K	712	712363306	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnice široká rš 180 mm - K/3, (1ks, dl. 2m), D+M	kus	26,010	207,50	5 397,08	10,0
49	K	712	R7	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnička široká rš 200 mm - K/2, (1ks, dl. 2m), D+M	kus	23,980	207,50	4 975,85	10,0
50	K	712	R8	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy lemovací plech rš 280 mm - K/9, (1ks, dl. 2m), D+M	kus	10,830	249,00	2 696,67	10,0
51	K	712	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	4 150,00	4 150,00	10,0
	D	713		Izolace tepelné				54 678,06	
52	K	713	713141172	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 170 mm, montážní bodové lepení + kotvení, izolace ve 2 vrstvách, budova v do 20 m	m2	206,400	62,30	12 858,72	10,0
53	M	MAT	283758830	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	436,770	83,00	36 251,91	10,0
54	M	MAT	283758820	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 70 mm	m2	18,975	74,70	1 417,43	10,0
55	K	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	4 150,00	4 150,00	10,0
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 818,00	
56	K	721	R6	odvětrávací komínek kanalizace D+M	kus	3,000	1 245,00	3 735,00	10,0
57	K	721	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	83,00	83,00	10,0
	D	762		Konstrukce tesářské				10 116,29	
58	K	762	762512255	Montáž kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením	m2	10,940	83,00	908,02	10,0
59	M	MAT	607262440	deska dřevotřísková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	12,034	166,00	1 997,64	10,0
60	M	MAT	605120010	impregnované žezivo jehličnaté hranol /jakost I do 120 cm2 D+M	m3	1,145	6 225,00	7 127,63	10,0
61	K	762	998762103	Přesun hmot pro kce tesářské v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	83,00	83,00	10,0
	D	764		Konstrukce klempířské				38 491,55	
62	K	764	764711115	Oplechování parapetu rš 300 mm, K/8 včetně bočnic, D+M	m	0,920	249,00	229,08	10,0
63	K	764	764761121	Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 125 mm, včetně příslušenství D+M	m	52,020	373,50	19 429,47	10,0
64	K	764	764762131	Montáž kotlík	kus	5,000	83,00	415,00	10,0
65	M	MAT	553501550	kotlík žlabový 125 mm	kus	5,000	249,00	1 245,00	10,0
66	K	764	764331830	Demontáž oplechování rš do 330 mm	m	78,860	8,30	654,54	10,0
67	K	764	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	52,320	8,30	434,26	10,0
68	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 100 mm-svod strojovna	m	2,300	8,30	19,09	10,0
69	K	764	764751111	Odpadní trouby kruhové rovné 87 mm	m	2,000	373,50	747,00	10,0
70	K	764	R10	Oplechování K/1, rš 200 mm, D+M	m	47,960	186,80	8 958,93	10,0
71	K	764	R11	Oplechování K/1, rš 350 mm, D+M	m	11,000	228,30	2 511,30	10,0
72	K	764	R9	Oplechování - krycí lišta rš 130 mm, K/7, D+M	m	15,680	166,00	2 602,88	10,0
73	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m ruční	kpl	1,000	1 245,00	1 245,00	10,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				456,62	
74	K	766	766594111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	97,10	388,40	10,0
75	M	MAT	607215270	deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 25 mm	m2	0,272	238,60	64,90	10,0

76	K	766	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m - ruční	t	0,005	664,00	3,32	10,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				3 884,40	
77	M	MAT	553912130	ocelový žebřík Z/1 D+M	kus	1,000	3 801,40	3 801,40	10,0
78	K	767	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kpl	1,000	83,00	83,00	10,0
	D	784		Dokončovací práce - malby				106,86	
79	K	784	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobné se zajištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m	m2	5,264	20,30	106,86	10,0
	D	M		Práce a dodávky M				19 959,80	
	D	21-M		Elektromontáže				19 959,80	
80	K	921	R1	Demontáž hromosvodu, zpětná montáž + revize+ případná výměna nevyhovujících částí	kpl	1,000	19 959,80	19 959,80	10,0
				<u>Celkem</u>				289 761,60	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nálepково náměstí 939-9	JKSO	
Název objektu	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Nálepково náměstí 939-9	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 081,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3 533,85
2		Montáž	575 765,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mímostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	77 854,17	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	39 359,46	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	5 708,70				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		706 769,30	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	3 533,85
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 10 %
Datum a podpis	Razítko	25 20 %
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27 Přípočty a odpočty
		28 Dodávky objednatele
		29 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

781 333,55

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nálepkovo náměstí 939-9
Objekt: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Nálepkovo náměstí 939-9
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 21.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	607 729,67
1	Zemní práce	7 847,84
2	Zakládání	1 859,20
5	Komunikace	7 696,73
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	503 509,69
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	86 816,21
99	Přesun hmot	6 081,87
PSV	Práce a dodávky PSV	93 330,93
712	Povlakové krytiny	14 212,45
713	Izolace tepelné	2 394,83
762	Konstrukce tesařské	2 041,80
764	Konstrukce klempířské	23 432,98
766	Konstrukce truhlářské	6 828,18
767	Konstrukce zámečnické	42 234,11
771	Podlahy z dlaždic	1 941,15
784	Dokončovací práce - malby	245,43
M	Práce a dodávky M	5 708,70
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	5 708,70
	<u>Celkem</u>	<u>706 769,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Nálepkovo náměstí 939-9
 Objekt: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BD Nálepkovo náměstí 939-9
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 21.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,675	23,90	446,33	10,0
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,723	547,80	3 682,86	10,0
3	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštnutím	m3	4,806	124,50	598,35	10,0
4	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,050	12,50	1 400,63	10,0
5	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,801	85,90	240,61	10,0
6	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	112,050	13,20	1 479,06	10,0
7	D	2		Zakládání					
K	011	274313611		podbetonování parapetů	m3	0,896	2 075,00	1 859,20	10,0
D	5			Komunikace					
8	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	2,403	55,70	133,85	10,0
9	K	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,675	149,40	2 790,05	10,0
10	M	MAT	592456020	dlažba desková betonová 50x50x5 cm barevná	m2	19,609	243,40	4 772,83	10,0
D	6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtňní					
K	011	610991111		Zakrývání vnitřních a vnějších výplň otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou - okna a dveře	m2	164,925	23,20	3 826,26	10,0
12	K	002	216904391	ruční očištění ocelovými kartáči + penetrace	m2	661,279	45,70	30 220,45	10,0
13	K	011	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	12,090	159,40	1 927,15	10,0
14	K	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zrnitá) tl 2 mm	m2	603,229	190,90	115 156,42	10,0
15	K	011	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	603,229	16,60	10 013,60	10,0
16	K	011	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m2	44,230	16,60	734,22	10,0
17	K	011	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm - sokl	m2	44,230	439,90	19 456,78	10,0
18	K	011	622711113	desky z polystyrénu EPS tl 30 mm - vnitřní ostění + nadpraží D+M	m2	12,090	315,40	3 813,19	10,0
19	K	011	622711114	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm - ostění + nadpraží	m2	29,641	323,70	9 594,79	10,0
								607 729,67	
								7 847,84	
								503 509,69	

20	K	011	622711115	Desky z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - římsa polystyren pod fólii	m2	13,820	232,40	3 211,77	10,0
21	K	011	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s plastovým trnem- hlavní fasáda	m2	418,869	406,70	170 354,02	10,0
22	K	011	622712112	Deskami z polystyrénu XPS tl 20 mm D+M - parapety	m2	21,735	240,70	5 231,61	10,0
23	K	011	622712115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - sokl	m2	23,078	415,00	9 577,37	10,0
24	K	011	622716215	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2	61,648	415,00	25 583,92	10,0
25	K	011	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	93,071	581,00	54 074,25	10,0
26	K	011	622722224	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem- balkonový sokl	m2	2,220	639,10	1 418,80	10,0
27	K	011	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m	207,110	8,70	1 801,86	10,0
28	K	011	622752222	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 11/14 a 10/15 mm	m	147,980	10,40	1 538,99	10,0
29	K	011	622752232	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm - sokl	m	37,350	10,40	388,44	10,0
30	K	011	622753211	KZS lišta dilatační rohová	m	17,150	89,70	1 538,36	10,0
31	K	011	622754111	KZS lišta zacišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - apu lišta vnější ostění a nadpraží	m	269,460	11,00	2 984,06	10,0
32	K	011	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	87,300	37,80	3 298,94	10,0
33	M	MAT	590712640	fólie okenní Exteneer 125 mm W s perlínkou role 50 m D+M	kus	2,464	1 245,00	3 067,68	10,0
34	M	MAT	611400030	okno plastové 1200/2450mm, PL/1, D+M	kus	1,000	3 669,40	3 669,40	10,0
35	M	MAT	611R10	okno plastové 1800/1600mm, PL/2, D+M	kus	1,000	3 767,30	3 767,30	10,0
36	M	MAT	611R11	okno plastové 1200/1000mm (+ zámek), PL/3, D+M	kus	4,000	2 392,20	9 568,80	10,0
37	M	MAT	611R12	okno plastové 1200/1200mm, PL/4, D+M	kus	3,000	2 292,40	6 877,20	10,0
38	K	011	R10	Opracování pracovní spáry silikonem - spoj plastového okna a vnitřního parapetu	m	11,400	20,80	237,12	10,0
39	K	011	R11	Opracování pracovní spáry akrylovým tmelem - spoj plastového okna a vnitřního ostění a nadpraží	m	35,900	16,60	595,94	10,0
40	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				86 816,21	
40	K	211	931994141	Těsnění pracovní spáry konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2-spára mezi novým soklíkem a původní dlažbou	m	20,800	24,90	517,92	10,0
41	K	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	672,300	26,60	17 883,18	10,0
42	K	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	40 338,000	0,80	32 270,40	10,0
43	K	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	672,300	14,90	10 017,27	10,0
44	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	672,300	8,30	5 580,09	10,0
45	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	40 338,000	0,20	8 067,60	10,0
46	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	672,300	4,20	2 823,66	10,0

47	K	013	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnici tl do 150 mm	m2	12,060	74,70	900,88	10,0
48	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,020	135,70	274,11	10,0
49	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,151	168,10	1 033,98	10,0
50	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,265	8,50	784,25	10,0
51	K	014	R4	Demontáž odvětrávacích mřížek, cedulí, antén, satelitů apod	kpl	1,000	581,00	581,00	10,0
	D		99	Přesun hmot				6 081,87	
52	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,151	124,90	766,26	10,0
53	K	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	6,151	87,20	536,37	10,0
54	K	013	979082111	Vnitrostavěništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,151	126,20	776,26	10,0
55	K	013	979082121	Vnitrostavěništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	12,302	14,00	172,23	10,0
56	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,151	249,00	1 531,60	10,0
57	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	18,451	124,50	2 297,15	10,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				93 330,93	
	D		712	Povlakové krytiny				14 212,45	
58	K	712	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navážením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	36,038	83,00	2 991,15	10,0
59	M	MAT	283220130	fólie hydroizolační sřešní tl 1,5 mm š 1300 mm	m2	41,444	120,40	4 989,86	10,0
60	M	MAT	673520670	netkaná geotextilie 300 g/m2, D+M	m2	36,038	16,60	598,23	10,0
61	K	712	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnitřní rš 100 mm, délka 1ks =2m, K/2, D+M	kus	19,375	74,70	1 447,31	10,0
62	K	712	712363305	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnice široká rš 150 mm, délka 1ks = 2m, K/3, D+M	kus	19,375	207,50	4 020,31	10,0
63	K	712	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,133	1 245,00	165,59	10,0
	D		713	Izolace tepelné				2 394,83	
64	K	713	713141162	Montáž izolace tepelné stěch plochých tl do 130 mm včetně kotvení, krajní pole, budova v do 20 m - římsa	m2	18,720	62,30	1 166,26	10,0
65	M	MAT	283758870	Spádovaný polystyren - deska z pěnového polystyrenu EPS 100S - římsa	m3	0,996	1 203,50	1 198,69	10,0
66	K	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,024	1 245,00	29,88	10,0
	D		762	Konstrukce tesářské				2 041,80	
67	K	762	762512255	Montáž kce podkladové z desek dřevotřískových kotvení	m2	5,038	83,00	418,15	10,0
68	M	MAT	607262440	deska dřevostřípková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	5,441	166,00	903,21	10,0
69	M	MAT	605120010	impregnované řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, D+M	m3	0,100	5 810,00	581,00	10,0
70	K	762	998762103	Přesun hmot pro kce tesářské v objektech v do 24 m	t	0,112	1 245,00	139,44	10,0
	D		764	Konstrukce klempířské				23 432,98	
71	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	87,700	8,30	727,91	10,0
72	K	764	764430810	Demontáž oplechování rš do 250 mm - oplechování římsy a dřevěných prvků při rekonstrukci střechy	m	74,700	8,30	620,01	10,0
73	K	764	764711115	Oplechování parapetu rš 330 mm - K/1 včetně bočnic , D+M	m	87,500	249,00	21 787,50	10,0
74	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,239	1 245,00	297,56	10,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval	JKSO EČO Místo IČO DIČ Dne 13.12.2012
Nálepkovalo náměstí 939-9 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BD Nálepkovalo náměstí 939-9	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1 527,43		
2		Montáž	10 620,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	110 230,07	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	167 753,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	16 882,20				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		305 486,53	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		1 527,43
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko Razítko Razítko	
D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	307 013,96
24	10 % 307 013,96 DPH	30 701,40
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	337 715,36
E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nálepkovo náměstí 939-9
Objekt: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BD Nálepkovo náměstí 939-9
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 21.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 620,35
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 485,95
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 134,40
99	Přesun hmot	4 134,40
PSV	Práce a dodávky PSV	277 983,98
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 032,34
712	Povíakové krytiny	117 941,95
713	Izolace tepelné	51 992,08
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 371,00
762	Konstrukce tesařské	13 357,11
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	5 395,00
764	Konstrukce klempířské	39 750,40
767	Konstrukce zámečnické	3 144,10
M	Práce a dodávky M	16 882,20
21-M	Elektromontáže	16 882,20
	<u>Celkem</u>	<u>305 486,53</u>

ROZPOČET

Stavba: Nálepkovo náměstí 939-9
 Objekt: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BD Nálepkovo náměstí 939-9
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 21.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								10 620,35	
D		6		Úpravy povrchů, podlaty a osazování výplní				6 485,95	
1	K	011	612471411	Tenkovrstvá úprava stěn tl do 3 mm - stěrka na kornících	m2	35,520	41,50	1 474,08	10,0
2	K	011	612481118	Potažení stěn sklovláknitým pleťvem vtláčením do stěrky	m2	35,520	116,20	4 127,42	10,0
3	K	011	613457681	Zatření spár pilířů a sloupů z cíhel	m2	35,520	24,90	884,45	10,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 134,40	
D		99		Přesun hmot				4 134,40	
4	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,219	124,90	402,05	10,0
5	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	16,095	87,20	1 403,48	10,0
6	K	013	979082111	Vnitrostavěnišní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,219	126,20	406,24	10,0
7	K	013	979082121	Vnitrostavěnišní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,219	14,00	45,07	10,0
8	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,219	248,00	801,53	10,0
9	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,219	168,10	541,11	10,0
10	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,285	8,50	410,42	10,0
11	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - ruční	kpl	1,000	124,50	124,50	10,0
D				Práce a dodávky PSV				277 983,98	
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 032,34	
12	K	711	711141558	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	267,537	37,40	10 005,88	10,0
13	M	MAT	628361100	modifikovaný asfaltový pás, těžký s bifiditickým posypem	m2	23,112	91,30	2 110,13	10,0
14	M	MAT	628321320	oxidovaný pás se skleněnou rohoží - parozábrana	m2	284,556	74,70	21 256,33	10,0
15	K	711	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m - ruční	kpl	1,000	1 660,00	1 660,00	10,0
D		712		Povlakové krytiny				117 941,95	
16	K	712	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	249,800	124,50	31 100,10	10,0
17	K	712	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v piné ploše	m2	287,455	83,00	23 858,77	10,0
18	M	MAT	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm, pro mechanické kotvení	m2	330,573	120,40	39 800,99	10,0
19	M	MAT	673520670	geotextilie šife role 5,2 m , délka role 100 bm, 300 g/m2	m2	330,573	16,60	5 487,51	10,0

20	K	712	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnitřní rš 100 mm - K/1, D+M	kus	17,250	74,70	1 288,58	10,0
21	K	712	712363303	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnější rš 100 mm - K/2, (1ks, dl. 2m), D+M	kus	51,750	74,70	3 865,73	10,0
22	K	712	712363301	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy pásek rš 50 mm - K/3, (1ks, dl. 2m) D+M	kus	21,250	74,70	1 587,38	10,0
23	K	712	R13	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnička široká rš 200 mm - K/5, (1ks, dl. 2m) D+M	kus	18,675	207,50	3 875,06	10,0
24	K	712	R8	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy lemovací plech rš 240 mm - K/7, (1ks, dl. 2m) D+M	kus	6,550	207,50	1 359,13	10,0
25	K	712	R14	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy lemovací plech rš 280 mm - K/9, (1ks, dl. 2m) D+M	kus	6,300	249,00	1 568,70	10,0
26	K	712	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	4 150,00	4 150,00	10,0
	D	713		Izolace tepelné				51 992,08	
27	K	713	713100813	Izolace tepelné odstranění vrstvy izolačních desek tl přes 50 mm	m2	227,840	41,50	9 455,36	10,0
28	M	MAT	283763600	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 20 mm	m2	1,911	49,80	95,17	10,0
29	K	713	713141172	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm, montážní bodové lepení + kotvení, izolace ve 2 vrstvách, budova v do 20 m	m2	242,870	58,10	14 110,75	10,0
30	M	MAT	283758830	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	279,301	83,00	23 181,98	10,0
31	K	713	713141161	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	7,278	62,30	453,42	10,0
32	M	MAT	283758850	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	3,060	103,80	317,63	10,0
33	M	MAT	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	4,218	54,00	227,77	10,0
34	K	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	4 150,00	4 150,00	10,0
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 371,00	
35	K	721	721210822	Demontáž vpustí sítěšních DN 100	kus	2,000	83,00	166,00	10,0
36	K	721	721233112	Sítěšní vtok dvoustupňový pro ploché střechy svislý odtok DN 100 D+M	kus	2,000	2 905,00	5 810,00	10,0
37	K	721	R6	odvětrávací komínek kanalizace D+M	kus	4,000	1 245,00	4 980,00	10,0
38	K	721	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	415,00	415,00	10,0
	D	762		Konstrukce tesařské				13 357,11	
39	K	762	762134811	Demontáž bednění svislých stěn z fošen	m2	3,423	83,00	284,11	10,0
40	K	762	762512255	Montáž kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením	m2	10,880	83,00	903,04	10,0
41	M	MAT	607262440	deska dřevostřípková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	11,968	166,00	1 986,69	10,0
42	M	MAT	605120010	impregnované řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 D+M	m3	1,467	5 810,00	8 523,27	10,0
43	K	762	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	1 660,00	1 660,00	10,0
	D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				5 395,00	
44	K	763	763761201	Montáž dřevostavěb osazení dvířek, poklopy, štítkových větracích oken - montáž nového poklopu výlezu na střechu	kus	1,000	1 245,00	1 245,00	10,0
45	M	MAT	611R16	Sítěšní poklop	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	10,0
	D	764		Konstrukce klempířské				39 750,40	
46	K	764	764331830	Demontáž oplechování rš do 330 mm	m	7,200	8,30	59,76	10,0

47	K	712	R12	Protidešťová žaluzie - výroba na zakázku, D+M - K/4	kus	14,000	1 867,50	26 145,00	10,0
48	K	764	R10	Oplechování K/8, rš 200 mm, D+M	m	37,350	186,80	6 976,98	10,0
49	K	764	R11	Oplechování K/8, rš 200 mm, D+M	m	13,100	186,80	2 447,08	10,0
50	K	764	R15	Oplechování K/10, rš 300 mm, D+M	m	12,600	228,30	2 876,58	10,0
51	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	1 245,00	1 245,00	10,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				3 144,10	
52	M	MAT	553r16	Zámečnický výrobek Z/1, D+M	kus	1,000	3 092,60	3 092,60	10,0
53	K	767	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,000	51,50	51,50	10,0
	D		M	Práce a dodávky M				16 882,20	
	D		Z1-M	Elektromontáže				16 882,20	
54	K	921	R1	Demontáž hromosvodu, zpětná montáž + revize+ případná výměna nevyhovujících částí	kpl	1,000	16 882,20	16 882,20	10,0
				Celkem				<u>305 486,53</u>	

Rekapitulace nabídkové ceny

"Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě - Porubě"

Rozpočet	Cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Jilemnického náměstí 908/5 Fasáda	1 063 083,00	159 462,00	1 222 545,00
Jilemnického náměstí 908/5 Střecha	291 210,00	43 682,00	334 892,00
Nálepkovo náměstí 939/9 Fasáda	710 303,00	106 545,00	816 848,00
Nálepkovo náměstí 939/9 Střecha	307 014,00	46 052,00	353 066,00
Hlavní třída 867/28 Fasáda	2 006 570,00	300 986,00	2 307 556,00
Hlavní třída 867/34 Fasáda	1 354 066,00	203 110,00	1 557 176,00
Celkem (Kč)	5 732 246,00	859 837,00	6 592 083,00

V této předložené rekapitulaci nabídkové ceny je správně určena výše DPH, a to na rozdíl od krycích listů položkových rozpočtů, které byly zavzorcovány a zaheslovány, a do kterých tedy uchazeč správnou sazbu dle současných platných předpisů promítnout nemohl.

V Třinci: 12. 4. 2013



Ing. Jirí Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
700 09 TŘINEC