

Smlouva o dílo

č. 2014/03/01/0055

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**
se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Hrbková,
tel.č. 606 044 878, Světlana Dvorníková, tel.č. 723 005 909

dále jen objednatel

Zhotovitel: **EUROprojekt build and technology s. r. o.**
se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 700 30
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 40323
IČ: 268 43 226
DIČ: CZ26843226
Zastoupený: Martinem Čechem, jednatelem
Bankovní spojení: Ebanka a.s.
Číslo účtu: 2599612001/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Kytlica,
tel.č. 739 453 691

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Rekonstrukce bytového domu 325/37 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě**“, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Ateliér IDEA, spol. s r.o., Ostrava-Mar. Hory, Strmá 12, PSČ 709 00 a v souladu se svou vlastní cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: 1. 3. 2014.
2. Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla: 30. 11. 2014.
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavcích 1. a 2. o dobu prodloužení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a písemně – výzvou v elektronické nebo listinné podobě. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
6. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele

- odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
7. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
 8. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
 9. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
 10. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - a) splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy,
 - b) předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů,
 - atesty, zkoušky, revize,
 - úklid staveniště,
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (výkresová část ve formátu DWG) – vše ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné i digitální podobě,
 - e) další související práce v rozsahu podle dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Ateliér IDEA, spol. s r.o., Ostrava – Mar.Hory, Strmá 12, PSČ 709 00.
 11. Místem provádění díla podle této smlouvy je bytový dům 325/37 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě, který je vlastnictvím statutárního města Ostravy, svěřen do správy městskému obvodu Poruba.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **4,615.405,-Kč bez DPH, slovy: čtyřmilionyšestsetpatnácttisícčtyřistapětkorun českých.**
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatňován.

7. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
8. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
9. Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
10. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která nebrání užívání, a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
11. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
12. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíše smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení.
2. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použití potřebné zdroje energie (voda, el.energie) za úplatu, zhotovitel je povinen zajistit si podružná měřidla. Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
5. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
6. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
7. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
8. Zhotovitel vede ode dne zahájení prací do dne předání a převzetí díla stavební deník .
9. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezení hluku.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3025/RMOB1014/84 ze dne 6. 2. 2014, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle zák. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě - Porubě dne 20.2.2014

V Ostravě - Porubě dne 20.2.2014

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
-23-

s. r. o. **EUROPROJEKT** 2
Build and technology
Hasičská 52/551
700 30 Ostrava-Hrabůvka
DIČ: CZ26843225



.....
Za objednatele
Ing. Petr Stachura
místostarosta



.....
Za zhotovitele
Martin Čech
jednatel



k JDJ 2014/03/01/0055

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	267 Stavební část	JKSO	
Objekt	Stavební část	SKP	
0267	Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
010-03-14	Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O: Poruba	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.		
Objednatel	Městský obvod Poruba		
Dodavatel		Zakázkové číslo	010-03-14
Rozpočtoval	EUROprojekt build and technology s. r. o.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 646 188	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	2 306 680	Oborová přírážka	0
M práce celkem	572 538	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 525 405	Zařízení staveniště	90 000
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 525 405	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 615 405	Ostatní náklady celkem	90 000

Vyraboval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <div style="text-align: center;">  EUROPROJEKT <small>Build and Technology</small> Hasičská 52/551 700 30 Ostrava-Hrabůvka DIČ: CZ26843226 </div>	Jméno :	Jméno :
Datum : 24.7.2014	Datum :	Datum :
Podpis : <div style="text-align: center;">  </div>	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %	4 615 405 Kč
DPH	15,0 %	692 311 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 307 716 Kč

Poznámka :

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poruba	Rozpočet :	267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 986	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 355	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	53 981	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	31 449	0	0	0	0
59 Okapový chodník	8 812	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	508 029	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	376 304	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	30 714	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	48 333	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	49 626	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	19 746	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	164 213	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 360	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	44 075	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	118 630	0	0	0
720 Zdravotnická instalace	0	825 350	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	118 827	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	55 424	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	270 870	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	190 867	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	205 907	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	83 136	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	2 307	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	127 235	0	0	0
781 Obklady keramické	0	120 099	0	0	0
783 Nátěry	0	66 645	0	0	0
784 Malby	0	69 308	0	0	0
789 Požární ochrana	0	8 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	572 538	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	261 279	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 646 188	2 306 680	0	572 538	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 952 867	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 952 867	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 952 867	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 952 867	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 525 405	0
Provoz investora	0	0,0	4 525 405	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 525 405	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 525 405	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				
1	132202201U00 Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně 1,3*1,3*14,1+1*1,2*14,1+1,3*1,3*4,8+4,65*0,6*1	m3	51,65 51,65	650,00	33 573,15
2	132202209U00 Příplatek za lepivost 3 hor	m3	51,65	20,00	1 033,02
3	139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 008,014:0,3*5,98*2	m3	3,59 3,59	1 597,30	5 731,11
4	161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	3,59	695,00	2 493,66
5	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 1,1*1,15*14,1+0,9*1*14,1+1,1*1,15*4,5+1,1*2,25+3,25+2,25*1,6*4,65	m3	58,68 58,68	230,00	13 497,32
6	58125110 Zemina jílovinová - dovoz + nákup+ rozhrnutí 0,3*1,7*14,1+0,3*1,5*14,4+0,3*2,25*13-3,588	m3	18,86 18,86	300,00	5 657,40
Celkem za	1 Zemní práce				61 985,66
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				
7	181 Zahumusování a zatravnění terénu 1,5*14,1+1,3*14,1+2*13	m2	65,48 65,48	20,70	1 355,44
Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 355,44
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	310237261R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	6,00	585,60	3 513,60
9	310238411R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC 1PP- nadpraží:0,3*0,7*0,9*2	m3	0,38 0,38	3 820,00	1 443,96
10	310239411R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC 1PP:0,45*1,05*1,5*2 1NP:0,2*0,78*2,01	m3	1,73 1,42 0,31	3 650,00	6 318,52
11	317944311R00 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů 0,0345 (34,44+37,86+24,44)*0,001	t	0,13 0,03 0,10	22 370,00	2 934,94
12	340239233U00 Zazdívka -4m2 příčky Ytong 10cm 1NP:0,8*2+1,35*2,5-0,8*2 3NP:1,35*2,5-0,8*2	m2	5,15 3,38 1,78	417,10	2 148,07
13	340239235U00 Zazdívka -4m2 příčky Ytong 15cm 1NP:0,8*2	m2	1,60 1,60	545,00	872,00
14	342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm (2,5*(1,2+0,9)-0,7*1,97)*6+2,5*1,6-0,8*1,97	m2	25,65 25,65	450,00	11 542,50
15	342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 2,5*1,9*6	m2	28,50 28,50	550,00	15 675,00
16	346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 0,2*1,2*4+0,2*(0,7*6+0,8)	m2	1,96 1,96	520,00	1 019,20
17	346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm pod okny:0,15*0,9*2*6*3	m2	4,86 4,86	630,00	3 061,80
18	349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 0,1*2*12	m2	2,40 2,40	776,00	1 862,40
19	13331712 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 45x 45x 5 mm 1,08*(0,03444*2+0,03786)	T	0,12 0,12	23 000,00	2 651,90
20	13335612 Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 100x50x5 mm 1,08*0,03446	T	0,04 0,04	25 200,00	937,44
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				53 981,32
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
21	411354235R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 55 mm tl. 0,8 mm 0,7*8	m2	5,60 5,60	350,00	1 960,00
22	411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,01	19 300,00	102,29

17.10.17
 b. JOD č. 2014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,51+1,76)*0,001		0,01		
23	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch 1PP:0,2*1,2*0,935*2+0,2*1,75*(0,15+0,2) 1NP-3NP:0,2*1,2*0,935*6+0,2*1,75*(0,15+0,2)*3	m3	2,29	8 800,00	20 109,76
24	411	D+M ocel I 100 - svařenec 41,7*1,03+83,4*1,03	kg	128,85	72,00	9 277,42
Celkem za 4:Vodorovné konstrukce						31 449,47
Díl:	59	Okapový chodník				
25	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 0,5*(14,6*2+9,75)	m2	19,48	190,00	3 700,25
26	59245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá 19,475*1,05	m2	20,45	250,00	5 112,20
Celkem za 59:Okapový chodník						8 812,45
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
27	611473112R00	Omrítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková 1NP:36,24+63,5 2NP:49,89+49,85 3NP:49,89+49,85	m2	299,22	270,00	80 789,40
28	611473123R00	Omrítka schodišť ze suché směsi, štuková 2*(2,1+4,5)*11,3-1,75*2,08-1,5*1,55*2 4,5*2,1+2,84*3+6,62*3	m2	178,70	280,00	50 036,00
29	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. P1:(1,5+1,25)*2*5 P2:(1,5+1,25)*2*4 P3:(0,9+0,5)*2*4 P4:(1,5+2,15)*2*4 P5:(1,3+1,55)*2*2 P6:(0,75+0,55)*2*4 P7:(0,9+0,55)*2*4 P8:(1,05+0,55)*2*2 P10:(1,5+2,15)*2*1	m	137,00	42,80	5 863,60
30	612425931R00	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1PP:0,4*(0,75*8+0,9*8+1,05*4+0,55*20)	m2	11,36	393,60	4 471,30
31	612473181R00	Omrítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 1PP: vnitř. zdivo:1,65*(9,5+4,15+3,5+3,55*2+5,4*2+2,6+1,85+2,9*6+0,4*2+4,2*2 +2,2+3,075) -0,8*1,97*8	m2	105,16	160,00	16 825,71
32	612473182R00	Omrítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková Začátek provozního součtu 101:2,5*14,9-1,5*1,25-0,8*1,97+0,15*0,9*2 102:2,5*15,3-1,5*2,15-1,45*1,97+0,3*(1,97*2+1,45)+0,15*0,9*2 103:2,5*15,3-1,45*1,97-1,5*1,25-0,8*1,97+0,15*0,9*2 104:2,5*9,9-0,8*1,97*3-0,7*1,97*2 106:2,5*7,5-0,7*1,97-0,9*0,5+0,15*0,9*2 Konec provozního součtu 134,792*6 odečet obkladů:-156,72	m2	652,03	285,00	185 829,12
33	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky P1:(1,5+1,25*2)*6 P2:(1,5+1,25*2)*6	m	122,70	47,50	5 828,25

Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

Kč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P3:(0,9+0,5*2)*6		11,40		
		P4:(1,5+2,15*2)*6		34,80		
		P5:(1,3+1,55*2)*2		8,80		
		P6:(0,75+0,55*2)*4		7,40		
		P7:(0,9+0,55*2)*4		8,00		
		P8:(1,05+0,55*2)*2		4,30		
34	612476016U00	Sanační omítka vnitřní	m2	159,29	610,00	97 166,11
		1PP:				
		obvod. zdivo:2,65*(9,5+3,5+3,55+1,2*2+2,6+2,2*2+3,075+4,15)		87,91		
		vnitř. zdivo:1*(9,5+4,15+3,5+3,55*2+5,4*2+2,6+1,85+2,9*6+0,4*2+4,2*2+2,2+3,075)		71,38		
35	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	1,96	205,00	401,80
		0,2*1,2*4+0,2*(0,7*6+0,8)		1,96		
36	62231	Zateplovací systém nadpraží, EPS tl.100 mm štuková omítka	m2	9,98	525,00	5 239,50
		0,3*(1,5*6*3+0,9*2*3)+0,1*1,3*2		9,98		
37	62232	Zateplovací systém ostění, EPS tl.75 mm štuková omítka	m2	14,18	543,00	7 699,74
		0,2*(2,15*12+1,5*24+0,5*12)+0,1*1,55*4		14,18		
38	U1	Zateplení stropu 1PP - izolant, stěrka, sklotextil vnitřní omítka	m2	93,88	510,00	47 878,80
		104,11-8,82-1,41		93,88		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						508 029,33
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
39	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	122,70	29,00	3 558,30
40	620991121R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení	m2	53,37	28,20	1 504,89
		P1:1,5*1,25*6		11,25		
		P2:1,5*1,25*6		11,25		
		P3:0,9*0,5*6		2,70		
		P4:1,5*2,15*6		19,35		
		P5:1,3*1,55*2		4,03		
		P6:0,75*0,55*4		1,65		
		P7:0,9*0,55*4		1,98		
		P8:1,05*0,55*2		1,16		
41	622311135R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm hladká probarvená omítka	m2	319,17	870,00	277 673,55
		SZ:14,25*9,3-1,75*1,3-1,5*1,2*6-0,9*0,5*6-1,3*1,55*2		112,72		
		JV:14,25*9,3-1,5*2,15*6-1,5*1,25*6		101,93		
		SV:10,05*9,1+10,05*2,6*0,5		104,52		
42	622311153R00	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm hladká probarvená omítka	m2	30,39	723,00	21 973,78
		P1:(1,5+1,25*2)*6*0,15		3,60		
		P2:(1,5+1,25*2)*6*0,15		3,60		
		P3:(0,9+0,5*2)*6*0,15		1,71		
		P4,P10:(1,5+2,15*2)*6*0,15		5,22		
		P5:(1,3+1,55*2)*2*0,15		1,32		
		stříška:0,9*2,75+0,15*(0,9*2+2,75)		3,16		
		balkonové desky zespodu:(0,4*1,65+0,15*(0,4*2+1,65))*6		6,17		
		P6:(0,75+0,55*2)*4*0,2		1,48		
		P7:(0,9+0,55*2)*4*0,2		1,60		
		P8:(1,05+0,55*2)*2*0,2		0,86		
		vstup:0,4*2,1*2		1,68		

Příloha č. 1/6
k JSD č. 2014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267	
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část	

No	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	622311510R00	Izolace suterénu Perimetr tl. 50 mm, bez PU 1,6*(14,1+9,75)+1,3*14,1	m2	56,49 56,49	520,00	29 374,80
44	622311563T00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm bez PU 1PP:0,2*(0,9*4+1,05*2+0,75*4) 1-3NP:0,3*(1,5*4*3+0,9*2*3+1,3*2)	m2	9,54 1,74 7,80	510,00	4 865,40
45	622421494V02	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 2,0 m pro izolant tl. 150mm 1PP:0,9*4+1,05*2+0,75*4 1-3NP:(1,5*4*3+0,9*2*3+1,3*2)	m	34,70 8,70 26,00	59,90	2 078,53
46	622421551RT1	Zateplovací systém , soklový polystyren 50 mm s omítkou hladkou probarvenou nad XPS:0,9*14,1+0,8*9,7+0,6*(14,1-1,75)-0,75*0,55*4-1,05*0,55*2	m2	23,08 23,08	820,00	18 921,50
47	622431150T00	Omítka stěn hladká, probarvená, bez izolace 0,3*(14,1*2+9,75)	m2	11,39 11,39	220,00	2 504,70
48	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 pod izolací	m2	56,49	180,00	10 168,20
49	622751325U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 153mm 14,25*2+10,05-1,75	m	36,80 36,80	100,00	3 680,00
Celkem za:		62 Úpravy povrchů vnější				376 303,65
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
50	212572111R00	Lože ze štěrkopísku tříděného 008,014:0,3*5,98*2	m3	3,59 3,59	695,00	2 493,66
51	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek C2:104,11-5,98*2	m2	92,15 92,15	100,00	9 215,00
52	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 0,1*5,98*2	m3	1,20 1,20	3 115,00	3 725,54
53	632451100T00	Penetrační nátěr podlah	m2	104,11	110,00	11 452,10
54	631320035T01	Mazanina vyztužená sítí, C 20/25, tl. 15 cm vyztužená sítí 2x 6/150/150 5,98*2	m2	11,96 11,96	320,00	3 827,20
Celkem za:		63 Podlahy a podlahové konstrukce				30 713,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
55	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	28,00	610,00	17 080,00
56	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	3,00	815,00	2 445,00
57	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky dřevotř. parapetní desky š. 250 mm T9:1,3*2	m	2,60 2,60	530,00	1 378,00
58	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky dřevotř. parapetní desky š. 400 mm T8:1,5*12	m	18,00 18,00	620,00	11 160,00
59	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L	kus	6,00	470,00	2 820,00
60	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	6,00	470,00	2 820,00
61	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	8,00	480,00	3 840,00
62	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	8,00	480,00	3 840,00
63	55330616	Zárubeň ocelová RR 1450x1970x110	kus	3,00	750,00	2 250,00
64	60775451	Krytka boční oboustranná pro DTD parapet 120 mm	kus	4,00	25,00	100,00
65	60775452	Krytka boční oboustranná pro DTD parapet 250 mm	kus	24,00	25,00	600,00
Celkem za:		64 Výplně otvorů				48 333,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
66	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 15*2*10+11*12	m2	432,00 432,00	37,00	15 984,00
67	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 432*2	m2	864,00 864,00	29,00	25 056,00

Položkový rozpočet

Příloha č. 1/7
č. J02 č. 1014/03/01/0053

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (KC)
	68	941941841R00 Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	432,00	19,00	8 208,00
	69	944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00	100,00	200,00
	70	944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	4,00	29,00	116,00
	71	944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00	31,00	62,00
		Celkem za: 94. Lesení a stavební vytahy				49 626,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	72	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	438,79	45,00	19 745,55
		1PP:104,11		104,11		
		1NP-3NP:(50+1,05)*6+9,46*3		334,68		
		Celkem za: 95. Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 745,55
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	73	962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,50	74,00	333,00
		2,5*0,6*3		4,50		
	74	962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	28,50	92,00	2 622,00
		2,5*1,9*6		28,50		
	75	962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	8,93	745,00	6 649,13
		10,5*0,5*0,85*2		8,93		
	76	962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,40	3 100,00	10 543,41
		opěrná stěna:0,35*1,3*(1,9+0,35+2,9)+0,35*1,3*0,5*4,65		3,40		
	77	965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20	1 950,00	2 332,20
		008:5,98*0,1		0,60		
		014:5,98*0,1		0,60		
	78	965043431R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	3,95	2 050,00	8 088,69
		008:5,98*0,15		0,90		
		014:5,98*0,15		0,90		
		rampa suterénu:0,15*1,9*7,55		2,15		
	79	965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	34,59	45,00	1 556,55
		1,3NP:(3,52+5,37+3,52)*2+1,3*2,1		27,55		
		2NP:3,52*2		7,04		
	80	967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	40,54	205,00	8 310,70
		izol.přízdívka:1,3*14,1+1*14,1+1,3*3,1+1*3,5+0,2*2,9		40,54		
	81	968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	34,00	5,50	187,00
		2*12+6+2*2		34,00		
	82	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	29,00	10,00	290,00
		1PP:8		8,00		
		1NP:7		7,00		
		2NP:7		7,00		
		3NP:7		7,00		
	83	968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	20,00	17,00	340,00
		3NP:8		8,00		
		2NP:6		6,00		
		1NP:6		6,00		
	84	968062354R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,70	238,50	643,95
		0,9*0,5*6		2,70		
	85	968062355R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	26,53	145,80	3 868,07
		1,5*1,25*12+1,3*1,55*2		26,53		
	86	968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	20,25	129,20	2 616,30
		1,5*2,25*6		20,25		
	87	968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	8,00	13,00	104,00
	88	968072244R00 Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	3,63	282,00	1 023,66
		0,75*0,55*4+0,9*0,55*4		3,63		
	89	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	43,73	216,60	9 472,78

Průloha č. 1/8
L. J. J. č. 2014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba : 010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru		Rozpočet: 267			
Objekt : 0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37		Stavební část			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1PP:0,8*1,97*6+0,9*1,97*2		13,00		
	1NP:0,6*1,97*2+0,8*1,97*5		10,24		
	2NP:0,6*1,97*2+0,8*1,97*5		10,24		
	3NP:0,6*1,97*2+0,8*1,97*5		10,24		
90	968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,43	168,00	1 919,57
	1NP:1,45*1,97		2,86		
	2NP:1,45*1,97		2,86		
	3NP:1,45*1,97*2		5,71		
91	971033521R00 Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,80	130,00	234,00
	0,3*1*6		1,80		
92	971033621R00 Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	11,14	74,00	824,00
	1NP:2,267*(0,9+1,5)+0,9*2,03		7,27		
	3NP:2,267*0,9+0,9*2,03		3,87		
93	972054141R00 Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	6,00	107,00	642,00
94	976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel	m	24,30	114,00	2 770,20
	opěrná stěna:2*2+7,55		11,55		
	balkony:0,5*2*5+1,55*5		12,75		
95	976071112T00 Vybourání parapetů vnitřních	m	26,00	40,50	1 053,00
	1,5*12+1,3*2+0,9*6		26,00		
96	976072220T00 Vybourání větracích mřížek	kus	6,00	53,00	318,00
97	976074121R00 Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC schránky	kus	6,00	63,00	378,00
98	978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	430,93	48,00	20 684,64
	1PP:104,11-8,82-1,41		93,88		
	1NP:36,24+63,5		99,74		
	2NP:49,89+49,85		99,74		
	3NP:49,89+49,85		99,74		
	schodiště:4,5*2,1+2,84*3+6,62*3		37,83		
99	978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 188,60	48,00	57 052,97
	101:2,5*15,3-1,5*2,25-1,45*1,97+0,2*(2,25*2+1,5)		33,22		
	102:2,5*15,3-1,5*1,35-1,45*1,97+0,3*(1,97*2+1,45)+0,2*(1,5+1,35*2)		35,83		
	103:2,5*2,2*4-0,9*2,03*2-0,8*1,97-0,6*1,97		15,59		
	104:2,5*(1,85*2+1,9)-0,9*0,6-0,6*1,97+0,2*(0,6*2+0,9)		12,70		
	106:2,5*14,9-1,5*1,35-0,9*2,03+0,2*(1,5+1,35*2)		34,24		
	107:2,5*14,9-0,8*1,97*3-1,5*1,35+0,2*(1,5+1,35*2)		31,34		
	108:2,5*15,34-1,5*2,25-1,45*1,97+0,2*(2,25*2+1,5)		33,32		
	109:2,5*15,2-1,45*1,97-0,8*1,97-1,5*1,35+0,2*(1,5+1,35*2)		32,38		
	110:2,5*2,2*4-0,9*2,03*2-0,8*1,97-0,6*1,97		15,59		
	111:2,5*(1,85*2+1,9)-0,9*0,6-0,6*1,97+0,2*(0,6*2+0,9)		12,70		
	2-3NP:256,892*2		513,78		
	schodiště:2*(2,1+4,5)*11,3-1,75*2,08-1,5*1,55*2		140,87		
	1PP:				
	obvod. zdívo:2,65*(9,5+3,5+3,55+1,2*2+2,6+2,2*2+3,075+4,15)		87,91		
	vnitř. zdívo:2,65*(9,5+4,15+3,5+3,55*2+5,4*2+2,6+1,85+2,9*6+0,4*2+4,2*2+2,2+3,075)		189,14		
100	978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	101,08	81,00	8 187,16
	102,203,303:01,6*3,1*3		14,88		
	104,205:(2,5*2*(1,85+1,9)-0,9*0,6-0,6*1,97)*2		34,06		
	109,209,309:1,6*3,1*3		14,88		
	111,211,305,311:(1,35*2*(1,85+1,9)-0,6*1,35)*4		37,26		
101	978071261R00 Odsekání izolace lepenk. vodor. nad 1 m2	m2	60,63	77,00	4 668,51

Měloha č. 1/9
L. Jod č. 2014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba :		010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru		Rozpočet: 267	
Objekt :		0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37		Stavební část	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1,6*14,1+1,3*14,1+1,3*3,6+0,2*2,9+0,7*3,6		48,67		
	008,014:5,98*2		11,96		
102	900 RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 - pomocné práce při bourán	h	50,00	130,00	6 500,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí					164 213,48
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
103	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	113,71	267,00	30 360,46
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					30 360,46
Díl: 711	Izolace proti vodě				
104	711131101RZ2 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 2 vrstvy - včetně dodávky A 330/H	m2	1,65	45,20	74,58
	stříška:0,6*2,75		1,65		
105	711212001R00 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	13,92	150,00	2 088,00
	A1- podlahy:3,52*2		7,04		
	stěny:0,3*(1,85*2+0,9*2-0,7)*2+1*2*2		6,88		
106	711140016RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás Glastek 40 special mineral	m2	11,96	250,00	2 990,00
	5,98*2		11,96		
107	711140026RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný Glastek 40 spec,1x Na	m2	11,57	425,00	4 915,13
	vodorovně na základ:0,3*(14,1*2+10,35)		11,57		
108	711150016V01 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás Glastek 40 speciál	m2	2,04	235,00	479,40
	008,015:0,1*10,2*2		2,04		
109	711150026RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný pás Glastek 40 spec, 2x Na	m2	56,49	430,00	24 290,70
	1,6*(14,1+9,75)+1,3*14,1		56,49		
110	998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	30,40	303,90	9 237,50
Celkem za 711 Izolace proti vodě					44 075,30
Díl: 713	Izolace tepelné				
111	713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	267,15	19,00	5 075,85
	podkrovi:9,75*13,7*2		267,15		
112	713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	246,51	20,00	4 930,20
113	28375342 Starlon pás izolační podlahový 3 x 500 x 1000 mm	m2	251,44	10,50	2 640,12
	1,02*246,51		251,44		
114	63140545 Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 mm	m2	280,51	298,00	83 591,24
	podkrovi:9,75*13,7*2*1,05		280,51		
115	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	447,85	50,00	22 392,44
Celkem za 713 Izolace tepelné					118 629,85
Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
116	720 Zdravotechnika	celek	1,00	567 240,00	567 240,00
117	730 Ústřední vytápění	celek	1,00	258 110,00	258 110,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace					825 350,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
118	762111811R00 Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	7,54	27,00	203,58
	2,6*2,9		7,54		
119	762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	288,66	39,60	11 430,94
	1NP:36,24-3,52+63,5		96,22		
	2NP:49,89-3,52+49,85		96,22		
	3NO:49,89-3,52+49,85		96,22		
120	762521912R00 Vyříznutí částí podlahy plochy do 1 m2	m2	36,98	334,00	12 350,15
	15%:246,51*0,15		36,98		
121	762523932R00 Doplnění podlah prkny palubovými pl.do 1 m2	m2	36,98	477,90	17 671,07
	15%:246,51*0,15		36,98		

Průloha č. 1/10
 k JAD č. 2014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267	
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část	

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
122	762810024U00	Záklop OSB 18 P+D na trám šroub	m2	246,51	100,00	24 651,00
123	762520110RAA	Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 28 mm 0,6*(1,3+5,6+6,5)	m2	8,04 8,04	389,00	3 127,56
124	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm 246,51*1,08	m2	266,23 266,23	130,00	34 610,00
125	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 847,82	8,00	14 782,52
Celkem za:		762 Konstrukce tesařské				118 826,83
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
126	764312831R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 45° 0,45*2,75+0,65*1,55*6	m2	7,28 7,28	40,00	291,30
127	764317300R00	Krytina Al hladká železobetonových desek K7:0,45*2,75 K10:0,65*1,55*6	m2	7,28 1,24 6,05	625,00	4 551,56
128	764345832R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°	kus	4,00	21,00	84,00
129	764352861R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 500 mm, do 45°	m	28,80	21,00	604,80
130	764410440R00	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 270 mm K1:18 K2:2,6 K3:5,4	m	26,00 18,00 2,60 5,40	320,00	8 320,00
131	764410450R00	Oplechování parapetů z Al tl. 0,7, rš 320 mm K11:3 K12:3,6 K13:2,1	m	8,70 3,00 3,60 2,10	340,00	2 958,00
132	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3+3,6+2,1	m	8,70 8,70	21,00	182,70
133	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm 18+2,6+5,4	m	26,00 26,00	23,10	600,60
134	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	21,00	13,00	273,00
135	K4	Žlaby elox. Al, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	28,80	445,50	12 830,40
136	K5	Odpadní trouby z elox. Al, kruhové, D 100 mm	m	21,00	421,00	8 841,00
137	K6	Žlabové čelo Al vel. 160	kus	2,00	65,00	130,00
138	K7	Krycí lišta	kus	7,00	58,70	410,90
139	K8	Prostupové manžety D 100mm	kus	2,00	319,00	638,00
140	K9	Prostupové manžety D 125mm	kus	2,00	477,00	954,00
141	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	458,46	30,00	13 753,88
Celkem za:		764 Konstrukce klempířské				55 424,15
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
142	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00	66,00	396,00
143	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	5,00	307,50	1 537,50
144	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	6,00	90,00	540,00
145	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	3,00	105,00	315,00
146	766	Demontáž dveří posuvných jednokřídlových	kus	1,00	126,00	126,00
147	766	Demontáž dveří posuvných dvoukřídlových	kus	1,00	153,00	153,00
148	T1	D+M dveří 700/1970, plně, bílé, zámek obyčejný	kus	12,00	840,00	10 080,00
149	T10	D+M stěny prosklené 1750/2100	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
150	T11	D+M kuchyňské linky dl. 3000mm	kus	4,00	11 000,00	44 000,00
151	T12	D+M kuchyňské linky dl. 3000mm	kus	2,00	11 000,00	22 000,00
152	T13	D+M spíží skříňka 600/600/2000	kus	6,00	6 500,00	39 000,00
153	T15	Repase dřevěného žebříku - nátěr, rovněž dřevěných dvířek	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
154	T2	D+M dveří 800/1970, plně, bílé, zámek obyčejný	kus	12,00	3 000,00	36 000,00

Položkový rozpočet

Příloha č. 1/11
k JSD č. 2014/03/01/0055

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

C	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
155	T3	D+M dveří 1450/1970, 2/3 prosklené, bílé, zámek obyčejný	kus	3,00	6 700,00	20 100,00
156	T4	D+M dveří 800/1970, plně, zámek bezpečnostní pož.odolné EI 30 DP3, vč. zárubně	kus	4,00	6 500,00	26 000,00
157	T5	D+M dveří 800/1970, plně, zámek bezpečnostní pož.odolné EI 15 DP3, vč. zárubně	kus	2,00	6 800,00	13 600,00
158	T6	D+M dveří 800/1970, plně, bílé, zámek vložkový	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
159	T7	D+M dveří 800/1970, plně, zámek vložkový pož.odolné EI 30-C/ DP3, vč. zárubně a samozavírač	kus	2,00	11 000,00	22 000,00
160	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	6,00	74,00	444,00
161	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 815,27	1,20	4 578,33
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						270 869,83
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
162	767122112R00	Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných Z4:2,35*(2,95*3+1,695*2+13,5) Z5:2,1*(2,15+3,55)	m2	72,46 60,49 11,97	217,50	15 759,83
163	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg schránky	kg	25,00	26,00	650,00
164	Z10	D+M ocelový poklop protipožární 600/600	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
165	Z11	Přechodová lišta Schluter RENO - T	m	10,80	320,00	3 456,00
166	Z12	Madlo rovné pro WC a sprchy	kus	2,00	240,00	480,00
167	Z13	Sedátko sprchové sklápěcí	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
168	Z14	Revízní dvířka pod obklady 400/400	kus	6,00	746,00	4 476,00
169	Z15,Z16,Z17	D+M mříž na okna , nátěr Z15:5,67*4 Z16:6,29*4 Z17:6,91*2	kg	61,66 22,68 25,16 13,82	131,00	8 077,46
170	Z18	Nerezová kotva dl. 300mm pro kotvení zdiva	kus	48,00	144,00	6 912,00
171	Z4, Z5	Dodávka drátěné příčky, nátěr Z4:752,9 Z5:207,5	kg	960,40 752,90 207,50	97,00	93 158,80
172	Z6	Repase zábradlí vnitřního, nátěr, oprava madla 2,5*6	m	15,00 15,00	445,00	6 675,00
173	Z8	D+M zábradlí na balkoně, nátěr	kus	6,00	397,00	2 382,00
174	Z9	Sestava listovních schránek 650/715 - 6kusů DLS E-01	sestav	1,00	8 500,00	8 500,00
175	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 207,67	15,60	34 439,70
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						190 866,79
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
176	P1-P8	D+M oken a dveří plast, okna bílá, rám zelený P1:1,5*1,25*6 P2:1,5*1,25*6 P3:0,9*0,5*6 P4:1,5*2,15*6 P5:1,3*1,55*2 P6:0,75*0,55*4 P7:0,9*0,55*4 P8:1,05*0,55*2	m2	53,37 11,25 11,25 2,70 19,35 4,03 1,65 1,98 1,16	3 800,00	202 787,00
177	P9	Odrážková folie za radiátor 800x500mm	kus	12,00	260,00	3 120,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						205 907,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
178	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	53,49	250,00	13 372,50
179	771474113U00	Mříž sokl keram rovný flex lep -120 104,204,304:(9,9-0,8*3-0,7*2+0,3*2)*3	m	40,50 20,10	90,00	3 645,00

Položkový rozpočet

Priloha č. 1/12
 b JOD č. 2014/03/01/0055

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	111,211,311:(10-0,8*3-0,7*2+0,3*2)*3		20,40		
180	771479001R00 Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	40,50	76,00	3 078,00
181	771571906R00 Opravy podlah keramických režných 20x20 cm	kus	80,00	44,00	3 520,00
182	771575109R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel, A2:(4,37+0,96+4,5+0,96)*3+3,52*4 A1:3,52*2	m2	53,49 46,45 7,04	300,00	16 047,00
183	771578012T00 Spára podlaha - stěna, PCI SICHERHEITS-Dichtband (9,9+4+7,5+10+4+7,5+0,3*4)*3-0,8*18-0,7*6	m	113,70 113,70	154,00	17 509,80
184	771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	53,49	6,50	347,69
185	771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 0,1*40,5+53,49	m2	57,54 57,54	22,10	1 271,63
186	771 Dodávka dlažby 57,54*1,05	m2	60,42 60,42	300,00	18 125,10
187	998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	829,22	7,50	6 219,15
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady					83 135,87
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				
188	775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 2NP:49,85-3,52	m2	46,33 46,33	40,00	1 853,20
189	998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	22,70	20,00	454,03
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové					2 307,23
Díl: 776	Podlahy povlakové				
190	776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	250,00	7,00	1 750,00
191	776421100V01 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC (14,9+15,3*2+14,9+15,34+15,2-0,8*4-1,55-1,45)*3	m	254,22 254,22	53,00	13 473,66
192	776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových B:(13,65+13,95+13,56+13,65+14,01+13,35)*3	m2	246,51 246,51	109,00	26 869,59
193	776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 1NP:36,24-3,52+63,5-5,37-3,52 2NP:49,89-3,52+49,85-3,52 3NO:49,89-3,52+49,85-5,37-3,52	m2	267,36 87,33 92,70 87,33	39,00	10 427,04
194	776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 1NP:36,24-3,52+63,5-5,37-3,52 2NP:49,89-3,52 3NP:49,89-3,52+49,85-5,37-3,52	m2	221,03 87,33 46,37 87,33	52,50	11 604,08
195	776525111U00 Spojování podlah svařování za tepla (3,25*8+3,1*4)*3	m	115,20 115,20	22,50	2 592,00
196	776590100U00 Vysáti podkladu nášlap ploch podlah	m2	246,51	3,60	887,44
197	776590125U00 Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	246,51	32,00	7 888,32
198	776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou	m2	246,51	14,30	3 525,09
199	B1 Dodávka PVC 1,05*246,51	m2	258,84 258,84	180,00	46 590,39
200	998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 627,11	1,00	1 627,11
Celkem za 776 Podlahy povlakové					127 234,71
Díl: 781	Obklady keramické				
201	781101121V01 Provedení penetrace podkladu - práce vč. materiálu	m2	156,72	36,00	5 641,92
202	781111121V01 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč. dodávky (1,6+4+7,5-0,7*2+2*8)*6	m	166,20 166,20	47,00	7 811,40
203	781414112U00 Mř obklad pórov flex lep -25ks/m2 Začátek provozního součtu 103:1,6*3,7	m2	156,72 5,92	350,00	54 852,00

Příloha č. 1/13
 b JOD č. 2014/03/01/0035
Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)	
	105:2*4-0,7*2		6,60			
	106:2*7,5-0,7*2		13,60			
	Konec provozního součtu		26,12			
	26,12*6		156,72			
204	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	156,72	6,80	1 065,70
205	781	Dodávka obkladu vnitřního	m2	164,56	300,00	49 366,80
	156,72*1,05		164,56			
206	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 361,19	1,00	1 361,19
Celkem za: 781 Obklady keramické					120 099,01	
Díl: 783	Nátěry					
207	783522211U00	Nátěr synt klempíř 1r+1z+1e	m2	168,15	218,00	36 656,70
	5,9*14,25*2		168,15			
208	783626210R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x	m2	23,55	95,00	2 237,25
	0,7*14,25*2+0,3*12		23,55			
209	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	150,69	39,00	5 876,83
	pozednice:0,52*14,1*2		14,66			
	krokve:0,44*5,85*2*16		82,37			
	vaznice:0,6*14,1*2		16,92			
	bačkory:0,36*2,2*16+0,48*2,6*8+0,4*2,2*16		36,74			
210	783824120R00	Nátěr betonových povrchů protiprašný	m2	94,10	110,00	10 351,00
	104,11-5,04-4,97		94,10			
211	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	168,15	33,00	5 548,95
	5,9*14,25*2		168,15			
212	783	Očistění tesařský konstrukcí od prachu	m2	150,69	14,50	2 184,98
	pozednice:0,52*14,1*2		14,66			
	krokve:0,44*5,85*2*16		82,37			
	vaznice:0,6*14,1*2		16,92			
	bačkory:0,36*2,2*16+0,48*2,6*8+0,4*2,2*16		36,74			
213	7831	Nátěr zárubní jednokřídlových - na bílo	kus	28,00	121,50	3 402,00
214	7832	Nátěr zárubní dvojkřídlových - na bílo	kus	3,00	129,00	387,00
Celkem za: 783 Nátěry					66 644,71	
Díl: 784	Malby					
215	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 499,64	11,70	17 545,80
	178,7+1320,9414		1 499,64			
216	784452274RU6	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, schodiště do 3,8 m	m2	178,70	33,90	6 057,93
217	784453621U00	Malba 2xdisp PRIMALEX om bílá m-3,8	m2	1 320,94	34,60	45 704,57
	stropy:299,22+93,88		393,10			
	zdi:11,36+105,1607+652,032+159,2887		927,84			
Celkem za: 784 Malby					69 308,31	
Díl: 789	Požární ochrana					
218	Z7	Práškový hasicí přístroj 6 kg hasiva s min hasící schopností 21A	kus	4,00	2 000,00	8 000,00
Celkem za: 789 Požární ochrana					8 000,00	
Díl: M21	Elektromontáže					
219	M21	Elektroinstalace	celek	1,00	572 537,70	572 537,70
Celkem za: M21 Elektromontáže					572 537,70	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
220	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	162,91	218,00	35 514,86
221	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	325,82	153,00	49 851,12
222	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	162,91	371,00	60 440,43
223	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 280,77	16,70	38 088,86
224	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	162,91	175,00	28 509,64

Položkový rozpočet

*Priloha č. 1/14
k JAD č. 2014/03/01/0055*

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 267
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Stavební část

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
225	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suš	t	162,91	300,00	48 873,66
	Celkem za	D96: Presuny suš a vybouraných hmot				261 278,56

Průloha č. 1/15
k JAD č. 2014/03/01/0053

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce BD Dělnická 325/37

JKSO

Název objektu

Elektro

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Projektovitel

EUROprojekt build and technology s. r. o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

24.1.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
SV	Dodávky	228 280,30	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
	Montáž	344 257,40	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
SV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
	Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
M	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
RN (ř. 1-6)		572 537,70	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Objednatel		Projektovitel		D Celkové náklady		
a podpis		Razítko		a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22		572 537,70
a podpis		Razítko		a podpis		24 DPH 15,00 % z 572 537,70		85 880,66
a podpis		Razítko		a podpis		25 DPH 21,00 % z 0,00		0,00
a podpis		Razítko		a podpis		26 Cena s DPH (ř. 23-25)		629 791,50
a podpis		Razítko		a podpis		E Přípočty a odpočty		
a podpis		Razítko		a podpis		27 Dodávky objednatel		0,00
a podpis		Razítko		a podpis		28 Klouzavá doložka		0,00
a podpis		Razítko		a podpis		29 Zvýhodnění +-		0,00

EUROPROJEKT
BUILD AND TECHNOLOGY
Hasičská 52/551
700 30 Ostrava-Hrabůvka
DIČ: CZ26843226

KAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Rekonstrukce BD Dělnická 325/37
 Objekt: Elektro

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 24.1.2014

Priloha č. 1/16
 k JAD č. 2014/03/01/0055

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
2	3	4	5	6	7	
	Prace a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	8 680,00	8 680,00	0,000	0,000
	Elektromontáže - rozvodny systém	19 372,20	2 557,60	21 929,80	0,000	0,000
	Elektromontáže - hrubá montáž	14 090,50	218 271,10	232 361,60	0,000	0,000
	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	40 972,00	44 700,60	85 672,60	0,000	0,000
	Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00	36 248,00	36 248,00	0,000	0,000
	Elektromontáže - kompletace rozvodu	98 914,20	26 075,30	124 989,50	0,000	0,000
	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	53 678,00	6 721,60	60 399,60	0,000	0,000
	Elektromontáže - Slaboproudé rozvody	1 253,40	1 003,20	2 256,60	0,000	0,000
	Celkem	228 280,30	344 257,40	572 537,70	0,000	0,000

ÚZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Rekonstrukce BD Dělnická 325/37

Elektro

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.1.2014

Příloha č. 1/14
 k ÚZP č. 2014/03/01/0055

	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV							0,00
740 Elektromontáže - zkoušky a revize							8 680,00
77	R	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	8 680,00	8 680,00
742 Elektromontáže - rozvodný systém							21 929,80
66	R	742111102	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	146,00	146,00
67	357	3571451305	rozvodnice nástěnná z plastických hmot pro dmovní telefon	kus	1,000	522,20	522,20
71	R	742111100	Repase rozvodnice oceloplechové	kus	3,000	144,00	432,00
20	R	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	144,00	144,00
2	357	357116605	rozvaděč elektroměrový, zapuštěný, oceloplechový, 3 elektroměry	kus	1,000	8 342,00	8 342,00
3	357	357116605	elektroměrová vana, 3 elektroměry	kus	1,000	3 848,00	3 848,00
4	357	357116605	přístrojová DIN lišta	kus	2,000	43,20	86,40
0	R	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	6,000	141,00	846,00
5	357	357145130	rozvodnice bytová, plastová, nástěnná, min. 14 mod.	kus	6,000	345,60	2 073,60
64	R	742221110	Montáž skříní RACK, sestava do 50 kg	kus	1,000	508,00	508,00
65	357	357112130.5	skříň RACK, 19", jednodílný, 6U, 400 mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
0	R	742811120	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	28,000	13,20	369,60
95	345	345616670	svornice řadová RSA N 16	kus	14,000	80,00	1 120,00
96	345	345616690	svornice řadová RSA PE 16	kus	14,000	115,00	1 610,00
97	R	742811150	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm ² se zapojením vodičů	kus	5,000	22,40	112,00
92	345	345622812	ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem, 25 mm ²	kus	5,000	150,00	750,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž							232 361,60
83	R	46068-0581	Vysekání výklenků ve zdvu pro osazení el. instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm	ks	325,000	20,00	6 500,00
8	R	46068-0581	Vysekání výklenků ve zdvu pro osazení el. instalačního zařízení - rozvodnic	ks	1,000	490,00	490,00
84	R	46068-0581	Vysekání výklenků ve zdvu pro osazení el. instalačního zařízení - rozvodnic plochy přes 0,10 do 0,16 m ² a hloubky do 15 cm	ks	1,000	254,00	254,00
85	R	46068-0581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2 550,000	39,00	99 450,00
81	R	46068-0581	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2 550,000	33,00	84 150,00
6	R	743111315	Montáž trubka plastová D 20 mm uložená pod omítku	m	140,000	15,00	2 100,00
7	345	345710510	trubka elektroinstalační ohebná DN20	m	140,000	11,00	1 540,00
83	R	743131114	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená pevně	m	90,000	33,60	3 024,00
84	345	345710960	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1550	m	90,000	24,80	2 232,00
9	R	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová, odbočná s víčkem a svorkovnicí	kus	100,000	42,60	4 260,00

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	3	4	5	6	7	8
				100,000	30,10	3 010,00
0	345	krabice zapuštěná, plastová s víčkem a svorkovnicí	kus	1,000	46,80	46,80
79	R	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000	55,10	55,10
				225,000	15,30	3 442,50
98	R	krabice s ekvipotenciální svorkovnicí a víčkem z PH KO125E/EW2	kus	225,000	8,80	1 980,00
99	345	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	100,000	111,00	11 100,00
0	R	krabice přístrojová instalační KP 68/2	m	40,000	26,50	1 060,00
0	354	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	kg	50,000	8,90	445,00
0	354	drát průměr 8 mm FeZn	kus	100,000	8,90	890,00
8	354	mm	kus	40,000	12,40	496,00
1	354	vrut k PV23	kus	40,000	6,40	256,00
6	354	podpěra vedení PV17 na hmoždinku	kus	40,000	9,40	376,00
7	354	podložka k PV17	kus	40,000	9,40	376,00
				13,000	52,20	678,60
00	R	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SO, SR 03 se 2 šrouby	kus	9,000	10,00	90,00
01	354	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	14,60	58,40
02	354	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	14,000	78,60	1 100,40
0	R	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	2,000	21,80	43,60
0	354	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	8,000	18,90	151,20
0	354	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	28,20	112,80
04	354	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	4,000	28,20	112,80
03	R	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	184,00	736,00
05	354	trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus	4,000	63,00	252,00
0	354	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	8,000	14,50	116,00
07	R	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	37,20	148,80
06	354	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	6,00	24,00
12	R	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	395,00	790,00
13	354	tyč jímací JV1,0 se závitem do dřeva 1000 mm FeZn	kus	1,000	96,40	96,40
14	354	tyč jímací JV2,0 se závitem do dřeva 2000 mm FeZn	kus	1,000	153,20	153,20
15	354	ochranná stříška horní	kus	2,000	183,20	366,40
19	354	tmel silikonový	kus	2,000	143,20	286,40

85 672,60

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

48	R	744221112	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 6 mm ² zatahovací	m	100,000	4,31	431,00
49	341	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm ²	m	100,000	7,90	790,00
46	R	744221113	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 mm ² zatahovací	m	60,000	6,26	375,60
47	341	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm ²	m	60,000	13,40	804,00
23	R	744411110	stěn	m	60,000	15,10	906,00
24	341	341095110	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 2x1,5 mm ²	m	60,000	8,30	498,00
21	R	744411120	stěn	m	1 100,000	16,00	17 600,00
22	341	341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	1 100,000	12,00	13 200,00
25	R	744411122	stěn	m	900,000	17,00	15 300,00
26	341	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	900,000	17,00	15 300,00
27	R	744411230	stěn	m	80,000	18,00	1 440,00
28	341	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	80,000	28,10	2 248,00
44	R	744431100	Montáž kabelů Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uloženy volně	m	50,000	11,20	560,00
45	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	50,000	10,40	520,00

Priloha č. 1/19
 k JOD č. 2014/03/01/0055

KGK	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	3	4	5	6	7	8
29 R	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	40,000	12,80	512,00
30 341	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	40,000	55,00	2 200,00
31 R	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně	m	30,000	20,00	600,00
32 341	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	30,000	100,20	3 006,00
38 R	744741981	Montáž kabel Cu sdělovací 2x2x0,8 mm pevně	m	100,000	21,80	2 180,00
39 341	341215500	kabel sdělovací JY(St)Y 2x2x0,8 mm	m	100,000	10,10	1 010,00
40 R	744743381	Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 1-2x0,8 mm uložený pevně	m	100,000	21,80	2 180,00
41 341	341213550	kabel sdělovací s Cu jádrem Up 2x0,80 mm	m	100,000	6,40	640,00
42 R	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 pevně	m	120,000	21,80	2 616,00
43 341	341213700	kabel sdělovací koaxiální s Cu jádrem, 75 Ohm	m	120,000	6,30	756,00
746 Elektromontáže - soubory pro vodiče						36 248,00
73 R	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2 500,000	12,80	32 000,00
74 R	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	70,000	17,00	1 190,00
75 R	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000	23,00	1 150,00
76 R	746211150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	31,80	1 908,00
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů						124 989,50
14 R	747125114	Montáž rozvodů STA	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
36 391	391331100	anténa venkovní DVB-T	kus	1,000	1 197,60	1 197,60
37 391	391331110	bleskojistka 0.05 - 2,5 Ghz "F" DC	kus	1,000	397,80	397,80
38 391	391331120	zesilovač pro DVB-T	kus	1,000	674,60	674,60
42 391	391331010	rozbočovač aktivní za zesilovač	kus	2,000	378,40	756,80
15 R	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	40,000	30,00	1 200,00
35 345	345355140	vypínač jednopólový 10A	kus	40,000	60,80	2 432,00
16 R	747112222	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0S - zapínací se signální doutnavkou	kus	5,000	36,70	183,50
17 345	345357850	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velikoplošný 3553-21289	kus	5,000	59,00	295,00
18 R	747112451	Montáž zapuštěný prepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	6,000	40,70	244,20
19 345	345355760	spínač řazení 5 10A	kus	6,000	159,40	956,40
20 R	747112461	Montáž prepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	24,000	35,70	856,80
21 345	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	24,000	128,40	3 081,60
22 R	747121110	Montáž spínač tři/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	6,000	126,00	756,00
23 345	345363420	spínač stiskací, nástěnný, 16 A, 400 V AC, IP44 (N a PE)	kus	6,000	272,00	1 632,00
24 R	747161130	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,000	59,10	709,20
25 345	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí, IP44	kus	12,000	41,00	492,00
26 R	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	105,000	70,00	7 350,00
27 345	345551240	zásuvka 2násobná 16A	kus	105,000	128,60	13 503,00
28 R	747161248	Montáž zásuvka STA (polo)zapuštěná šroubové připojení - průběžná	kus	12,000	91,10	1 093,20
29 374	374511230	zásuvka STA tv+r, 2 dB, DVB-T	kus	12,000	211,20	2 534,40
30 R	747165130	Montáž zásuvka vícepólová typ RJ45 se zapojením vodičů	kus	6,000	160,00	960,00

	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
71	345	345551240	zásuvka sdělovací RJ45 na omítce	kus	6,000	127,60	765,60
35	R	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	63,000	85,60	5 392,80
36	358	358221120	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1	kus	7,000	131,20	918,40
37	358	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	38,000	98,40	3 739,20
38	358	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	16,000	114,40	1 830,40
39	358	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	2,000	125,60	251,20
68	R	747232160	Montáž schodišťový automat ve skříní	kus	1,000	88,40	88,40
69	358	358221099	schodišťový automat MQB-16-100-A230	kus	1,000	458,00	458,00
40	R	747241013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000	152,00	1 064,00
41	358	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC	kus	7,000	737,40	5 161,80
42	R	747251122	Montáž svodiče přepětí nn T1+T2	kus	7,000	42,80	299,60
43	358	358895050	kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ T1+T2, SVBC-12,5-1	kus	7,000	3 658,00	25 606,00
0	R	747411410	Montáž ovladač tlačítkový pro zvony bez doutnavky	kus	6,000	37,00	222,00
0	345	345317350	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný	kus	6,000	16,20	97,20
0	R	747512112	Montáž zvonek domovní střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000	80,00	480,00
30	374	374141350	zvonek bytový, melodický, regul. hlasitosti	kus	6,000	220,80	1 324,80
31	R	747512140	Montáž zvonkový transformátor na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	105,00	105,00
32	374	374221020	transformátor zvonkový 5VA 220/240 12V 16VA 24	kus	1,000	297,40	297,40
33	R	747512150	Montáž domácí telefon se zapojením vodičů	kus	6,000	166,00	996,00
39	382	382268610	přístroj telefonní domácí + 1 tl. protistan.- elektron. vyzvánění	kus	6,000	413,20	2 479,20
0	R	747512171	Montáž domácí vratný se zapojením vodičů, vč. oživení a programování	kus	1,000	123,00	123,00
50	382	382261000	jednotka elektroniky se zálohováním	kus	1,000	1 072,00	1 072,00
51	382	382261010	vstupní tlačítkové tablo	kus	1,000	1 188,00	1 188,00
52	382	382261020	napajec	kus	1,000	1 588,00	1 588,00
53	382	382261040	modul pro jmenovky	kus	1,000	1 832,00	1 832,00
54	382	382261050	stříška jednomodulová	kus	1,000	2 438,00	2 438,00
55	382	382261140	samozamýkací zámek, akustická a vizuální signalizace	kus	1,000	2 386,00	2 386,00
34	R	747523410	Montáž ventilátor axiální, na stěnu, skříň z plastu IP44	kus	6,000	86,60	519,60
90	429	429141110	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu IP44	kus	6,000	483,00	2 898,00
35	R	747531710	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	6,000	117,00	702,00
36	345	345359000	spínač časový pod vypínač 10A CS3-1	kus	6,000	300,20	1 801,20
91	R	748111200	Montáž detektoru kouře, optický alarm, bezdrát	kus	6,000	175,00	1 050,00
92	391	391331200	detektor kouře optický, alarm, bezdrát	kus	6,000	2 138,10	12 828,60
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							60 399,60
0	R	748111112	Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	16,000	89,60	1 433,60
57	348	348144050	svítidlo stropní přisazené	kus	16,000	605,40	9 686,40
58	347	347115700	žárovka halogenová 240 V 40 W E27	kus	16,000	16,40	262,40
0	R	748111212	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	80,00	80,00
0	348	348121100	svítidlo žárovkové nástěnné, PIR čidlo, IP44	kus	1,000	432,00	432,00
37	R	748111212	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	24,000	85,00	2 040,00
59	348	348144050	svítidlo stropní přisazené	kus	24,000	605,40	14 529,60
38	347	347111900	žárovka halogenová 240 V 40 W E27	kus	24,000	16,40	393,60
93	R	748111214	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	9,000	140,00	1 260,00
94	348	348381000	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66, 1x11W, 1h	kus	9,000	1 350,00	12 150,00

Priloha č. 1/14
 k JD č. 2014/03/01/0055

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
3	4	5	6	7	8		
0	R	748121211	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	12,000	159,00	1 908,00
0	348	348230400.A 1	svítidlo zářivkové nástěnné 1xTL5-14W, IP44	kus	12,000	1 352,00	16 224,00
749 Elektromontáže - Slaboproudé rozvody						2 256,60	
63	R	749911110	Montáž kabel FTP Cat.6	m	220,000	4,56	1 003,20
61	999	999109212	Kabel FTP Cat.6	m	220,000	5,40	1 188,00
62	999	999109212	Dat. koncovka kabel. RJ45	kus	6,000	10,90	65,40
Celkem						572 537,70	



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1/22
L 103 č. 2014/03/01/0055

Objekt	Vytápění	JKSO	
Objekt	Vytápění	SKP	
267	Rekonstrukce BD Delnicka 325/37	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
10-03-14	Rekonstrukce BD Delnicka 325/37 O Poruba	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Pracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.		
Objednatel	Městský obvod Poruba		
Dodavatel		Zakázkové číslo	010-03-14
Rozpočtovatel	EUROprojekt build and technology s. r. o.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
PSV celkem	248 930		
M.prace celkem	0		
M.dodávky celkem	0		
RN celkem	248 930		
HZS	9 180		
RN+HZS	258 110	Ostatní náklady neuvedené	0
RN+ost.náklady+HZS	258 110	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:  Datum: 24. 1. 2014 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
základ pro DPH	15,0 %	258 110 Kč
DPH	15,0 %	38 717 Kč
základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CELNA ZA OBJEKT CELKEM		296 827 Kč

oznámka

Průloha č. 1/13
č. JOD č. 2014/05/01/0053

Stavba : 010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poruba	Rozpočet : 1
Objekt : 0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91- Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	9 180
13- Izolace tepelné	0	47 897	0	0	0
33- Rozvod potrubí	0	70 477	0	0	0
34- Armatury	0	35 402	0	0	0
35- Otopná tělesa	0	88 205	0	0	0
67- Konstrukce zámečnické	0	6 949	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	248 930	0	0	9 180

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

*Měloha č. 1/24
č. jod č. 2014/03/01/0055*

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 1
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Vytápění

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby				
904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	127,50	9 180,00
Celkem za:	991: Hodinové zúčtovací sazby				9 180,00
Díl: 713	Izolace tepelné				9 180,00
713-01	Mirelon polar 20x15				
713-02	dtto 20x28	m	91,00	21,20	1 929,20
713-03	Mirelon Pro 10x10	m	12,00	30,20	362,40
713-04	dtto 10x15	m	140,00	6,00	840,00
713-05	montáž izolace potrubí	m	26,00	10,70	278,20
998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m	269,00	164,10	44 142,90
Celkem za:	713: Izolace tepelné	%	229,81	1,50	344,71
Díl: 733	Rozvod potrubí				47 897,41
733161102R00	Potrubí měděné Supersan 10 x 1 mm, polotvrdé	m	140,00	204,80	28 672,00
733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	117,00	230,30	26 945,10
733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	12,00	407,50	4 890,00
733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	48,00	132,60	6 364,80
733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,00	163,60	327,20
733291101U00	Tlaková zkouška potrubí Cu -D 35	m	269,00	6,00	1 614,00
	Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35,				
998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	616,11	2,70	1 663,49
Celkem za:	733: Rozvod potrubí				1 663,49
Díl: 734	Armatury				70 476,59
734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	24,00	16,00	384,00
734209102RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího	kus	7,00	94,70	662,90
	Aktualizace-Název v DZ: Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně kulového kohoutu 3/8"				
734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/8	kus	14,00	50,10	701,40
734209112RT2	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/8 včetně kulového kohoutu	kus	6,00	130,10	780,60
734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	22,00	50,10	1 102,20
734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	2,00	67,10	134,20
734261312RT3	Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 Heimeier	kus	6,00	181,90	1 091,40
734-01	termostatický ventil úhlový V-exakt DN10	ks	6,00	241,40	1 448,40
734-02	termostatická hlavice Heimeier DX	ks	24,00	584,80	14 035,20
734-03	Vekolux DN15 rohový	ks	18,00	38,20	687,60
734-04	vyvažovací ventil Stada s vypouštěním DN10	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
734-05	vyvažovací ventil Stada s vypouštěním DN15	ks	4,00	1 375,00	5 500,00
734-06	vyvažovací ventil Stada s vypouštěním DN25	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
734-07	regulátor tlakové difference Stap DN25 s uzavíráním	ks	1,00	4 110,00	4 110,00
42212303	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorům DN 8	kus	24,00	16,50	396,00
998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	456,82	0,50	228,41
Celkem za:	734: Armatury				35 402,31
Díl: 735	Otopná tělesa				35 402,31
735000912R00	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	24,00	73,90	1 773,60
	Aktualizace-Název v DZ: Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním,				
735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	6,00	82,80	496,80
735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	18,00	152,50	2 745,00
735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	18,00	200,00	3 600,00
735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	6,00	220,00	1 320,00

Položkový rozpočet

Průloha č. 1/25
k J.O.D. č. 1014/03/01/0055



Stavba : 010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru		Rozpočet: 1				
Objekt : 0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37		Vytápění				
	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)
36	735-01	Radik 20VKU-9060-C	ks	1,00	3 377,00	3 377,00
37	735-02	Radik 21VKU-5060-C	ks	3,00	2 750,00	8 250,00
38	735-03	Radik 21VKU-5070-C	ks	7,00	2 882,00	20 174,00
39	735-04	Radik 21VKU-5080-C	ks	2,00	3 060,00	6 120,00
40	735-05	Radik 21VKU-9040-C	ks	1,00	3 120,00	3 120,00
41	735-06	Radik 21VKU-9050-C	ks	2,00	2 966,00	5 932,00
42	735-07	Radik 22VKU-9040-C	ks	2,00	3 265,00	6 530,00
43	735-08	Koralux Linear Max KLM 1220.600	ks	6,00	2 258,00	13 548,00
44	735-09	uchycení top. těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500	sada	12,00	400,00	4 800,00
45	735-17	uchycení top. těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=900	sada	6,00	610,00	3 660,00
46	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	811,24	3,40	2 758,22
Celkem za 735 Otopná tělesa						88 204,62
Číslo:	767	Konstrukce zámečnické				
47	767	dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	89,00	76,50	6 808,50
48	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	93,45	1,50	140,18
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						6 948,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Průloha č. 1/16
k JCD č. 2014/03/07/0055

Objekt	Zdravotechnika	JKSO	
Stavba	Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	SKP	
19-03-14	Název stavby	Měrná jednotka	
Projektant	Rekonstrukce BD Dělnická 325/37 O. Poruba	Počet jednotek	0
Pracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.	Náklady na m.j.	0
Objednatel	Ateliér IDEA spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Dodavatel	Městský obvod Poruba		
Rozpočtovatel	EUROprojekt build and technology s. r. o.	Zakázkové číslo	010-03-14
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 564		
PSV celkem	549 676		
M práce celkem	0		
M dodávky celkem	0		
RN celkem	567 240		
HZS	0		
RN+HZS	567 240	Ostatní náklady neuvedené	0
RN+ost.náklady+HZS	567 240	Ostatní náklady celkem	0
Typ pracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno:	
Datum:	24.1.2014	Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		567 240 Kč
DPH	15,0 %		85 086 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM			652 326 Kč
Poznámka:			

Průloha č. 1/24
 k SOB č. 1014/03/01/0055

Stavba:	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poruba	Rozpočet: 1
Objekt:	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	15 717	0	0	0	0
Trubní vedení	1 848	0	0	0	0
21. Vnitřní kanalizace	0	38 073	0	0	0
22. Vnitřní vodovod	0	94 562	0	0	0
23. Vnitřní plynovod	0	85 448	0	0	0
24. Vzduchotechnika	0	45 075	0	0	0
25. Zařizovací předměty	0	286 518	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 564	549 676	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Příloha č. 1/28
100 č. 2014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba :	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 1
Objekt :	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Zdravotechnika

č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,24	336,60	4 456,58
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,24	20,20	267,45
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	34,20	74,30	2 541,06
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	34,20	16,00	547,20
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,24	66,10	875,16
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	13,24	25,60	338,94
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,21	60,00	252,60
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,77	304,30	1 147,21
9	451573111R00	Lože pod potrubí z písku včetně dodání písku	m3	1,73	780,30	1 349,92
10	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	3,53	853,00	3 011,09
11	510	Písek na obsyp potrubí	m3	3,77	246,50	929,31
Celkem za 1 Zemní práce						15 716,53
Díl: 8 Trubní vedení						
12	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu dn40 mm	m	1,50	11,00	16,50
13	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	1,50	53,00	79,50
14	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	1,50	12,00	18,00
15	28613842	Trubka tlaková PE 100 SDR 11 DN40	m	1,50	188,70	283,05
16	722170946R00	Oprava potrubí z PE trub, propojení se stávaj.DN40	kus	1,00	297,50	297,50
17	nabídka	Výstražná folie š.330mm - BÍLÁ	m	1,50	2,50	3,75
18	nabídka	Signalizační drát Cy	m	1,50	12,00	18,00
19	nabídka	Chranička do D100	m	0,80	38,30	30,64
20	nabídka	Průchod základem pro vodovodní potrubí DN40	ks	1,00	1 020,00	1 020,00
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,31	24,40	80,76
Celkem za 8 Trubní vedení						1 847,70
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
22	721110916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00	397,80	795,60
23	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	2,00	440,00	880,00
24	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	92,00	18,40	1 692,80
25	721173204RM1	Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	25,40	29,80	756,92
26	721173205RM1	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	16,60	31,50	522,90
27	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 75 x 1,9 mm	m	2,40	328,00	787,20
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	38,00	349,00	13 262,00
29	721176222R00	Potrubí KG svodné v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	6,00	315,00	1 890,00
30	721176223R00	Potrubí KG svodné v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,00	354,00	708,00
31	721176224R00	Potrubí KG svodné v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	8,00	314,00	2 512,00
32	721194104R00	Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8	kus	18,00	43,30	779,40
33	721194105R00	Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8	kus	12,00	48,00	576,00
34	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	6,00	71,40	428,40
35	721242111RT1	Lapač sťažních splavenin DN 100	kus	2,00	832,10	1 664,20
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	82,40	13,70	1 128,88
37	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	16,00	17,90	286,40
38	721 nabídka	Montáž HTDH	ks	2,00	416,50	833,00
39	721 nabídka	Protipožární opatření kan potrubí DN100 např. požární manžeta	ks	16,00	324,70	5 195,20
40	721 nabídka	HTRE 100	ks	4,00	59,50	238,00
41	721 nabídka	Odvětrávací hlavice HTDH 100	ks	2,00	408,00	816,00
42	721 nabídka	HTEA 100/50/67°	ks	6,00	68,00	408,00
43	721 nabídka	HTEA 100/50/87°	ks	4,00	70,00	280,00
44	721 nabídka	HTEA 100/70/87°	ks	4,00	78,20	312,80
45	721 nabídka	HTEA 100/100/67°	ks	6,00	78,20	469,20

Položkový rozpočet

100 c. 2014/03/01/0053
 100 c. 2014/03/01/0053

Stavba:	010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 1
Objekt:	0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Zdravotechnika

Číslo položky	Název položky	Mj.	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)
46	767000 Dodávka a montáž ocelových doplňků uchycovací prvky	komple	1,00	850,00	850,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					38 072,90
Díl:	722 Vnitřní vodovod				
47	722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	109,00	38,30	4 174,70
48	722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40	m	95,00	45,10	4 284,50
49	722131935R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	1,00	397,00	397,00
50	722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40	m	174,20	27,90	4 860,18
51	722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	54,00	130,50	7 047,00
52	722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	42,00	120,70	5 069,40
53	722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	6,00	243,50	1 461,00
54	722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	14,00	59,10	827,40
55	722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	4,00	76,10	304,40
56	722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	5,00	99,00	495,00
57	722269111R00 Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G1/2"	kus	12,00	185,30	2 223,60
58	722269112R00 Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G3/4"	kus	1,00	206,50	206,50
59	722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	174,20	28,70	4 999,54
60	38821220 Vodoměr bytový pro SV	kus	6,00	391,00	2 346,00
61	38821221 Vodoměr bytový pro TV	ks	6,00	391,00	2 346,00
62	722 nabídka Protipožární ucpávky - vodovodní stoupačky	ks	36,00	382,50	13 770,00
63	722 nabídka Filtr DN40	ks	1,00	647,10	647,10
64	722 nabídka Vodoměr domovní DN20	ks	1,00	714,00	714,00
65	722 nabídka KV DN40	ks	1,00	539,60	539,60
66	722 nabídka KVV DN40	ks	2,00	934,50	1 869,00
67	722 nabídka KV DN32	ks	4,00	385,10	1 540,40
68	722 nabídka KVV DN20 s vyp.	ks	2,00	278,50	557,00
69	722 nabídka KV DN20	ks	12,00	143,70	1 724,40
70	722 nabídka Zpětný ventil DN40	ks	1,00	499,50	499,50
71	72217 Potrubí PP Hostalen 25x3,5 včetně montáže	m	45,30	40,80	1 848,24
72	72217 Potrubí PP Hostalen 20x2,8 včetně montáže	m	63,00	38,20	2 406,60
73	72217 Potrubí PP Hostalen 40x5,5 , včetně montáže	m	43,00	55,30	2 377,90
74	72217 Potrubí PP Hostalen 32x4,5 včetně montáže	m	17,40	46,80	814,32
75	72218 Tl trub Mirelon-Polar 25/20	m	16,60	63,80	1 059,08
76	72218 Tl trub Mirelon-Stabil 34/30	m	12,00	72,20	866,40
77	72218 Tl trub Tubex 43/30 + Al.folie	m	10,00	93,50	935,00
78	72218 Tl trub Tubex 34/30 + Al. folie	m	5,40	80,80	436,32
79	72218 Tl trub Mirelon-Polar 54/20 +Al.folie	m	5,50	127,50	701,25
80	72218 Tl trub Mirelon-Stabil 22/13	m	21,20	13,90	294,68
81	72218 Tl trub Mirelon-Stabil 28/13	m	11,20	16,40	183,68
82	72218 Tl trub Mirelon-Polar 28/20	m	11,50	30,20	347,30
83	72218 Tl trub Tubex 43/20 + Al. folie	m	21,50	89,30	1 919,95
84	72218 Tl trub Tubex 43/40 + Al. folie	m	11,50	106,30	1 222,45
85	72218 Tl trub Mirelon-Stabil 28/9	m	16,00	9,70	155,20
86	72218 Tl trub Mirelon-Stabil 22/9	m	31,80	10,50	333,90
87	767000 Dodávka a montáž ocelových doplňků uchycovací prvky - korýtka	celek	1,00	9 000,00	9 000,00
88	nabídka Protipožární manžety - vodovodní potrubí	ks	16,00	340,00	5 440,00
89	72217 Potrubí PP Hostalen 50x6,0, včetně montáže	m	5,50	106,30	584,65
90	998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,85	396,10	731,99
Celkem za 722 Vnitřní vodovod					94 562,13
Díl:	723 Vnitřní plynovod				
91	723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	1,20	228,20	273,84

Příloha č. 1/30
č. JOD č. 1014/03/01/0055

Položkový rozpočet

Stavba: **010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru** Rozpočet: 1
 Objekt: **0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37** Zdravotechnika

IC	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
92	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	44,80	313,20	14 031,36
93	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50	m	2,00	323,40	646,80
94	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	15,30	397,80	6 086,34
95	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	5,70	289,40	1 649,58
96	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4	m	0,90	587,30	528,57
97	723150802R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného	m	62,00	50,20	3 112,40
98	723160204R00	Přípojka k plynoměru, bez ochozu G 3/4	soubor	6,00	1 006,40	6 038,40
99	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru	soubor	6,00	250,30	1 501,80
100	723160817R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závit s ochozem	pár	6,00	185,30	1 111,80
101	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 25	kus	6,00	135,50	813,00
102	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	24,00	20,50	492,00
103	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	63,30	17,10	1 082,43
104	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	6,00	154,20	925,20
105	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	4,00	55,60	222,40
106	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	12,00	68,40	820,80
107	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	1,00	138,10	138,10
108	723 nabídka	Demontáž stávajících plynových sporáků	kus	6,00	73,40	440,40
109	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	64,00	29,80	1 907,20
110	723 nabídka	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	170,00	170,00
111	723 nabídka	Kulový kohout DN50 bezúdržbový HUP	ks	1,00	807,50	807,50
112	723 nabídka	Kulový kohout DN20	ks	12,00	144,50	1 734,00
113	723 nabídka	Protipožární opatření manžety pro potrubí DN50	ks	6,00	170,00	1 020,00
114	723 nabídka	Kulový bezpečnostní kohout DN15	ks	4,00	102,00	408,00
115	723 nabídka	Plynoměr bytový G4	ks	6,00	1 292,00	7 752,00
116	723 nabídka	Bezpečnostní plynová hadice 1/2", živ. min 50let	ks	4,00	550,80	2 203,20
117	723 nabídka	Protipožární opatření stoupačky plyn DN20	ks	24,00	722,50	17 340,00
118	723 nabídka	Zaslepení potrubí DN15 - zátká	ks	2,00	84,00	168,00
119	767000	Dodávka a montáž uchycení sady plynoměrů	celek	1,00	5 000,00	5 000,00
120	767000	Dodávka a montáž uchycovacích prvků	celek	1,00	6 600,00	6 600,00
121	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	1,06	397,80	422,98
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						85 448,10
Díl:	724	Vzduchotechnika				
122	nabídka	Těsnicí materiál	celek	1,00	1 700,00	1 700,00
123	nabídka	Těsnicí tmel silikonový	balení	1,00	1 200,00	1 200,00
124	nabídka	Spojovací materiál	celek	1,00	1 200,00	1 200,00
125	nabídka	Závěsný materiál	celek	1,00	1 850,00	1 850,00
126	nabídka	Doběhový spínač včetně montáže	ks	6,00	680,00	4 080,00
127	nabídka	Axiální ventilátor s doběhem , min. 50m3/hod včetně zpětné klapky	ks	6,00	1 200,00	7 200,00
128	nabídka	Montáž Spiro potrubí	m	17,50	83,00	1 452,50
129	nabídka	Potrubí Spiro d 125 40% tvarovek	m	17,50	100,00	1 750,00
130	nabídka	Odvodňovací souprava na stoupačky VZT, včetně zapachové uzávěrky a montáže	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
131	nabídka	Montáž kruhové stříšky	ks	2,00	101,10	202,20
132	nabídka	Kruhová protidešťová stříška d 125	ks	2,00	501,50	1 003,00
133	nabídka	Montáž ventilátoru axiálního	ks	6,00	2 300,00	13 800,00
134	nabídka	Tepelná izolace potrubí VZT s Al. fólií tl.40mm včetně montáže	m	19,00	127,50	2 422,50
135	nabídka	Upevňovací páska	celek	1,00	255,00	255,00
136	nabídka	Protipožární manžeta VZT potrubí d 125mm včetně montáže	ks	12,00	380,00	4 560,00
Celkem za 724 Vzduchotechnika						45 075,20
Díl:	725	Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

Průloha č. 1/31
k JOD č. 2014/03/01/0055

Stavba: 010-03-14 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37, O - Poru	Rozpočet: 1
Objekt: 0267 Rekonstrukce BD Dělnická 325/37	Zdravotechnika

Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70	kus	18,00	68,50	1 233,00
138	725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00	103,00	618,00
139	725119212U00 Mtž klozet mís kombinačních	kus	6,00	101,00	606,00
140	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	84,50	507,00
141	725210984R00 Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	30,00	22,40	672,00
142	725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00	501,00	3 006,00
143	725229103U00 Mtž van akrylátových	soubor	4,00	1 020,00	4 080,00
144	725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00	1 140,00	2 280,00
145	725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	6,00	102,00	612,00
146	725319111U00 Mtž dřezů ostatních typů	soubor	6,00	86,70	520,20
147	725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	24,00	175,90	4 221,60
148	725810405R00 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	6,00	212,50	1 275,00
149	725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	6,00	25,20	151,20
150	725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2 pračkový kohout	soubor	12,00	77,30	927,60
151	725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	6,00	93,10	558,60
152	725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	24,00	110,50	2 652,00
153	725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	18,00	48,10	865,80
154	725829301R00 Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	12,00	126,60	1 519,20
155	725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	6,00	225,20	1 351,20
156	725860184R00 Sifon pračkový podomítkový	kus	12,00	2 950,00	35 400,00
157	725860202R00 Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	6,00	351,50	2 109,00
158	725860213R00 Sifon umyvadlový DN40	kus	6,00	298,30	1 789,80
159	725860300RT1 Odtok vanový, odpad DN 40/50 vč.mntž přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované	kus	4,00	1 780,00	7 120,00
160	725869101R00 Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 40	kus	6,00	82,50	495,00
161	725869204R00 Montáž uzávěrek zápach. van	kus	6,00	83,90	503,40
162	725980122R00 Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00	142,80	285,60
163	725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH	kus	8,00	57,90	463,20
164	55167572 Dvířka revizní pod obklad 400/400	kus	6,00	782,80	4 696,80
165	55220112.M Sprchová vanička 900x900mm	kus	2,00	3 600,00	7 200,00
166	64223 Umyvadlo bílé 55 cm	ks	6,00	1 700,00	10 200,00
167	64223 Sprchový kout 900/900	ks	2,00	16 000,00	32 000,00
168	64223 Kloset kombi bílý	ks	6,00	4 800,00	28 800,00
169	64223 Klosetové sedátko	ks	6,00	500,00	3 000,00
170	725 nabídka Vana	ks	4,00	14 000,00	56 000,00
171	725 nabídka Pračkový kohout rohový - studená voda	ks	12,00	127,50	1 530,00
172	725 nabídka Baterie umyvadlová stojánková	ks	6,00	1 480,00	8 880,00
173	725 nabídka Baterie dřezová stojánková	ks	6,00	1 200,00	7 200,00
174	725 nabídka Baterie sprchova nast. s příslušenstvím + sprchový set -vana, sprcha	kus	6,00	2 125,00	12 750,00
175	725860223R00 Sifon ke sprchové vaničce včetně montáže	kus	2,00	1 493,00	2 986,00
176	725869204R00 Montáž uzávěrek zápach. van	kus	4,00	83,90	335,60
177	725869218R00 Montáž uzávěrek zápachových pračka, myčka	kus	12,00	85,80	1 029,60
178	76713 Montáž sprchových zastěn	ks	2,00	425,00	850,00
179	998725204R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	1 621,33	20,50	33 237,22
Celkem za 725 Zařizovací předměty					286 517,62