

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0446

č.zhotovitele: 11-583-13

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
v platném znění

**Akce : „Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na
Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě - Porubě“**

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00 84 54 51
DIČ : CZ00845451
zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Hana Hrbková
tel: 599 480 714, 606 044 878

dále jen objednatel

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ : 28618891
DIČ : CZ28618891
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. Czech Republic, Ostrava
číslo účtu : 2101022136/2700
jednající: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a
ředitelem společnosti
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Karel Labaj, Lukáš Palovský, Ing. Bronislav Bernacik
Tel: 558 325 160

dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku

Před dokončením předmětu plnění vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací týkající se zateplení fasády a střechy nad částí domu č.p. 939 na Nálepkově náměstí, která není řešena v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 90 472,- Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **5 822 718,- Kč bez DPH.**


III. Ostatní ustanovení


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0446 ze dne 06.06.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a jejich cena.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2013/04/01/0446 ze dne 06.06.2013 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0446 ze dne 06.06.2013 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2709/RMOB1014/74 ze dne 12.09.2013.

V Ostravě dne: 16.09.2013




za objednatele
Ing. Petr Stachura
místostarosta


za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda
představenstva a ředitel společnosti

BECKY DSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Fevědecká 225 m.
700 01 P R O S T Ě K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP 1	Nálepkovalo náměstí - Zateplení krčku	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
5	Vícepráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
11-583-12	Zateplení bytových domů v Porubě		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Městský obvod Poruba		
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	41 508	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	48 514	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		90 022	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		90 022	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		90 472	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		90 472 Kč
DPH	15,0 %		13 571 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			104 043 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-583-12 Zateplení bytových domů v Porubě	Rozpočet :	VCP 1
Objekt :	5 Vícepráce	Nálepkovalo náměstí - Zateplení krčku	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	37 140	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 368	0	0	0	0
712 Izolace střech (živičné krytiny)	0	3 217	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	979	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 821	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	162	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 254	0	0	0
712 Izolace střech (živičné krytiny)	0	18 874	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	14 219	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 988	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 508	48 514	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	90 022	0
Oborová přírážka	0	0,0	90 022	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	90 022	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	90 022	0
Zařízení staveniště	0	0,5	90 022	450
Provoz investora	0	0,0	90 022	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	90 022	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	90 022	0
CELKEM VRN				450

Položkový rozpočet

Stavba :	11-583-12 Zateplení bytových domů v Porubě	Rozpočet: VCP 1
Objekt :	5 Vícepráce	Nálepково náměstí - Zateplení krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou - okna a dveř	m2	17,33	23,20	402,06
2	216904391	ruční očištění ocelovými kartáči + penetrace	m2	34,65	45,70	1 583,51
3	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zrnitá) tl 2 mm	m2	38,10	190,90	7 273,29
4	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m2	3,30	16,60	54,78
5	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm - sokl	m2	3,30	439,90	1 451,67
6	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	38,10	16,60	632,46
7	622711114	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm - ostění + nadpraží	m2	6,75	323,70	2 184,98
8	622711115	Desky z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - římsa polystyren pod fólií	m2	3,30	232,40	766,92
9	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s plastovým trnem- hla	m2	23,10	406,70	9 394,77
10	622712112	Deskami z polystyrénu XPS tl 20 mm D+M- parapety	m2	2,63	240,70	633,04
11	622712115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - sok	m2	3,30	415,00	1 369,50
12	622716215	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2	1,65	415,00	684,75
13	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	8,25	581,00	4 793,25
14	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm D+M	m	17,00	8,70	147,90
15	622752232	KZS lišta rohová stěnová s okapničkou PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm - sokl D+M	m	13,80	10,40	143,52
16	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - apu lišta vnější ostění a nadpraží D+M	m	27,00	11,00	297,00
17	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní D+M	m	10,50	37,80	396,90
18	622755111a	Dilatační lišta rohová	m	17,00	145,00	2 465,00
19	622755111b	Dilatační lišta průběžná	m	17,00	145,00	2 465,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				37 140,29
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25	m2	52,00	26,60	1 383,20
21	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použit	m2	1 560,00	0,80	1 248,00
22	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25	m2	52,00	14,90	774,80
23	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	52,00	8,30	431,60
24	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 560,00	0,20	312,00
25	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	52,00	4,20	218,40
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				4 368,00
Díl: 712		Izolace střech (živičné krytiny)				
26	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navažením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	9,90	83,00	821,70
27	283220130	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm	m2	9,90	120,40	1 191,96
28	673520670	netkaná geotextilie 300 g/m2, D+M	m2	10,40	16,60	172,64
29	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnitřní rš 100 mm, délka 1ks =2m, K/	ks	3,30	74,70	246,51
30	712363305	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnice široká rš 150 mm, délka 1ks = 2m, K/5, D+	ks	3,30	207,50	684,75
31	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,08	1 245,00	99,60
Celkem za		712 Izolace střech (živičné krytiny)				3 217,16

Položkový rozpočet

Stavba :	11-583-12 Zateplení bytových domů v Porubě	Rozpočet: VCP 1
Objekt :	5 Vícepráce	Nálepково náměstí - Zateplení krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
32	762512255	Montáž kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením	m2	1,60	83,00	132,80
33	607262440	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	2,00	166,00	332,00
34	605120010	impregnované řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, D+M	m3	0,08	5 810,00	464,80
35	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,04	1 245,00	49,80
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				979,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
36	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	10,75	8,30	89,23
37	764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	6,60	8,30	54,78
38	764711115	Oplechování parapetu rš 330 mm - K/1 včetně bočnic , D+M	m	10,75	249,00	2 676,75
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 820,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
39	767811100	Montáž mřížek větracích plastových	kus	2,00	33,20	66,40
40	592442560	mřížka ochranná větrací	kus	2,00	47,70	95,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				161,80
Díl:	711	Izolace proti vodě				
41	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	42,57	37,40	1 592,12
42	628321320	oxidovaný pás se skleněnou rohoží - parozábrana	m2	45,00	74,70	3 361,50
43	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m - ruční	kpl	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 253,62
Díl:	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
44	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	42,57	124,50	5 299,97
45	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	42,57	83,00	3 533,31
46	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm, pro mechanické kotvení	m2	45,00	120,40	5 418,00
47	673520670	netkaná geotextilie 300 g/m2, D+M	m2	45,00	16,60	747,00
48	R14	D + M napojení na vedlejší dům č.p. 939/11	m	12,60	260,00	3 276,00
49	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	712 Izolace střech (živičné krytiny)				18 874,28
Díl:	713	Izolace tepelné				
50	713100813	Izolace tepelné odstranění vrstvy izolačních desek tl přes 50 mm	m2	42,57	41,50	1 766,66
51	283763600	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 20 mm	m2	45,00	49,80	2 241,00
52	713141172	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm, montážní bodové lepení + kotvení, izolace ve 2	m2	42,57	58,10	2 473,32
53	283758830	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	86,00	83,00	7 138,00
54	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m - ruční	kpl	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				14 218,97
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
55	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,00	83,00	83,00
56	721233112	Střešní vtok dvoustupňový pro ploché střechy svislý odtok DN 100 D+M	kus	1,00	2 905,00	2 905,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 988,00