

## **SMLOUVA O DÍLO**

**č. 2013/04/01/0584**

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Akce : „Výměna oken a přestavba ubytoven v 15. a 16. NP v bytovém domě 741/11,12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě“**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba  
se sídlem Klimkovičská 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
IČ: 00845451  
DIČ : CZ00845451  
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou  
k podpisu zmocněn Ing. Petr Stachura, místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Světlana Dvorníková  
Telefon: 599 480 712, 723005909

**dále jen objednatel a**

**Zhotovitel:** VOSTAV MORAVA a.s.  
se sídlem Ostrava, Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00  
IČ : 258 36 129  
DIČ : CZ25836129  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu : 27-1173820247/0100  
zastoupen: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Tomáš Golc  
Telefon: 596 966 349

**dále jen zhotovitel**

### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními tohoto obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

### III. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení stavby „Výměna oken, přestavba ubytoven v 15. a 16. NP v bytovém domě 741/11,12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě“ dle projektové dokumentace vypracované společností MARPO s.r.o. a v souladu se svou vlastní cenovou nabídkou, která jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v úplnosti seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaný předmět plnění není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu do 8. 12. 2013 (23 týdnů).  
Doba plnění může být prodloužena na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek provést dílo i před sjednaným termínem ukončení díla.
3. Místem plnění a místem provádění díla je dům č. 741/11,12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba.
4. Termíny sjednané v bodu 1. tohoto článku jsou podmíněny včasným předáním místa provádění díla /staveniště/ zhotoviteli. Při nedodržení termínu pro předání místa provádění díla se termíny zhotovitelova plnění prodlužují o dobu prodlení s jeho předáním.

### V. Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 

bez DPH	7.732.091,10 Kč
DPH 15 %	1.159.813,70 Kč
<b>cena celkem</b>	<b>8.891.904,80 Kč</b>

 Rozpis prací uvedený v příloze je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatňován.

5. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. V případě požadavku na provedení víceprací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak jednotkových cen ÚRS Praha platných v době realizace těchto víceprací. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

Fakturace dle zvýšené ceny díla bude možná po uzavření dodatku k této smlouvě.

6. Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
7. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu povinné smluvní strany.

## VI.

### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5 dnů před započatím prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně venkovní plochy pro stavbu zařízení staveniště v dohodnutém rozsahu, předání vyklizeného staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně místnost pro uskladnění materiálu a jako zázemí pro pracovníky a umožní použít potřebné zdroje energie (voda, el.energie). Připojení na tato média, měření jejich spotřeby a úhradu si zajistí zhotovitel sám na své náklady popř. bude cena dohodnuta při přejímce staveniště.
4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla.

## VII.

### Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Stavbou nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 2 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a komunikacích, které používá při své činnosti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

činností, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších úkonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesplnění závazku ani po písemném upozornění objednatele, je objednatel oprávněn zajistit tento pořádek na náklady zhotovitele, které budou zhotoviteli vyúčtovány při fakturaci díla tak, že objednatel započte výdaje, které vynaložil na zajištění pořádku na staveništi, proti pohledávce zhotovitele z fakturované částky.

5. Jestliže zhotovitel zjistí při provádění díla vady projektu, upozorní na tyto neprodlené objednatele zápisem do stavebního deníku. Není-li možno vady do 1 týdne ode dne zápisu odstranit, sjednají si smluvní strany termín jejich odstranění s tím, že po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.
6. Před vlastním zahájením prací zhotovitel zajistí, aby nájemníci domu byli informováni o probíhající činnosti zhotovitele.
7. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a vyhotoví zápis.

## VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 10 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení – poštou, e-mailem, uvede konkrétně jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7 pracovních dnů. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při realizaci díla nedodržením bezpečnostních předpisů.

## IX.

### Smluvní pokuty


1. Za nesplnění termínu ukončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu až do jejího odstranění.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

**X.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2508/RMOB1014/68 ze dne 20.06.2013, kterým byla projednána uvedená zakázka zadaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě dne 17 -07- 2013

Za objednatele



Ing. Petr Stachura  
místostarosta

Za zhotovitele:

17 -07- 2013

**VOSTAV MORAVA a.s.**  
Kuršova 468  
721 00 OSTRAVA-SVINOV  
IČ: 25836129

Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva  
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva

**REKAPITULACE**

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	72 276,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	61 096,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	14 758,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	32 837,00
Revize + 2%	3 500,00
<b><u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u></b>	<b><u>184 467,00</u></b>

Vypracoval : Seifert Marek

VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA  
UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP  
NA HAVLÍČKOVĚ  
NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12 V  
OSTRAVĚ - PORUBĚ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem
1	ks	Jednopolový spínač	14	100,00	1 400,00
2	ks	Sériový přepínač IP44	4	100,00	400,00
3	ks	Přepínač dvojitý střídavý	8	100,00	800,00
4	ks	Sporáková přípojka	2	150,00	300,00
5	ks	Gong 230V	4	100,00	400,00
6	ks	Velkoplošné zvonkové tlačítko	4	100,00	400,00
7	ks	Hlásič kouře stropní	4	150,00	600,00
8	ks	Zásuvka 16A/230V	63	100,00	6 300,00
9	ks	Jednonásobná zásuvka IP44	4	100,00	400,00
10	ks	Zásuvka pro televizi	8	150,00	1 200,00
11	ks	Krabice přístrojová KP	109	50,00	5 450,00
12	ks	Krabice rozvodná KR	80	100,00	8 000,00
13	kpl	Přeložení stávající trasy STA pod omítku	4	800,00	3 200,00
14	ks	Demontáž a přeložení DT	4	800,00	3 200,00
15	ks	Demontáž DT	4	50,00	200,00
16	m	Ochranná trubka z PE	40	39,00	1 560,00
17	m	Kabel SYKFY 5x2x0,5	40	12,00	480,00
18	m	Kabel CYKY 2Ax1,5	90	12,00	1 080,00
19	m	Kabel CYKY 3Ax1,5	180	12,00	2 160,00
20	m	Kabel CYKY 3Cx1,5	200	12,00	2 400,00
21	m	Kabel CYKY 3Cx2,5	560	12,00	6 720,00
22	m	Krabice odbočná vč.svorkovnice Dehn R15	4	200,00	800,00
23	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	240	12,00	2 880,00
24	m	Kabel CYKY 5Cx6	120	12,00	1 440,00
25	m	Trasování ( sekání + hrubá úprava povrchu )	200	39,00	7 800,00
26	ks	Sekání kapes	189	50,00	9 450,00
27	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace - 10%	1	2 000,00	2 000,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>			<b>72 276,00</b>
		Kompletační činnost + 2,5%			1 256,00
1	ks	Jednopolový spínač	14	124,00	1 736,00
2	ks	Sériový přepínač IP44	4	141,00	564,00
3	ks	Přepínač dvojitý střídavý	8	135,00	1 080,00
4	ks	Sporáková přípojka	2	388,00	776,00
5	ks	Gong 230V	4	267,00	1 068,00
6	ks	Velkoplošné zvonkové tlačítko	4	122,00	488,00
7	ks	Hlásič kouře stropní	4	386,00	1 544,00
8	ks	Zásuvka 16A/230V	63	136,00	8 568,00
9	ks	Jednonásobná zásuvka IP44	4	146,00	584,00
10	ks	Zásuvka pro televizi	8	197,00	1 576,00
11	ks	Krabice přístrojová KP	109	8,00	872,00
12	ks	Krabice rozvodná KR	80	49,00	3 920,00
13	m	Kabel SYKFY 5x2x0,5	40	11,00	440,00
14	m	Ochranná trubka z PE	40	17,00	680,00
15	m	Kabel CYKY 2Ax1,5	90	9,00	810,00
16	m	Kabel CYKY 3Ax1,5	180	13,00	2 340,00
17	m	Kabel CYKY 3Cx1,5	200	13,00	2 600,00
18	m	Kabel CYKY 3Cx2,5	560	21,00	11 760,00
19	ks	Krabice odbočná vč.svorkovnice Dehn R15	4	266,00	1 064,00
20	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	240	8,00	1 920,00
21	m	Kabel CYKY 5Cx6	120	89,00	10 680,00
22	ks	Domácí telefon bílý	4	396,00	1 584,00
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>			<b>61 096,00</b>
		Přesun + 1%			637,00
		Prořez + 1%			637,00
		Podr.materiál + 5%			3 168,00

1	ks	Rozvodnice Rb	4	2 600,00	10 400,00
2	ks	Rozvodnice RE - doplnění + úprava	2	1 200,00	2 400,00
3	ks	Demontáž stávajících rozvodnic	4	300,00	1 200,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE Č.12</b>			<b>14 758,00</b>
		Kompletační činnost + 4,5%			758
1	ks	Rozvodnice Rb	4	988,00	3 952,00
2	ks	Jistič C 16/1	4	136,00	544,00
3	ks	Jistič s chráničem LS-FI B10,16/003	26	994,00	25 844,00
4	ks	Jistič B 16/1	2	115,00	230,00
5	ks	Jistič B 6/1	4	126,00	504,00
6	ks	Jistič B 25/1	4	188,00	752,00
		<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE Č.12</b>			<b>32 837,00</b>
		Přesun + 1%			337
		Prořez + 1%			337
		Podr.materiál + 1%			337



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>13061101R Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>Výměna oken, přestavba ubytoven</b>	JKSO:
Stavba: <b>130611R</b>	Název stavby: <b>Ostrava,Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.</b>	SKP:
Projektant: <b>MARPO s.r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Statutární město Ostrava,Městský obvod</b>	Náklady na MJ:	7 732 091,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>130611R</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>VOSTAV MORAVA a.s.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 782 212,30	Zařízení staveniště	23 092,40
	PSV celkem	5 730 773,20	Kompletační činnost (IČD)	11 546,20
	M práce celkem	184 467,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		7 697 452,50		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		7 732 091,10	Ostatní náklady celkem:	34 638,50

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 13.6.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0% činí:	7 732 091,10 Kč	
DPH	15,0% činí:	1 159 813,70 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>8 891 904,80 Kč</b>	

Popis:

Na základě dodatečné informace č.1 ohledně splnění požadavků na okenní prvky položky 5 A vzhledem k normě TPG 704 01 a normě ČSN 730540-2 se vyjadřujeme takto:

Obě tyto normy budou splněny systémovými úpravami v prostorech kuchyní. Systémové úpravy budou doloženy výpočtem a certifikátem notifikované osoby .

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet: 13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	48 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	13 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	519 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	42 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	22 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	228 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	39 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	178 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	298 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	57 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	58 013,40	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	204 999,90	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	361 918,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	63 724,20	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	55 686,90	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	4 439 307,80	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	196 918,80	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	73 786,80	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	64 513,40	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	9 561,10	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	181 038,80	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	184 467,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	333 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>1 782 212,30</b>	<b>5 730 773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184 467,00</b>	<b>0,00</b>

## VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,30	7 697 452,50	23 092,40
Kompletační činnost (IČD)	0,15	7 697 452,50	11 546,20

**34 638,50**

Stavba: 130611R	Ostrava,Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet: 13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 01-3223.R00	Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášt'.tl.125mm, RBI 12,5mm	m2	3,4940	832,80	2 909,80
2	342 25-5024.RT1	Příčky z desek tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	67,5180	349,20	23 577,29
3	342 25-5028.RT1	Příčky z desek tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	21,2504	453,60	9 639,18
4	342 26-3320.R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC	kus	4,0000	1 165,60	4 662,40
5	342 26-7111.RT3	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 15 mm	m	4,5700	502,40	2 295,97
6	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	59,0000	73,80	4 354,20
7	346 24-4381.R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,7600	498,40	877,18
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>48 316,02</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
8	411 35-4173.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	74,0000	140,80	10 419,20
9	411 35-4174.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	74,0000	42,50	3 145,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>13 564,20</b>
<b>61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
10	611 14-2001.U00	Potažení vni strop sklovl síť +tmel	m2	10,5040	131,20	1 378,12
11	611 42-1231.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	105,0400	60,70	6 375,93
12	612 14-2001.U00	Potažení vni stěna sklovl síť +tmel	m2	1 274,4627	42,00	53 527,43
13	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	260,2790	49,10	12 779,70
14	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1 120,6500	237,50	266 154,38
15	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	127,7848	244,00	31 179,49
16	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	3 759,5000	29,80	112 033,10
17	619 99-1011.U00	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	1 200,0000	30,20	36 240,00
<b>61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>519 668,15</b>
<b>62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
18	622 31-1153.R00	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm 25% plochy	m2	186,7750	226,50	42 304,54
<b>62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>42 304,54</b>
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
19	632 45-0122.U00	Vyrov cem potěr 3cm such směs pás	m2	164,0160	135,00	22 142,16
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>22 142,16</b>
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
20	642 94-5111.R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	4,0000	4 160,00	16 640,00
21	642 95-2110.R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	14,0000	501,50	7 021,00
22	648 99-1111.RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 160 mm	m	333,6000	180,00	60 048,00
		ŠÍŘKA 160mm, DÉLKA 600 mm nebo 1200 mm VNITŘNÍ PARAPET - POSTFORMING TL.17mm BARVA BILÁ				
23	648 99-1111.RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	553,2000	180,00	99 576,00
		ŠÍŘKA 200mm, DÉLKA 1200 mm nebo 1800 mm VNITŘNÍ PARAPET - POSTFORMING TL.17mm BARVA BILÁ				

Stavba: 130611R	Ostrava,Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet: 13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	553-30422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 protipožární	kus	4,0000	1 947,40	7 789,60
25	611-81251.A	Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	6,0000	2 640,75	15 844,50
26	611-81252.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	8,0000	2 640,75	21 126,00
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					<b>228 045,10</b>
<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					
27	931 96-1112.R00	Vložky do dilatačních spár,miner. plst tl.do 30 mm	m2	4,6578	204,50	952,52
<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					<b>952,52</b>
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
28	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2 077,2000	19,00	39 466,80
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>39 466,80</b>
<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
29	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	1 635,8400	23,50	38 442,24
30	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 408,2600	55,10	77 595,13
31	953 94-1721.R00	Osazení držáků nebo objímk ve zdivu betonovém	kus	1 505,4000	5,00	7 527,00
32	953 98-1101.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M8, ampule	kus	160,0000	76,40	12 224,00
33	95-1	N2 - doplnění strop.kce v místě rušené podl.vpusti 1,00x1,00	kus	2,0000	2 500,00	5 000,00
34	4844	Konzola bílá 150x200 pod parapety	kus	1 506,0000	25,00	37 650,00
<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>178 438,37</b>
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
35	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	69,7301	74,60	5 201,87
36	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,1159	2 400,00	5 078,16
37	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,7264	1 762,50	8 330,28
38	965 08-1712.R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	37,7200	38,80	1 463,54
39	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,7008	170,30	459,95
40	967 04-1112.R00	Přisekání rovných ostění bez odstupe v betonu	m2	179,2800	208,00	37 290,24
41	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1 616,0000	4,90	7 918,40
42	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,0000	8,10	105,30
43	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	146,8800	133,50	19 608,48
44	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1 267,9200	66,00	83 682,72
45	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	190,0800	63,90	12 146,11
46	968 07-1112.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	86,0000	10,60	911,60
47	968 07-2244.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	20,1600	218,60	4 406,98
48	968 07-2245.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	10,8000	117,00	1 263,60
49	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,7600	187,90	2 961,30
50	968 09-5001.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	896,4000	16,50	14 790,60
51	970 25-1150.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	37,9280	755,00	28 635,64
52	971 05-2631.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	12,6106	473,30	5 968,60
53	976 08-2131.R00	Vybourání objímk,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	544,0000	24,30	13 219,20
54	978 01-1121.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	135,0400	4,90	661,70
55	978 01-3121.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	260,2790	4,90	1 275,37
56	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 867,7500	16,20	30 257,55
57	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	103,7680	121,50	12 607,81
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>298 244,98</b>
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
58	999 28-1113.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	124,4427	460,50	57 305,86

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet: 13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>57 305,86</b>
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
59	711 14-0101.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	135,0400	9,00	1 215,36
60	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti , tl. 2mm	m2	97,2688	330,80	32 176,52
61	711 21-2002.RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti tlak.vodě,tl.2,5mm	m2	15,4800	430,40	6 662,59
62	711 40-1111.R00	Izolace a dilatace rohoží	m2	24,8700	400,00	9 948,00
63	711 40-1112.R00	Páska k přelepení spoje pásu	m	49,5403	123,20	6 103,36
64	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	561,0584	3,40	1 907,60
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>58 013,43</b>
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
65	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	135,7600	16,40	2 226,46
66	713 13-1143.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	958,3000	96,80	92 763,44
67	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	135,7600	22,40	3 041,02
68	713 19-1221.R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	265,1940	11,60	3 076,25
69	283-75328	Pásek dilatační okrajový š. 100mm tl. 5 mm	m	291,7134	2,40	700,11
70	283-75460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	31,6239	3 014,00	95 314,43
71	283-76060	Deska izolační kročejová EPS tl. 20 mm	m2	149,3360	47,60	7 108,39
72	998 71-3105.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m	t	1,0326	745,50	769,83
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>204 999,94</b>
<b>720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
73	720-1	ZT, ÚT, PLYN - rozpočty viz příloha	soubor	1,0000	361 918,00	361 918,00
<b>720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>361 918,00</b>
<b>762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
74	762 51-2245.R00	Položení podlah pod PVC,DL šroubováním	m2	271,5200	70,60	19 169,31
75	607-25012	Deska dřevoštěpková tl. 15 mm	m2	298,6720	137,50	41 067,40
76	998 76-2104.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	2,7119	1 286,00	3 487,50
<b>762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>63 724,22</b>
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
77	764 33-1220.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	896,4000	60,00	53 784,00
78	998 76-4105.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m	t	1,2998	1 464,00	1 902,91
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>55 686,91</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
79	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	4 537,1000	50,00	226 855,00
80	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	14,0000	665,00	9 310,00
81	766 66-1412.R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm, s kukátkem	kus	4,0000	910,00	3 640,00
82	766 66-4911.R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	2,0000	161,50	323,00
83	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,0000	74,20	296,80
84	766 69-9611.R00	Montáž krytů topných těles	m2	146,4000	292,50	42 822,00
85	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	4 537,1000	80,00	362 968,00
86	766 81-2820.R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,0000	212,50	212,50
87	766-1	Demontáž krytů topných těles	m2	146,4000	63,00	9 223,20
88	T/1	Plast.okno 600x600 sklápěcí, 5-tikomorové drátosklo, nalep.děl.příčka, barva bílá	kus	12,0000	1 393,00	16 716,00

600/600 mm

VČ PŘÍDA V NEHO SPODNIHO PROFILU

Stavba:	130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet:	13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		PLASTOVE OKNO SKLAPĚČI, 5-TI KOMOROVE U OKNA . 1,2 W/m2K ZASKLENE DRATOSKLEM CELOOBVODOVE KOVANI, KLIKA BILA DOĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OST.NIM VLOŽENIM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA DĚLICI PŘÍČKA POUZE NALEPENA NA SKLO BARVA RAMU BILA				
89	T/12	Dřevěné vnitřní dveře 800x1970, lamino CPL částečně prosklené neprůhl. sklem 800/1970 MM, OTVOR 900/2020mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD, POVRCH LAMINO CPL ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NEPRŮHLEDNÝM SKLEM (NAPŘ.MLÉČNĚ) PRAHOVÁ LIŠTA (BEZ PRAHU) KOVÁNÍ ( KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ CPL LAMINO DO ZDI TL.150mm BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	kus	8,0000	4 374,00	34 992,00
90	T/13	Dřevěné dveře vnitřní 700/1970, lamino CPL plné 700/1970 MM, OTVOR 800/2020mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD, POVRCH LAMINO CPL PLNÉ PRAHOVÁ LIŠTA (BEZ PRAHU) KOVÁNÍ ( KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ CPL LAMINO DO ZDI TL.150mm VČETNĚ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY 500/100mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOMORY BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTOR	kus	2,0000	2 108,00	4 216,00
91	T/14	Dřevěné dveře vnitřní 700x1970, lamino CPL částečně prosklené neprůhl.sklem 700/1970 MM, OTVOR 800/2020mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD, POVRCH LAMINO CPL ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ NEPRŮHLEDNÝM SKLEM (NAPŘ.MLÉČNĚ) PRAHOVÁ LIŠTA (BEZ PRAHU) KOVÁNÍ ( KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁMEK WC ROZETA S UKAZATELEM VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ CPL LAMINO DO ZDI TL.100mm BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	kus	4,0000	4 527,00	18 108,00
92	T/15	Dřevěné vstupní dveře 800x1970, lamino CPL protipožární EW 30DP3, kukátko 800/1970 MM, OTVOR 900/2020mm DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ BYTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EW 30DP3 POVRCH LAMINO CPL PLNÉ DLE VÝBĚRU INVESTORA, VČETNĚ DVEŘNÍHO KUKÁTKA VČETNĚ PRAHU KOVÁNÍ ( KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT KLIKA-KOULE DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, ROZVOROVÝ SYSTÉM 16-TIČEPŮ Z BYTU OVLÁDÁNÍ KNOFLÍKEM, Z VENKU BEZPEČNOSTNÍM KLÍČEM BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	kus	4,0000	9 336,00	37 344,00
93	T/16	D+M dřevěných 2-křídlych dvířek 650x900 vč.rámu,				

Stavba:	130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet:	13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
94	T/17	kování, povrch lamino CPL D+M kuchyňské linky dl. 3,23 m, lamino CPL vč.spotřebičů, prac.desky,dřezu,baterie,osvětlení	kus	4,0000	4 420,00	17 680,00
		3,23 bm, KUCHYŇSKÁ LINKA LAMINO CPL SPODNÍ SKŘÍŇKY, 1x DŘEZ, 1x ROHOVÁ, 1x PRO TROUBU, 1x ŠUPLÍKY HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ, 1x ROHOVÁ, 1x PRO DIGESTOŘ VČETNĚ VESTA VĚNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY VČETNĚ VESTA VĚNÉ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY VČETNĚ VÝSUVNÉ CÍRKULAČNÍ DIGESTOŘE S UHLÍKOVÝM FILTREM PONECHAT PROSTOR PRO LEDNICI VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY VČETNĚ DESKY MEZI HORNÍMI S SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI V ODSTĚNU PRACOVNÍ DESKY VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU A STOJÁNKOVÁ BATERIE VČETNĚ OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	kus	2,0000	46 075,00	92 150,00
95	T/18	D+M umyvadlové skříňky a skříňky s umyvadlem 645x560x438 mm + 600x540x140 mm	kus	2,0000	12 350,00	24 700,00
		645/560/438 MM + 600/540/140 MM SET UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY A SKŘÍŇKY SE ZRCADLEM SPODNÍ SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ VČETNĚ UMYVADLA A STOJÁNKOVÉ BATERIE POVRCH LAMINO CPL, UMYVADLO KERAMIKA SKŘÍŇKA VČETNĚ DVÍŘEK NEBO ŠUPLÍKŮ HORNÍ SKŘÍŇKA OTEVÍRAVÁ SE ZRCADLEM (NAPŘ. DŘEVOJAS Q700 + Q60) BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA				
96	T/19	D+M kuchyňské linky dl. 1,85 m, lamino CPL vč.prac.desky,baterie a dřezu	kus	2,0000	25 650,00	51 300,00
		1,85 bm, KUCHYŇSKÁ LINKA LAMINO CPL SPODNÍ SKŘÍŇKY, 1x DŘEZ, 2x SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ, 2x ŠUPLÍKY 3X HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY VČETNĚ DESKY MEZI HORNÍMI S SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI V ODSTĚNU PRACOVNÍ DESKY VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU A STOJÁNKOVÁ BATERIE BARVA - DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA				
97	T/2	Plast.okno 1200x600 sklápěcí, 5-tikomorové drátosklo, barva bílá	kus	22,0000	2 186,00	48 092,00
		1200/600 mm VČ PŘÍDAVNEHO SPODNIHO PROFILU PLASTOVE OKNO SKLAPĚCI, 5-TI KOMOROVE U OKNA . 1,2 W/M2K ZASKLENE DRATOSKLEM PRAVA ČAST SKLOPNA, LEVA ČAST PEVNĚ ZASKLENA CELOOBVODOVE KOVANI, KLIKA BILA DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNIM VLOŽENIM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILA				
98	T/3	Plast.okno 1800x600 sklápěcí, 5-tikomorové drátosklo, barva bílá	kus	10,0000	3 460,00	34 600,00
		1800/600 mm VČ PŘÍDAVNEHO SPODNIHO PROFILU PLASTOVE OKNO SKLAPĚCI, 5-TI KOMOROVE U OKNA . 1,2 W/M2K ZASKLENE DRATOSKLEM KRAJNI ČASTI SKLOPNE, PROSTŘEDNI ČAST PEVNĚ ZASKLENA				

Stavba:	130611R	Ostrava,Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet:	13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		CELOOBVODOVE KOVANI, KLIKY BILE DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILÁ				
99	T/4	Plast.okno 600x1200 1-křídle, OS, 5-tikomorové barva bílá	kus	188,0000	2 061,00	387 468,00
		600/1200 mm VČ. PŘÍDAVNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU PLASTOVE OKNO JEDNOKŘÍDLOVE, OTEVÍRAVE+SKLAP.CI, 5-TI KOMOROVE MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K NEPR.ZV.U.NOST MIN 32 dB ZASKLENE IZOLAČNÍM ČÍRYM DVOJSKLEM CELOOBVODOVE, ČTYŘPOLOHOVE KOVANI, KLIKA BILÁ DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILÁ				
100	T/5	Plast.okno 1200x1600, 2-křídle, OS, 5-tikomorové barva bílá	kus	240,0000	4 050,00	972 000,00
		1200/1600 mm VČ. PŘÍDAVNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU PLASTOVE OKNO DVOUKŘÍDLOVE (JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVE, DRUHE OTEVÍRAVE + SKLA PĚČI), 5-TI KOMOROVE MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K NEPR.ZV.U.NOST MIN 32 dB ZASKLENE IZOLAČNÍM ČÍRYM DVOJSKLEM CELOOBVODOVE KOVANI, KLIKA BILÁ DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILÁ				
101	T/5A	Plast.okno 1200x1600, 2-křídle, OS, 5-tikomorové barva bílá	kus	184,0000	4 020,00	739 680,00
		1200/1600 mm (KUCHYŇ) VČ. PŘÍDAVNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU MUSI SPLŇOVAT POŽADAVEK TPG 704 01 NA PŘÍVOD VZDUCHU (cca 21m3/hod) VIZ POZNAMKA NIŽE, OBJEM KUCHYN. (6,8m3) PLASTOVE OKNO DVOUKŘÍDLOVE (JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVE,DRUHE OTEVÍRAVE + SKLA PĚČI), 5-TI KOMOROVE, MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K, ZASKLENE IZOLAČNÍM ČÍRYM DVOJSKLEM NEPR.ZV.U.NOST MIN 32 dB CELOOBVODOVE, ČTYŘPOLOHOVE KOVANI, KLIKA BILÁ DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILÁ				
102	T/6	Plast.okno 1800x1600, 2+1-křídle, OS, 5-tikomorové s vnitř.sloupkem, barva bílá	kus	66,0000	6 030,00	397 980,00
		1800/1600 mm VČ. PŘÍDAVNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU PLASTOVE OKNO S JEDNÍM VNITŘNÍM SLOUPKEM: DVOUKŘÍDLOVE+JEDNOKŘÍDLOVE DVOUKŘÍDLOVE (JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVE, DRUHE OTEVÍRAVE + SKLA PĚČI) JEDNOKŘÍDLOVE (SKLA PĚČI + OTEVÍRAVE), 5-TI KOMOROVE MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K 2 NEPR.ZV.U.NOST MIN 32 dB ZASKLENE IZOLA.NIM ČÍRYM DVOJSKLEM				



Stavba:	130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet:	13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		CELOOBVODOVE, ČTYŘPOLOHOVE KOVANI, KLIKA BILA DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICÍCH FOLII - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILA				
103	T/7	Balkónová sestava 1950x2400, OS, okno OS, dveře OS barva bílá	kus	122,0000	6 980,00	851 560,00
		1950/2400 mm VČ. PŘÍDA VNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU BALKONOVA SESTAVA PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE (JEDNO KŘÍDLO OTEVIRA VE DRUHE OTEVIRA VE + SKLA PĚCI) A DVEŘE JEDNOKŘ., OTEVIRA VE+SKLA PĚCI MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K NEPR.ZVUČNOST MIN 32 dB ZASKLENE IZOLAČNÍM ČÍRYM DVOJSKLEM CELOOBVODOVE, ČTYŘPOLOHOVE KOVANI, KLIKA BILA DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA VIZ. POZN.- OBR. 1, OBR. 2, U BALKONOVÝCH DVEŘÍ HLINIKOVY PROFIL L25/40 PODKLADNI PROFIL BARVY BILE (DLE POTŘEBY 2 PROFILY NA SEBE) BARVA RAMU BILA				
104	T/8	Plast.okno 600x1200, 1-křídle, OS, 5-tikomorové drátosklo, barva bílá	kus	12,0000	2 360,00	28 320,00
		600/1200 mm VČ. PŘÍDA VNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRA VE+SKLA PĚCI, 5-TI KOMOROVE MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K ZASKLENE DRATOSKLEM  CELOOBVODOVE, ČTYŘPOLOHOVE KOVANI, KLIKA BILA DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILA				
105	T/8A	Plast.okno 600x1200, 1-křídle, OS, 5-tikomorové drátosklo, kování se zámkem, barva bílá	kus	4,0000	2 488,00	9 952,00
		600/1200 mm VČ. PŘÍDA VNEHO SPODNIHO A ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILU PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRA VE+SKLA PĚCI, 5-TI KOMOROVE MIKROVENTILACE U OKNA . 1,2 W/M2K ZASKLENE DRATOSKLEM CELOOBVODOVE, ČTYŘPOLOHOVE KOVANI KLIKA BILA - SE ZAMKEM DOTĚSNĚNÍ SPARY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM VLOŽENÍM TĚSNICI FOLIE - PAROZABRANA, Z VNĚJŠÍ STRANY EXPANZNI TĚSNICI PASKA BARVA RAMU BILA				
106	549-14620	Dveřní kování	kus	14,0000	565,95	7 923,30
107	549 14-6430.	Bezpečnostní kování Klika-koule	kus	4,0000	1 950,00	7 800,00
108	611-87161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	4,0000	165,00	660,00
109	998 76-6105.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 48 m	t	0,4743	877,00	415,96
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 439 307,76</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet: 13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
110	767 66-2120.R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	30,9600	212,80	6 588,29
111	767 72-3391.R00	Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových	kus	18,0000	350,80	6 314,40
112	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	32,2800	113,20	3 654,10
113	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 347,2800	29,70	40 014,22
114	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	637,2000	25,50	16 248,60
115	553- PC 1	Ocelové prvky	kg	1 855,8320	66,00	122 484,91
116	998 76-7105.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m	t	1,9725	818,40	1 614,29
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>196 918,80</b>
<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
117	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,8700	29,10	723,72
118	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	20,0000	52,60	1 052,00
119	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	20,0000	76,40	1 528,00
120	771 57-5111.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm	m2	24,8700	308,00	7 659,96
121	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	24,8700	7,70	191,50
122	771 57-9792.R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	24,8700	42,20	1 049,51
123	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	24,8700	18,00	447,66
124	597 64-2030.	Dlažba keramická proziskuzová 450x450	m2	29,5570	283,00	8 364,63
125	998 77-1105.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 48 m	t	0,7133	402,40	287,03
<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>21 304,01</b>
<b>776 Podlahy povlakové</b>						
126	775 98-1112.R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	10,6000	172,40	1 827,44
127	776 42-2110.R00	Zakončení krytiny u zdíva lepeným soklíkem	m	135,1200	73,50	9 931,32
128	776 51-1820.R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	90,9500	49,90	4 538,41
129	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	110,8900	107,20	11 887,41
130	776 99-4111.R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	73,2013	24,70	1 808,07
131	28410	PVC zátěžové homogenní tl. 2,2 mm	m2	116,4345	375,20	43 686,22
132	998 77-6105.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 48 m	t	0,3533	305,60	107,97
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>73 786,83</b>
<b>781 Obklady keramické</b>						
133	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,5312	29,10	1 179,46
134	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	84,5888	22,40	1 894,79
135	781 47-5116.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	84,5888	311,20	26 324,03
136	781 47-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	84,5888	33,10	2 799,89
137	781 67-5114.R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm	m	51,6000	109,20	5 634,72
138	59781350112	Keramický obklad (dle výběru investora) 45x45	m2	93,0477	258,00	24 006,31
139	597 81-3600.	Keramický obklad (dle výběru investora) 20x20	m2	11,3520	169,00	1 918,49
140	998 78-1105.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 48 m	t	1,8781	402,40	755,75
<b>781 Obklady keramické</b>						<b>64 513,44</b>
<b>783 Natěry</b>						
141	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	65,7120	145,50	9 561,10
<b>783 Natěry</b>						<b>9 561,10</b>
<b>784 Malby</b>						
142	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	8 311,5768	4,00	33 246,31
143	784 19-5112.R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	8 311,5768	16,00	132 985,23

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 13.6.2013	
Rozpočet: 13061101R	Výměna oken, přestavba ubytoven 15 a 16.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
144	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 467,8744	6,00	14 807,25
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>181 038,78</b>
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
145	21-1	Elektroinstalace - rozpočet viz příloha	soubor	1,0000	184 467,00	184 467,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>184 467,00</b>
	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
146	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	214,6666	190,80	40 958,39
147	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1 287,9994	70,50	90 803,96
148	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	214,6666	201,60	43 276,79
149	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 005,3318	11,70	35 162,38
150	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	214,6666	162,80	34 947,72
151	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	858,6662	18,20	15 627,72
152	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	64,4000	350,00	22 540,00
153	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	64,4000	250,00	16 100,00
154	979 99-0162.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	85,8666	400,00	34 346,64
	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>333 763,60</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>13061102R ZT, ÚT, plyn</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>Výměna oken, přestavba ubytoven</b>	JKSO:
Stavba: <b>130611R</b>	Název stavby: <b>Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.</b>	SKP:
Projektant: <b>MARPO s.r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Statutární město Ostrava, Městský obvod</b>	Náklady na MJ:	361 918,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: <b>130611R</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>VOSTAV MORAVA a.s.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	361 918,50	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		361 918,50	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		361 918,50	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		15,0% činí:	361 918,00 Kč
DPH		15,0% činí:	54 288,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>416 206,00 Kč</b>

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku:	
Rozpočet: 13061102R	ZT, ÚT, plyn		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	1 265,70	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	14 935,20	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	73 802,70	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	81 841,10	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	90 299,40	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	20 524,70	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	48 280,30	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	16 325,30	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>361 918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	361 918,50	0,00
Oborová přirážka	0,00	361 918,50	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	361 918,50	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	361 918,50	0,00
Zařízení staveniště	0,00	361 918,50	0,00
Provoz investora	0,00	361 918,50	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	361 918,50	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	361 918,50	0,00

**0,00**

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku:	
Rozpočet: 13061102R	ZT, ÚT, plyn		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
1	713	Izolační trubice 22/20	m	24,0000	25,00	600,00
2	722 18-2004.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	24,0000	26,50	636,00
3	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	12,3600	2,40	29,66
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 265,66</b>
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
4	733 22-2102.U00	Potrubí Cu polotvrde-měk pájení D15	m	80,0000	232,00	18 560,00
5	733 22-2103.U00	Potrubí Cu polotvrde-měk pájení D18	m	48,0000	257,00	12 336,00
6	733 22-2104.U00	Potrubí Cu polotvrde-měk pájení D22	m	80,0000	399,00	31 920,00
7	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,0000	59,00	472,00
8	733	vypuštění a napuštění topného systému	hod	40,0000	200,00	8 000,00
9	733	demontáž rozvodu a stávajících topných těles vč. p	hod	80,0000	200,00	16 000,00
10	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	872,8800	3,45	3 011,44
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>90 299,44</b>
	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
11	734 20-9102.RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	8,0000	121,00	968,00
12	734 20-9103.RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	16,0000	79,00	1 264,00
13	734 20-9115.RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	8,0000	209,00	1 672,00
14	734 26-1214.R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	8,0000	109,00	872,00
15	734221675.0	Šroubení uzavíratelné DN15	kus	20,0000	230,00	4 600,00
16	734221682U00	Ventily termostatické DN15	kus	20,0000	250,00	5 000,00
17	734 22-1682.U00	Hlavice termostatické	kus	20,0000	300,00	6 000,00
18	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	203,7600	0,73	148,74
	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>20 524,74</b>
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
19	735 15-1577.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1000	kus	4,0000	2 720,00	10 880,00
20	735 15-1477.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/1000	kus	4,0000	2 450,00	9 800,00
21	735 15-1275.U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 600/800	kus	4,0000	1 640,00	6 560,00
22	735 15-1491.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 900/400	kus	4,0000	2 060,00	8 240,00
23	735	OTT TĚLESO TRUBKOVÉ KR1200/600	kus	4,0000	1 250,00	5 000,00
24	735 15-8210.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	8,0000	78,50	628,00
25	735 15-8220.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	12,0000	145,00	1 740,00
26	735 15-9110.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	20,0000	181,00	3 620,00
27	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	464,6800	3,90	1 812,25
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>48 280,25</b>
	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
28	723 18-1012.U00	Potr plyn polotvrduCu spoj lis DN 15	m	6,0000	284,00	1 704,00
29	723 12-0204.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	9,0000	323,00	2 907,00
30	723 23-9103.RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	2,0000	271,00	542,00
31	723 23-9101.RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	2,0000	142,00	284,00
32	723 16-0204.R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,0000	889,00	889,00
33	723	MONTÁŽ PLYNOVÉHO SPORÁKU, SEŘÍZENÍ	hod	8,0000	220,00	1 760,00

Stavba: 130611R	Ostrava, Hav. nám. 741 - výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku:	
Rozpočet: 13061102R	ZT, ÚT, plyn		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>73 802,75</b>
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
69	725	WC závěs	kus	4,0000	1 300,00	5 200,00
70	725	WC sedátko	kus	4,0000	350,00	1 400,00
71	725	ZÁVĚSNÝ MODUL PRO WC VČ. TLAČÍTKA A KRYCÍ DESKY	kus	4,0000	4 400,00	17 600,00
72	725	sprchová vanička	kus	4,0000	3 500,00	14 000,00
73	725	sprchová zástěna	kus	4,0000	5 500,00	22 000,00
74	725	baterie sprchová + ram., držák, hadice, sprcha	kus	4,0000	1 200,00	4 800,00
75	725 31-9111.U00	Mříž dřezů ostatních typů	soubor	4,0000	421,00	1 684,00
76	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	4,0000	965,00	3 860,00
77	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,0000	378,50	1 514,00
78	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,0000	469,50	1 878,00
79	725 81-3111.U00	Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	32,0000	130,00	4 160,00
80	725 81-3111.U00	Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	8,0000	130,00	1 040,00
81	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových	kus	4,0000	187,00	748,00
82	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové	kus	8,0000	170,50	1 364,00
83	998 72-5202.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	812,4800	0,73	593,11
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>81 841,11</b>