

Zadavatel:
Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Dne 20.02.2013 obdržel zadavatel dotaz k veřejné zakázce: **Revitalizace významných krajinných prvků – parků v Ostravě – Porubě.**

Dotaz:

V článku 5. Zadávací dokumentace zadavatel předpokládá zahájení provádění 1. etap jednotlivých částí díla 1.6.2013. Uchazeč má ve své nabídce uvést vlastní termín v týdnech od předpokládaného termínu zahájení provádění díla, který však nesmí být delší, než počet týdnů připadajících od 1.6. 2013 do 31.10.2013.

U jednotlivých lokalit projektu je v dokumentu "Technická zpráva" uvedeno, že listnaté a jehličnaté stromy budou vysazovány s balem do předem vyhloubených jam o velikosti do 1m³. Taktéž v dokumentu „Výkaz – výsadby dřevin“ je u vzrostlých dřevin uvedena zkratka D.B. (u Německých pěstitelů používané označení pro zemní bal „Drahten Boden“ = drátěný půdní bal).

Podobný rozpor jsme zjistili u solitérních keřů. U těch je v technické zprávě rovněž uvedeno, že budou vysazovány s balem. Ve výkaze výsadeb je ale u solitérních dřevin uvedena zkratka „K“, tedy kontejner.

Upozorňujeme na skutečnost, že z technologického hlediska je zadavatelem navrhovaný termín realizace díla pro výsadbu vzrostlých a solitérních dřevin se zemním balem zcela nevhodný a rizikový. Ověřili jsme si navíc, že u pěstitelů a dodavatelů dřevin v rámci EU je větší část navrženého sortimentu vzrostlých a solitérních dřevin dostupná pouze se zemním balem a nikoliv v kontejneru s možností letní výsadby. Dřeviny se zemním balem jsou dostupné pouze v období od konce října do konce dubna.

Z důvodu nedostupnosti většiny vzrostlých dřevin v období od 1.6. 2013 do 30.10. 2013 se nám jeví zadavatelem požadovaný realizační termín jako nesplnitelný a dotazujeme se, zda zadavatel připouští ukončení jednotlivých 1. etap díla do 31.12. 2013.

Odpověď:

Pokud je v Technické zprávě uvedeno, že stromy a keře budou vysazovány s balem, jedná se o obecné označení, které je konkretizováno ve výkazu výsadby dřevin, a to zda se jedná o výsadbu s drátěným půdním balem nebo v kontejneru. Zadavatel v tomto neshledává žádný rozpor. Pokud se týká termínu plnění, je termín do 31.10.2013 stanoven dostatečně. Výsadby lze z technologického hlediska provádět v měsících září a říjnu. Z našeho zjištění je sortiment dostupný celoročně, jen vlastní výsadba je omezena ve vztahu ke klimatickým podmínkám. Termín realizace je takto stanoven i z důvodu nutnosti ukončit celý projekt, včetně žádosti o platbu, do konce roku 2013, jedná se o dotační program SFŽP. Z tohoto důvodu zadavatel v současné době neumožňuje prodloužení termínu realizace do 31.12.2013.

V Ostravě – Porubě dne 25.02.2013

Ing. Jan Cieslar
vedoucí odboru technického a provozního