

Smlouva o dílo č. 2012/04/01/0551

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Akce: Parkovací stání ul.Žilinská v Ostravě Porubě - chodníky

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Mihálik, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Za objednatele jedná v technických záležitostech: Ing. Jana Jurajdová
Ing. Milan Gregor

dále jen objednatel

Zhotovitel: A.G.C. Ostrava spol. s r.o.
se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 551/52, PSČ 700 30
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 21199
IČ: 25843991
DIČ: CZ25843991
jednající: Bc.Martin Čech, jednatel
za zhotovitele jedná v technických záležitostech: Michal Kolář
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 2527264001/5500

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla „Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě Porubě - chodníky“. Předmětem zakázky je stavební obnova stávajících chodníků podél ul. Žilinská v celkové délce cca 417 m a dále stavební obnova stávajících chodníků od ul. Žilinské směrem k ul. Karla Pokorného v délce cca 94 m a k ul. Sokolovská v délce cca 115 m. Součástí je dále výměna uličních vpustí. Stávající parkovací stání v komunikaci a dopravní značení zůstanou beze změny. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované firmou EUROprojekt build and technology s. r.o. v roce 2012.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů od převzetí díla. Objednatel není oprávněn užívat předmět díla před jeho řádným převzetím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací : do čtyř pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo
Ukončení prací a předání díla : do 10.12.2012
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1. smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele, alespoň 2 (dva) dny předem, k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Pokud se objednatel v daném termínu nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel.
5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
6. Ukončením prací se rozumí zejména současné splnění těchto povinností zhotovitele:
 - Splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1
 - Předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky
 - Předání všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o ekologické likvidaci odpadu ze stavby
 - Úklid pracoviště
7. Místem provádění díla je část ulice Žilinské v Ostravě – Porubě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 2.519.868,48 Kč bez DPH. (dvamilionypětsetdevatenácttisícosmsetšedesátosm korun českých a čtyřicetosm haléřů).
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které ve výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti (dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění).
7. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření dodatku k této smlouvě.

8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
9. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje za DUZP.
10. Lhůta splatnosti faktury je do 30 (třiceti) dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, po předchozí telefonické dohodě, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování strojů, zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště a také připojení na vodu a el. energii.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Musí zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k zamezování přístupů k přilehlým pozemkům, nesmí být přerušen provoz.
4. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající dopravní značení.
5. Zhotovitel je povinen vyřídit příkaz dočasného dopravního značení (ÚMOB Poruba, odbor technický a provozní, p. Jiroušková, – nutno přiložit výkres dočasného dopravního značení odsouhlasený PČR DI)
6. Zhotovitel je povinen ochránit přilehlou stávající zeleň.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí a odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
8. Dopravní prostředky zhotovitele budou z místa provádění vyjíždět očištěné.
9. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst.1. této smlouvy vyzve prokazatelně zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
10. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacích protokolů.
11. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
12. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Záruka za dílo je zhotovitelem poskytována v délce 62 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně technickými normami a předpisy.
7. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.513/1991 Sb., v platném znění.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nepředání díla ve sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými osobami smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č.1797/RMOB 1014/48, kterým bylo rozhodnuto o zadání stavebních prací „Parkovací stání ul.Žilinská v Ostravě Porubě – chodníky“ zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě - Porubě dne: 17-09-2012

V Ostravě dne: 17-09-2012



Mihálík

Za objednatele:
Ing. Petr Mihálík, místostarosta

Za zhotovitele:
Bc. Martin Čech, jednatel

A. G. C. Ostrava spol. s r. o.
Hasičská 52/551
700 30 Ostrava-Hrabůvka
DIČ: CZ25843991

KRYCÍ LIST

Počet stran :

Akce : **Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky**

Část :

nikla
nick
oduj
nick176

Zpracovaná :	Soubor : AGC176agc	Archivní číslo : AGC 176
Umístění :	ul. Žilinská, Ostrava-Poruba	
Investor :		
Objednal :		
Projektant :		
Zpracoval :	A.G.C. Ostrava spol. s r. o.	

Ustanovení rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
čet za HSV celkem		2 519 868,48		2 519 868,48	
celkem		2 519 868,48		2 519 868,48	

kapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	14%			503 973,70
	20%	2 519 868,48	503 973,70	
	0%			

Nové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady **2 519 868,48**
 [+]Přirážky
 [+]DPH celkem **503 973,70**

CELKEM :

bez DPH	2 519 868,48 Kč
vč. DPH	3 023 842,18 Kč

Zpracoval : Datum :
Podpis :

A. G. C. Ostrava spol. s r.o.
 Hasičská 52/551
 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 IČ: CZ25843991 2

Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

List : 1

Akce: **Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Toto je první objekt					
01	HSV Sanace podloží-bude fakturováno dle skutečnosti				478 806,38	478 806,38
01A	HSV Zemní práce				489 293,09	489 293,09
04	HSV Vodorovné konstrukce				92 323,50	92 323,50
05	HSV Komunikace				648 888,70	648 888,70
08	HSV Trubní vedení				104 117,50	104 117,50
09	HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání				645 989,30	645 989,30
VRN	HSV VRN				60 450,00	60 450,00
	HSV součet za HSV celkem				2 519 868,48	2 519 868,48
čet					2 519 868,48	2 519 868,48
Objekt: AGC176	Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky					
	HSV součet za HSV celkem				2 519 868,48	2 519 868,48
čet					2 519 868,48	2 519 868,48

A. G. C. Ostrava spol. s r.o.
 Hasičská 52/551
 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 DIČ: CZ25843991 2

Položková sestava v základní ceně

List : 2

Akce: **Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky**

Část:

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
001 - Toto je první objekt								
001 [HSV] - Sanace podloží-bude fakturováno dle skutečnosti								
22202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100m3 v hornině 3 755,0*0,3	m3	318,900	132,80		42 349,92		42 349,92 20
62701105.1	Vodorovné přemístění výkopku tř.1-4 do 10000m	m3	318,900	280,40		89 419,56		89 419,56 20
71201201.1	Uložení sypaniny na skládku	m3	348,000	16,90		5 881,20		5 881,20 20
71201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 226,5*1,5	t	477,750	275,50		131 620,13		131 620,13 20
71101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	318,900	88,80		28 318,32		28 318,32 20
83336880	Kamenivo těžené hrubé frakce 0-125 226,5*1,67*1,01	t	482,089	375,90		181 217,26		181 217,26 20
							478 806,38	
díl 001 - Sanace podloží-bude fakturováno dle skutečnosti								
							478 806,38	
001A [HSV] - Zemní práce								
	Poplatek za skládku-suť	t	467,175	418,20		195 372,58		195 372,58 20
	Poplatek za skládku-živice	t	375,225					20
3106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	782,000	46,60		36 441,20		36 441,20 20
3107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm 474,0+281,0 Součet	m2	1 062,000	18,30		19 434,60		19 434,60 20
3107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	281,000	204,70		57 520,70		57 520,70 20
3107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	281,000	58,10		16 326,10		16 326,10 20
3151214	Odstranění živichého krytu frézováním v ploše přes 500m2 tl.50mmm	m2	1 800,000					20
3202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých kamenné krajníky 612,0 betonové obruby 458,0 Součet	m	800,000	48,60		38 880,00		38 880,00 20
3203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	43,000	53,60		2 304,80		2 304,80 20
1101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 223,0*0,1 Součet	m3	31,300	57,90		1 812,27		1 812,27 20
2101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 těžení a naložení ornice na meziskládce pro zpětné ohumusování 223,0*0,1 Součet	m3	31,300	90,70		2 838,91		2 838,91 20
901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého vpust' 0,45*5 Součet	m3	2,250	6 830,00		15 367,50		15 367,50 20
201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 výkop pro vpustě 1,5*1,5*2,0*5 Součet	m3	22,500	555,00		12 487,50		12 487,50 20
101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2*(1,5+1,5)*2,0*5 Součet	m2	60,000	273,40		16 404,00		16 404,00 20
101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	60,000	53,20		3 192,00		3 192,00 20
101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,500	142,30		3 201,75		3 201,75 20
101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,500	9,50		213,75		213,75 20
101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	60,000	91,80		5 508,00		5 508,00 20
101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	60,000	20,00		1 200,00		1 200,00 20

Položková sestava v základní ceně

List : 3

Akce: **Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky**

Část:

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,500	76,70		1 725,75	1 725,75	20
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 dovoz ornice pro zpětné ohumusování 22,3 Součet	m3	22,300	53,60		1 195,28	1 195,28	20
62701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	280,40		6 309,00	6 309,00	20
62701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	2,250	362,10		814,73	814,73	20
71201201	Uložení sypaniny na skládky 22,5+2,25 Součet	m3	24,750	16,90		418,27	418,27	20
71201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 22,5*1,5 Součet	t	33,750	275,50		9 298,13	9 298,13	20
74101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,250	88,20		1 786,05	1 786,05	20
33312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	34,156	314,90		10 755,72	10 755,72	20
30402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	323,000	14,80		4 780,40	4 780,40	20
05724720	osivo směs travní krajinná - rovinná 223 * 0,025	kg	14,300	74,00		1 058,20	1 058,20	20
11101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 062,000	11,50		12 213,00	12 213,00	20
1301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	323,000	28,80		9 302,40	9 302,40	20
5803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	323,000	3,50		1 130,50	1 130,50	20
001A - Zemní práce							489 293,09	
							489 293,09	
004 [HSV] - Vodorovné konstrukce								
1577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	1 009,000	91,50		92 323,50	92 323,50	20
004 - Vodorovné konstrukce							92 323,50	
							92 323,50	
005 [HSV] - Komunikace								
861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm chodník 755,0 Součet	m2	1 063,000	183,00		194 529,00	194 529,00	20
125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m 100% plochy 1856,0	m2	1 856,000					20
231111	Postřik živичný spojovací ze silničního asfaltu v množství do 1,2 kg/m2	m2	1 769,000					20
144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 856,000					20
11113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodník s dodávkou 733,0 předlažba-bez dodávky 48,0 Součet	m2	1 009,000	201,70		203 515,30	203 515,30	20
	Zámková dlažba tl.60mm	m2	1 062,000	236,20		250 844,40	250 844,40	20
005 - Komunikace							648 888,70	
							648 888,70	

Položková sestava v základní ceně

List : 4

Akce: **Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky**

Část:

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
díl 008 [HSV] - Trubní vedení								
11	Pročištění stávajících přípojek	m	75,000	541,20		40 590,00	40 590,00	20
195941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	1 023,40		5 117,00	5 117,00	20
99204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	756,70		3 783,50	3 783,50	20
99331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 505,50		6 022,00	6 022,00	20
99431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	861,00		4 305,00	4 305,00	20
2	Vpust' uliční vč mříží a koše	ks	5,000	8 860,00		44 300,00	44 300,00	20
								104 117,50
díl 008 - Trubní vedení								104 117,50
díl 009 [HSV] - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
1	Provizorní dopravní značení	celk	1,000	9 750,00		9 750,00	9 750,00	20
14111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000					20
14511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000					20
14452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000					20
14452410	patka hliníková HP 70	kus	3,000					20
14452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	3,000					20
14452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	10,000					20
51111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	222,000					20
51111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	139,000					20
51311112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly 3*5,0 Součet	m2	15,000	148,00		2 220,00	2 220,00	20
56111111	Předznačení vodorovného liniového značení 222,0+139,0 Součet	m	361,000					20
56211111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	79,90		1 198,50	1 198,50	20
51111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého dvojjádek 285,0*2 Součet	m	280,000	221,40		61 992,00	61 992,00	20
58011100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	8,594	3 483,40		29 936,34	29 936,34	20
231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník BO10/25 445,0 Součet	m	185,000	214,50		39 682,50	39 682,50	20
174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1 018,000	124,00		126 232,00	126 232,00	20
241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého KS3 bez dodávky 400,0 KS3 s dodávkou 195,0 Součet	m	823,000	241,10		198 425,30	198 425,30	20
102110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	5,000	372,90		1 864,50	1 864,50	20
21121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	370,000	100,40		37 148,00	37 148,00	20
35112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	341,000	113,20		38 601,20	38 601,20	20
06211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000					20

Položková sestava v základní ceně

List : 5

Akce: **Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě - chodníky**
 Část:

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	40,000					20
979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	4,000	56,00			224,00	20
979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	700,603	45,50			31 877,44	20
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	6 305,427	10,60			66 837,53	20
	700,603*9							
	Součet							
01	Dopravní značka	ks	3,000					20
idíl	009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							645 989,30
							645 989,30	
idíl	VRN [HSV] - VRN							
ARSTAV	Zařízení staveniště	soub.	1,000	60 450,00			60 450,00	20
idíl	VRN - VRN							60 450,00
							60 450,00	
it	001 - Toto je první objekt							2 519 868,48
							2 519 868,48	