

Název stavby:		REVITALIZACE ZELENÉ V OSTRAVĚ - PORUBĚ			
Stavební objekt:		Dodatek k projektové dokumentaci sadovnických úprav „Rekonstrukce zpevněných ploch na ulicích Alšově, Budovatelské, Čs. Exilu, M. Kopeckého, Urxově v Ostravě-Porubě.“		Kód profese:	
Profesní část:		Sadovnické úpravy- dodatek k PD pro zadání a realizaci stavby - <b>ULICE M.KOPECKÉHO</b>		Zkratka dílu:	výkaz prací
Zpracovatel dílu:		Ing. Pavla Miklová, Těškovice 233, 747 64 Velká Polom			
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X		<b>Zemní práce</b>			
2	181301102	Rozprostření ornice vrstvy 10-15cm v rovině	351,00	m <sup>2</sup>	Na ploše záhonů výměna půdy
X		<b>Plochy a úpravy území</b>			
4	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20 m <sup>2</sup> v rovině	351,00	m <sup>2</sup>	Celoplošný postřik totálním herbicidem v ploše záhonů
8	183205112	Založení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině v hornině 3	351,00	m <sup>2</sup>	Založení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině v hornině 3
9	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 100% v rovině do 0,4 m <sup>3</sup>	25,00	ks	100% doplnění pěstebního substrátu, tj. 0,12 m <sup>3</sup> /ks po odečtení objemu balu/ soliterní keře, jáma bude přizpůsobena velikosti balu jednotlivých dřevin
10	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 100% v rovině do 1 m <sup>3</sup>	3,00	ks	100% doplnění pěstebního substrátu, tj. 0,5 m <sup>3</sup> /ks po odečtení objemu balu/ stromy, velikost jámy 135cm x 135cm x 50cm, jáma bude přizpůsobena velikosti balu jednotlivých rostlin
11	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 50%v rovině do 0,05 m <sup>3</sup>	2 000,00	ks	50% doplnění pěstebního substrátu, tj. 0,016 m <sup>3</sup> /ks po odečtení objemu balu/ standartní keře
12	184102116	Výsadba dřeviny s balem do 800 mm v rovině	1,00	ks	Stromy jehličnaté
12	184102115	Výsadba dřeviny s balem do 600 mm v rovině	2,00	ks	Stromy jehličnaté/ Thuja o.E.
13	184102111	Výsadba dřeviny s balem do 200 mm v rovině	2 000,00	ks	Standartní keře listnaté a jehličnaté, půdopokryvné keře
14	184102123	Výsadba dřeviny s balem do 400 mm v rovině	25,00	ks	Soliterní keře listnaté
15	184202112	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly o délce do 3 m	3,00	ks	Ukotvení stromů třemi kůly
	184901111	Osázení kůlů k dřevině , dl. do 2m	8,00	ks	Ukotvení soliterních keřů jedním kulem, mimo růže a hortensie
16	184921096	Mulčování vysázených rostlin při tl.mulče do 150 mm v rovině	351,00	m <sup>2</sup>	Mulčování vysázených rostlin při tl.mulče do 150 mm v rovině
17	185802114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	0,07	t	Jednorázová aplikace při výsadbě ke stromům a soliterním keřům
20	184801131	Ošetření vysázených rostlin ve skupinách v rovině 6x	2 106,00	m <sup>2</sup>	Standartní keře vždy 2x za rok po dobu 3 let
21	184801121	Ošetření vysázených rostlin soliterních v rovině 6x	168,00	ks	Stromy a soliterní keře vždy 2x za rok po dobu 3 let
22	184501114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině	0,00	m <sup>2</sup>	Kmeny stromů listnatých
23	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6000 m	63,36	m <sup>3</sup>	Dovoz vody ze vzdálenosti celkem 11 km
24	185851119	Příplatek k dovozu vody za dalších 1000 m 5x	316,80	m <sup>3</sup>	Dovoz vody ze vzdálenosti celkem 11 km
25	185804311	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m <sup>2</sup> 1+6x	7,20	m <sup>3</sup>	Stromy-1./100 l/ks, 2.-7./50 l/ks,sol.keře-1.30-60 l/ks,2.-7./15-30 l/ks dle klim. podmínek po dobu 3let
26	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy přes 20 m <sup>2</sup> 8x	56,16	m <sup>3</sup>	Keřové záhony- 20 litrů/m <sup>2</sup>
59		Závlahová sonda	84,00	m	Aplikace závlahové sondy - stromy a soliterní keře /3 m