

Smlouva o dílo č. 2012/04/01/0595

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Akce: Stavební úpravy komunikace včetně chodníků na ul. J.A.Komenského

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Mihálik, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Za objednatele jedná v technických záležitostech: Ing. Milan Gregor

dále jen objednatel

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem Ostrava – Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl B, vložka 4234
IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129
jedená: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva
za zhotovitele jedná v technických záležitostech: Ing. Petr Dvořák, tel.602 523 955
Bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 27-1173820247/0100

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla „Stavební úpravy komunikace včetně chodníků na ul.J.A.Komenského“. Jedná se o opravu stávajícího chodníku na jedné straně ulice, na druhé straně bude namísto chodníku vybudováno 15 šikmých parkovacích stání včetně dalších souvisejících prací. Šířka stávající jednosměrné komunikace bude upravena na 3,50m a bude provedena nová obrusná vrstva komunikace. Součástí prací je také výšková úprava a oprava stávajících kanalizačních šachtic a vpustí, včetně jejich vyčištění. Vše bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované firmou EUROPROJEKT build and technology s.r.o. za dodržení všech platných norem a předpisů.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů od převzetí díla. Objednatel není oprávněn užívat předmět díla před jeho řádným převzetím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací : do čtyř pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo
Ukončení prací a předání díla : do 20.12.2012
Doba plnění může být prodloužena na základě písemné dohody obou smluvních stran v závislosti na klimatických podmínkách.
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1.a 2.smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele, alespoň 2 (dva) dny předem, k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Pokud se objednatel v daném termínu nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel.
5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
6. Ukončením prací se rozumí zejména:
 - Splnění závazku zhotovitele dle čl. III.odst.1
 - Předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky
 - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o ekologické likvidaci a uložení odpadu a demontovaného materiálu ze stavby
 - geometrický plán odsouhlasený Katastrálním úřadem (6x)

- digitální fotodokumentace stavby
- dokumentaci skutečného provedení stavby – v listinné podobě 2x, také v digitální podobě
- stavební deník

- Úklid pracoviště
7. Místem provádění díla je ulice J.A.Komenského v Ostravě – Porubě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **2.291.999,80 Kč bez DPH**. (dvamilionydvěstědevadesátjedentisícdevětsetdevětkorunčeskýchosmdesátaléřů).
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které ve výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti (na fakturu uveďte kód CZ-CPA-42.11).
7. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
8. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
9. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
10. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje za DUZP.
11. Lhůta splatnosti faktury je do 30 (třiceti) dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, t.j. prostory stavby na ulici J.A.Komenského v Ostravě - Porubě, po předchozí telefonické dohodě, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.

3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování strojů, zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště a také připojení na vodu a el. energii.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Musí zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k zamezování přístupů k přilehlým pozemkům a objektům.
4. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající dopravní značení.
5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby dopravní obsluhu dotčených komunikací.
6. Vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací zajistí zhotovitel na svůj náklad.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně čistit přilehlé komunikace a odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
8. Dopravní prostředky zhotovitele budou z místa provádění vyjíždět očištěné.
9. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst.1. této smlouvy vyzve prokazatelně zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
10. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelům bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacích protokolů.
11. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
12. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Záruka je zhotovitelem poskytována v délce 60 měsíců na provedené práce a 36 měsíců na povrchy. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelům.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně technickými normami a předpisy.
7. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.513/1991 Sb., v platném znění.

**IX.
Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nepředání díla ve sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

**X.
Ostatní ujednání**

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými osobami smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.1854/RMOB1014/49, kterým bylo rozhodnuto o zadání stavebních prací „Stavební úpravy komunikace včetně chodníků na ul. J.A.Komenského“ zadaných dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě - Porubě dne: 18-10-2012

V Ostravě dne: 18-10-2012

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55
708 56 Ostrava - Poruba
- 02 -

Mihálik

Za objednatele:
Ing. Petr Mihálik, místostarosta

Čížek

Za zhotovitele:
Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva

Gřeš


Za zhotovitele:
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12N Stavební úpravy komunikace vč.chodníků		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební úpravy komunikace vč.chodníků	JKSO:
Stavba: 12092401	Název stavby: Ostrava-Poruba, J.A.Komenského - chodníky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod	Náklady na MJ:	2 292 000,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 12092401	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	2 149 085,60	Zařízení staveniště, oplocení	53 727,10
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	42 981,70
	M práce celkem	0,00	Geodetické práce	46 205,30
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		2 149 085,60		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		2 291 999,80	Ostatní náklady celkem:	142 914,20

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 25.9.2012	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:  VOSTAV MORAVA a.s. Kuršova 488 721 00 OSTRAVA-SVINOV IČ: 25838129	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	2 291 999,80 Kč
DPH	20,0 % činí:	458 400,00 Kč
Cena za objekt celkem:		2 750 399,80 Kč

7/11/12 č. 1 K BbD č. 2012/04/09/0595

12092401	Ostrava-Poruba, J.A.Komenského - chodníky	Základní rozpočet	List č.2
01	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků	Datum tisku: 25.9.2012	
účet: 12N	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	463 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Vodorovné konstrukce	104 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace	461 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kryty šterkových a živichých komunikací	165 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení	51 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Doplnující práce na komunikaci	377 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Staveništní přesun hmot	96 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 Přesuny sutí a vybouraných hmot	428 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	2 149 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
zařízení staveniště, oplocení	2,50	2 149 085,60	53 727,10
kompletační činnost (iČD)	2,00	2 149 085,60	42 981,70
geodetické práce	2,15	2 149 085,60	46 205,30
			142 914,20

Stavba: 12092401	Ostrava-Poruba, J.A.Komenského - chodníky	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků	Datum tisku: 25.9.2012	
Rozpočet: 12N	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,0000	32,10	642,00
2	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	576,0000	214,30	123 436,80
3	113 10-7232.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm	m2	368,0000	170,30	62 670,40
4	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	378,0000	30,90	11 680,20
5	113 10-7170.U00	Odstraň podklad -200m2 beton 10cm	m2	102,0000	110,90	11 311,80
6	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	263,0000	39,70	10 441,10
7	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	215,0000	72,30	15 544,50
8	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	232,0000	74,60	17 307,20
9	113 20-1112.U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	177,0000	89,50	15 841,50
10	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	177,0000	48,30	8 549,10
11	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,8000	104,00	1 643,20
12	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	33,0000	104,00	3 432,00
13	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	165,0000	104,00	17 160,00
14	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	179,0000	13,10	2 344,90
15	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	213,8000	259,40	55 459,72
16	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	213,8000	14,20	3 035,96
17	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina	t	342,0800	148,50	50 798,88
18	005-72410	Směs travní parková tl. mírná zátěž PROFÍ	kg	7,1600	99,70	713,85
19	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhučněním	m2	580,0000	10,40	6 032,00
20	979 05-4941.U00	Očištění beton dlaždice čtyřhranná	m2	20,0000	26,30	526,00
21	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	179,0000	23,50	4 206,50
22	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,9000	138,60	2 480,94
23	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,9000	259,40	4 643,26
24	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	17,9000	18,30	327,57
25	103-71500	Substrát zahradnický B VL	m3	17,9000	760,90	13 620,11
26	184 00-4512.R00	Výsadba sazenic stromů, keřů v kelimcích D do 15cm	kus	20,0000	9,30	186,00
27	026-61839	Zerav - Thuja occidentalis Malonyana 50-60 cm	kus	20,0000	92,20	1 844,00
28	184 80-7111.R00	Ochrana stromu bedněním - zařízení	m2	48,3600	290,10	14 029,24
29	184 80-7112.R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	48,3600	78,10	3 776,92
1		Zemní práce				463 685,64
4		Vodorovné konstrukce				
30	451 31-5136.U00	Podklad vrstva -20cm beton C20/25 +chemické ošetření betonu	m2	20,0000	569,30	11 386,00
31	451 57-7121.U00	Podkl vrstva kamenivo drcené -20cm	m2	16,0000	172,30	2 756,80
32	452 38-6121.R00	Vyrovnávací výškové poklopů kanalizace	kus	3,0000	4 566,90	13 700,70
33	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7,0000	2 845,30	19 917,10
34	457 31-1116.R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový B 20	m3	17,0000	3 029,40	51 499,80
35	457 62-1412.R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou 2 kg/m	m	75,0000	63,20	4 740,00
4		Vodorovné konstrukce				104 000,40
57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
36	565 12-5121.U00	Asf beton podkl ACP16 tl40mm 3m-	m2	194,0000	202,30	39 246,20
37	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,0000	12,20	195,20
38	573 23-1111.R09	Postřik živičný spojovací z emulze 1,2 kg/m2	m2	367,0000	22,10	8 110,70
39	577 13-3121.U00	Asf beton obrus ACO8 tl 40mm 3m-	m2	26,0000	244,80	6 364,80
40	577 14-4121.U00	Asf beton obrus ACO11 tl 50mm 3m-	m2	367,0000	303,10	111 237,70
57		Kryty šterkových a živičných komunikací				165 154,60

Příloha č. 1 K POD č. 2012/04/01/0595

Stavba: 12092401	Ostrava-Poruba, J.A.Komenského - chodníky	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků	Datum tisku: 25.9.2012	
Rozpočet: 12N	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	5	Komunikace				
41	564 43-1111.R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm	m2	60,0000	93,20	5 592,00
42	596 21-1111.U00	Klad zámk dl tl60 skA -100m2 chod	m2	283,0000	216,00	61 128,00
43	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	20,0000	33,20	664,00
44	564 80-1400.U00	Podklad komunikací štěrkodrtí 20cm	m2	283,0000	131,70	37 271,10
45	596 21-2211.U00	Klad zámk dl tl80 skA -100m2 vozov	m2	275,0000	242,90	66 797,50
46	564 67-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	275,0000	197,00	54 175,00
47	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	25,9350	554,40	14 378,36
48	592-45315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	20,0000	297,20	5 944,00
49	592-45263	Dlažba barevná 20x20x6	m2	275,0000	336,60	92 565,00
50	592-45262	Dlažba barevná 20x20x8	m2	302,5000	407,00	123 117,50
51	564 58-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm (při realizaci výměnné vrstvy)	m2	0,0000	0,00	0,00
52	122-61430	Struska kusová zrnitost 16 - 32 mm (při realizaci výměnné vrstvy)	T	0,0000	0,00	0,00
	5	Komunikace				461 632,46
	8	Trubní vedení				
53	899332111R19	Výšková úprava ul.vpustí (nová mříž do komunik, koš,pročištění vpustí,nový prsteneč,skruž)	kus	2,0000	25 900,60	51 801,20
	8	Trubní vedení				51 801,20
	91	Doplňující práce na komunikaci				
54	9139	Dočasně dopravní značení	kpl	1,0000	47 789,80	47 789,80
55	404-45159.A5555	Značka dopr AI-NK (E8d,IP11b,IP12+01)	kpl	1,0000	3 444,10	3 444,10
56	914 11-1111.U00	Mříž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	4,0000	166,30	665,20
57	914 51-1111.U00	Mříž sloupku doprav značekL-3,5 s beton.základem D+M	kus	2,0000	699,90	1 399,80
58	914 51-1111.U09	Přesun stáv.značky vč.sloupku a nového základu	kus	1,0000	600,90	600,90
59	915 11-1111.U00	Souvislá čára -125mm bílá barva	m	75,0000	6,40	480,00
60	915 13-1112.U00	Plošné značení bílá barva reflex	m2	2,0000	80,40	160,80
61	915 61-1111.U00	Předznačení VDZ líniové	m	75,0000	3,70	277,50
62	915 62-1111.U00	Předznačení VDZ plošné	m2	2,0000	18,50	37,00
63	916 11-1123.U00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	222,2000	112,90	25 086,38
64	583-80120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	4,2218	3 187,80	13 458,25
65	916 13-1113.U00	Osaz sil bet lež obrubník+opěra bet	m	291,0000	261,40	76 067,40
66	583-80211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	293,9100	361,90	106 366,03
67	916 23-1213.U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	133,0000	169,30	22 516,90
68	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	134,3300	119,40	16 039,00
69	919 73-5124.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	94,0000	293,00	27 542,00
70	9339	Statická zatěžovací zkouška kruhovou deskou průmětu 300mm a 500mm	kus	1,0000	14 355,00	14 355,00
71	966 00-6221.U00	Dmíř nástavce ze sloupku	kus	1,0000	54,50	54,50
72	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	652,0000	29,10	18 973,20
73	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. do 5 cm	m	55,0000	48,00	2 640,00
	91	Doplňující práce na komunikaci				377 953,76
	99	Staveništní přesun hmot				
74	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	669,5988	144,50	96 757,02
	99	Staveništní přesun hmot				96 757,02

Příloha č. 1 k POD č. 2012/04/01/0595

12092401	Ostrava-Poruba, J.A.Komenského - chodníky	Základní rozpočet	List č.5
01	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků	Datum tisku: 25.9.2012	
počet: 12N	Stavební úpravy komunikace vč.chodníků		

Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5 979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	580,0820	111,90	64 911,18
3 979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	580,0820	40,50	23 493,32
7 979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11 021,5580	10,50	115 726,36
3 979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	464,0656	346,50	160 798,73
3 979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	116,0164	544,50	63 170,93
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				428 100,52