

Název stavby:		REVITALIZACE ZELENÉ V OSTRAVĚ - PORUBĚ			
Stavební objekt:		Dodatek k projektové dokumentaci sadovnických úprav „Rekonstrukce zpevněných ploch na ulicích Alšově, Budovatelské, Čs. Exilu, M. Kopeckého, Urxově v Ostravě-Porubě.“	Kód profese:		
Profesní část:		Sadovnické úpravy- dodatek k PD pro zadání a realizaci stavby - ULICE E. URXE	Zkratka dílu: výkaz prací		
Zpracovatel dílu:		Ing. Pavla Miklová, Těškovice 233, 747 64 Velká Polom			
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X		Zemní práce			
1	181301102	Rozprostření ornice vrstvy 10-15cm v rovině	640,00	m ²	Na ploše záhonů výměna půdy
X		Plochy a úpravy území			
2	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20 m ² v rovině	640,00	m ²	Celoplošný postřik totálním herbicidem v ploše záhonů
3	183205112	Založení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině v hornině 3	640,00	m ²	Založení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině v hornině 3
4	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 100% v rovině do 0,4 m ³	7,00	ks	100% doplnění pěstebního substrátu, tj. 0,12 m ³ /ks po odečtení objemu balu/ soliterní keře, jáma bude přizpůsobena velikosti balu jednotlivých dřevin
5	183101314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 100% v rovině do 0,125m ³	1,00	ks	100% doplnění rašelinového substrátu, tj. 0,05 m ³ /ks po odečtení objemu balu/ keře, jáma bude přizpůsobena velikosti balu jednotlivých dřevin
6	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 100% v rovině do 1 m ³	12,00	ks	100% doplnění pěstebního substrátu, tj. 0,5 m ³ /ks po odečtení objemu balu/ stromy, velikost jámy 135cm x 135cm x 50cm, jáma bude přizpůsobena velikosti balu jednotlivých rostlin
7	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou na 50%v rovině do 0,05 m ³	3 093,00	ks	50% doplnění pěstebního substrátu, tj. 0,016 m ³ /ks po odečtení objemu balu/ standární keře
8	184102116	Výsadba dřeviny s balem do 800 mm v rovině	12,00	ks	Stromy jehličnaté a listnaté
9	184102111	Výsadba dřeviny s balem do 200 mm v rovině	3 093,00	ks	Standární keře listnaté a jehličnaté, půdopokryvné keře
10	184102123	Výsadba dřeviny s balem do 400 mm v rovině	8,00	ks	Soliterní keře listnaté, vřesovištní keře
11	184202112	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly o délce do 3 m	12,00	ks	Ukotvení stromů třemi kůly
12	184901111	Osázení kůlů k dřevině , dl. do 2m	2,00	ks	Ukotvení soliterních keřů výšky nad 150cm jedním kůlem
13	184921096	Mulčování vysázených rostlin při tl.mulče do 150 mm v rovině	640,00	m ²	Mulčování vysázených rostlin při tl.mulče do 150 mm v rovině
14	185802114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	0,06	t	Aplikace při výsadbě,strom/0,5kg, sol.keř./0,3kg, ost.keř/0,03kg, mimo půdopokryvné
15	184801131	Ošetření vysázených rostlin ve skupinách v rovině 6x	3 840,00	m ²	Standární keře vždy 2x za rok po dobu 3 let
16	184801121	Ošetření vysázených rostlin soliterních v rovině 6x	120,00	ks	Stromy a soliterní keře vždy 2x za rok po dobu 3 let
17	184501114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině	7,50	m ²	Kmeny stromů listnatých 1,5m ² /strom
18	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6000 m	109,12	m ³	Dovoz vody ze vzdálenosti celkem 11 km
19	185851119	Příplatek k dovozu vody za dalších 1000 m 5x	545,60	m ³	Dovoz vody ze vzdálenosti celkem 11 km
20	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m ² 1+6x	6,72	m ³	Stromy-1./100 l/ks, 2.-7./50 l/ks,sol.keře-1.30-60 l/ks,2.-7./15-30 l/ks dle klim. podmínek po dobu 3let
21	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m ² 8x	102,40	m ³	Keřové záhony- 20 litrů/m ²
22		Závlahová sonda	60,00	m	Aplikace závlahové sondy - stromy a soliterní keře /3 m