

Smlouva o dílo č. 2013/04/01/0...

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Akce: Chodník u ZŠ a MŠ J.Šoupala

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn Ing. Petr Mihálik, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor
Jan Škrobánek

dále jen objednatel

Zhotovitel: **STAVIA – silniční stavby, a.s.**
se sídlem Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
jednající: Jiří Slíva, předseda představenstva a František Kročil, místopředseda př.
Bankovní spojení: GEMB, a.s.
Číslo účtu: 154920459/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Alois Paskovský, stavbyvedoucí a
Ing. Miroslav Skupník, autoriz. inženýr v oboru dopravní stavby

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku / v platném znění, že tento závazkový vztah z něj vyplývající se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla „Chodník u MŠ a ZŠ J.Šoupala“ v Ostravě–Porubě v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou projektantem Ateliér 5, spol. s r.o., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: do pěti dnů od předání staveniště, nejpozději 01.07.2013
Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla: 31.08.2013
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Pokud se objednatel v daném termínu nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel.
5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
6. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy
 - Předání předávacích protokolů podepsaných oběma účastníky
 - Předání všech potřebných dokladů (předány při konečném předání díla) jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - záruční listy, zaučení obsluhy (pokud je potřeba)
 - certifikáty, atesty, zkoušky, revize, měřicí protokoly a vytyčovací protokoly
 - Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem (výkresová část ve formátu DWG a PDF) – ve dvojnásobném vyhotovení (ověřený geometrický plán v osmi vyhotoveních) v tištěné podobě a jednou v digitální podobě
7. Místem provádění díla je pozemek parcelní číslo 3561/1 v k.ú. Poruba-sever, ostatní plocha na ulici J.Šoupala v Ostravě - Porubě.

V. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 369 847,07 Kč bez DPH. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou také práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
 4. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
 5. Cena může být změněna pouze v případě:
 - objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - objednatel omezí rozsah díla (méně práce). V případě požadavku na méně práce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
- o těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
- 6 Po dokončení díla a objednatelem podepsaného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací bude do 15 dnů zhotovitelem vystavena faktura dle zákona o DPH.
 - 7 Okamžik předání a převzetí díla bez vad anedodělků se považuje ze smlouvy za DUZP.
 - 8 Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
 - 9 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání staveniště, sepiší smluvní strany zápis do stavebního deníku, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace včetně platného stavebního povolení.
2. Předání vyklizeného staveniště proběhne nejpozději 3. pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
3. Požadavky na vodu a energii řeší zhotovitel ve vlastní režii v rámci zařízení staveniště.
4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
5. K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně 5 dní před dokončením díla do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
6. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel a zhotovitel tuto skutečnost potvrdí podpisem zápisu a předání a převzetí stavby.

7. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí bez vad a nedodělků díla stavební deník

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku v délce 60 měsíců. Záruky na veškeré dodávky strojů, zařízení technologie a materiálu jsou svým rozsahem, předmětem a délkou záruční doby shodné se zárukami poskytovanými na tyto dodávky výrobcem, záruční doba trvá vždy nejméně 36 měsíců. Uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby ze strany objednatele.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

IX.

Smluvní pokuty


1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č.465/ZMOb1014/17 ze dne 06.06.2013.

V Ostravě - Porubě dne: 9 -07- 2013



Ing. Petr Mihálik
místostarosta

V Ostravě dne: - 8 -07- 2013



Jiří Slíva, předseda představenstva
František Kročil, místopředseda př.

Zakázka : Chodník u ZŠ a MŠ Šoupala - Ostrava - Poruba

Část :

Chodník a sestavení včetně SÚ

Faktura :

Zakázka číslo :
 Stavební objekt číslo :
 Rozpočet číslo :
 Dodatek číslo :
 Archivní číslo :
 Datum :
 Kurz měny :

Umístění :
 Investor :
 Objednatel :
 Projektant :
 Zpracoval :
 Soubor :

STAVIA - silniční stavby, a.s.

Vypracovali:

Ostatní náklady

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	80 912,17	287 184,90					
PSV							
MON							
VRN							
OST		1 750,00					
Celkem	80 912,17	288 934,90					
Základní rozpočtové náklady					369 847,07		
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					369 847,07		
Celkové ostatní náklady							
Daně z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba [%]					Základ	Daně	
15 %							
21 %		369 847,07				77 667,88	
0 %							
		369 847,07				77 667,88	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH							

Marek Lišvan
 Dne:

Odsouhlasili:

Dne:

Razítko:

447 514,95

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník u ZŠ a MŠ Šoupala - Ostrava - Poruba

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									369 847,07

01	B				Chodník a sestavení včetně SÚ				369 847,07
	001	O	HSV		Zemní práce				47 175,13

Seznam položek pro oddíl :

P	1	111201101			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	7,000	m ²	20,00	140,00
P	2	111201401			Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	7,000	m ²	12,75	89,25
P	3	113201112			Vytrhání obrub stávajících pro další použití - snížení	10,000	m	50,50	505,00
P	4	113202111			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých do suti	25,500	m	24,70	629,85
P	5	121101101			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl.150 mm	32,400	m ³	16,25	526,50
P	6	122101401			Natěžení ornice na meziskládku pro rozproštění	10,500	m ³	33,80	354,90
P	7	122201101			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ - pod chodníky v tl.250 mm	54,000	m ³	66,00	3 564,00
P	8	130001101			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení - odhad	5,000	m ³	199,00	995,00
P	9	132202101			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím - napojení vpusti	2,400	m ³	451,50	1 083,60
P	10	133201101			Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ - pro vpusti	13,250	m ³	431,50	5 717,38
P	11	162201101			Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro zpevnění krajnic - tam a zpět	12,000	m ³	15,60	187,20
P	12	162201101a			Vodorovné přemístění do 20 m ornice z meziskládky	10,500	m ³	15,60	163,80
P	13	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	62,570	m ³	100,00	6 257,00
P	14	162701109			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	312,850	m ³	10,80	3 378,78
P	15	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ - pro zpevnění krajnic	6,000	m ³	87,50	525,00
P	16	167101101a			Nakládání ornice na meziskládku	10,500	m ³	87,50	918,75
P	17	171201201			Uložení ornice na pozemku pro další použití (příp.prodej)	32,400	m ³	8,60	278,64
P	18	171201202			Uložení vytláčené zeminy na řízené skládce	62,570	m ³	8,60	538,10
P	19	171201203			Poplatek za skládku zeminy - upřesní provozovatel skládky	62,570	m ³	50,00	3 128,50
P	20	174101101			Zásyp šachet se zhutněním	11,520	m ³	44,80	516,10
S	21	122614200			kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 8-16 mm	21,358	t	177,50	3 791,05
P	22	174101111			Zásyp rýh nebo sypaninou se zhutněním - napojení šachet	1,080	m ³	44,80	48,38
P	23	180402111			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	70,000	m ²	7,50	525,00
S	24	005724200			osivo směs travní parková okrasná	2,800	kg	100,00	280,00
P	25	181101101			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - zatravnění	70,000	m ²	2,71	189,35

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník u ZŠ a MŠ Šouपालa - Ostrava - Poruba

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									369 847,07
P	26			181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuhrněním - chodníky	216,000	m2	5,85	1 263,60
P	27			181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	70,000	m2	19,95	1 396,50
P	28			182001121	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině	70,000	m2	14,20	994,00
P	29			183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	70,000	m2	5,85	409,50
P	30			183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	70,000	m2	1,36	95,20
P	31			184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postílkem na šířko v rovině a svahu do 1:5	70,000	m2	0,93	64,75
S	32			0050020	Prostředek pro odplevelení	3,850	l	500,00	1 925,00
P	33			184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	32,400	m2	161,00	5 216,40
P	34			184807112	Odstředění ochrany stromu bedněním	32,400	m2	45,65	1 479,06
004	O			HSV	Vodorovné konstrukce				794,88
Seznam položek pro oddíl :									
P	35			451573111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku-napojení kanalizace	1,080	m3	736,00	794,88
005	O			HSV	Komunikace				82 117,50
Seznam položek pro oddíl :									
P	36			564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	216,000	m2	60,00	12 960,00
P	37			569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm š. 50 cm	60,000	m2	35,60	2 136,00
P	38			572701100	Vyspravení výtlučků - asfaltový kryt	20,000	m2	500,00	10 000,00
P	39			581111210	Obnova krytu betonového tl 100 mm	20,000	m2	200,00	4 000,00
P	40			581111211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm	20,000	m2	200,00	4 000,00
P	41			596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	216,000	m2	100,00	21 600,00
S	42			592450380	dlažba zámková tl. 60 mm - dodávka - upřesní investor dle výběru standardu	212,100	m2	115,00	24 391,50
S	43			592451190	dlažba 20x10x6 cm barevná-slepecká	6,060	m2	500,00	3 030,00
008	O			HSV	Trubní vedení				51 800,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	44			871315200	Napojení vpusť na stávající kanalizaci - potrubí - vč dodání materiálů	10,000	m	400,00	4 000,00
P	45			871315201	Navrtávka pro napojení vpusť	4,000	kus	2 250,00	9 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník u ZŠ a MŠ Šoupala - Ostrava - Poruba

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									369 847,07
P	469	O	67	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	220,818	t	14,00	3 091,45
				PRIR	Stavební práce při elektromontážích				1 750,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	68			110001	Dodatečné osazení veřejných sítí do chráničky DN 70 mm	3,500	m	500,00	1 750,00

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník u ZŠ a MŠ Šoupala - Ostrava - Poruba

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									369 847,07

P	46	895941300			Zřízení vpusť kanalizační uliční z dlicí	4,000	soub	500,00	2 000,00
S	47	553001			Dodávka podobrubníková vpusť	4,000	soub	9 000,00	36 000,00
P	48	899102111			Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	4,000	kus	200,00	800,00

009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
-----	---	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Seznam položek pro oddíl :

P	49	9101			Odstranění stávajících vpusť - DMTŽ poklopu, přech. skruže, skruže rovné a pod., ekologická likvidace	3,000	soub	2 000,00	6 000,00
P	50	914435100			Přemístění dopravních značek vč betonové patky	3,000	kus	350,00	1 050,00
P	51	915701			Provizorní dopravní značení	1,000	soub	5 000,00	5 000,00
P	52	917713111			Osazení krajníku KS 3	26,760	m	50,00	1 338,00
S	53	583802110			Krajník silniční kamenný KS3 - 50 %	13,380	m	379,00	5 071,02
P	54	917732111			Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez dodání - snížení stávajících	8,000	m	174,00	1 392,00
P	55	917862111			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	120,000	m	50,00	6 000,00
S	56	592174110			obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x5x20 cm	121,200	kus	53,00	6 423,60
P	57	918101111			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	2,400	m3	2 000,00	4 800,00
P	58	919735113			Řezání stávajícího živického krytu hl do 150 mm	8,000	m	111,00	888,00
P	59	924921			Žlab z betonových dlicí pro uložení kabelů PODA	6,000	m	500,00	3 000,00
P	60	979024443			Očištění vybouraných obrubníků - snížení stávajících	8,000	m	28,00	224,00
P	61	979024443a			Očištění vybouraných obrubníků - KS 3	13,380	m	28,00	374,64
P	62	979082213			Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	18,863	t	46,20	871,47
P	63	979082219			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	94,313	t	10,80	1 018,58
P	64	979087212			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	18,863	t	147,00	2 772,86
P	65	979099111			Poplatek za skládku suti - upřesní provozovatel skládky	18,863	t	100,00	1 886,30
018	O	HSV	povrchové úpravy terénu						

Seznam položek pro oddíl :

P	66	18101			Sadové úpravy - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl	135 007,63	135 007,63
099	O	HSV	Přesun hmot						
									3 091,45

Seznam položek pro oddíl :

Zakázka :			Chodník u ZŠ a MŠ Šoupala - Ostrava - Poruba			Část :		Sadové úpravy- náhradní výsadba		
Faktura :										
Zakázka číslo :						Umístění :				
Stavební objekt číslo :						Investor :				
Rozpočet číslo :						Objednal :				
Dodatek číslo :						Projektant :				
Archivní číslo :						Zpracoval :				
Datum :			02/05/2013			STAVIA - silniční stavby, a.s.				
Kurz měny :						Soubor :				
Rozpočtové náklady										
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Ostatní náklady		Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Vypracoval:
HSV										Marek Lištvan Dne:
PSV										
MON										
VRN										
OST	31 102,88	103 904,75								
Celkem	31 102,88	103 904,75								Odsouhlasil:
Základní rozpočtové náklady						135 007,63				
Přirážky										
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)						135 007,63				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Celkové ostatní náklady					
Sazba[%]	Základ	Daň								
15 %										
21 %	135 007,63	27 001,53								
0 %										
	135 007,63	27 001,53								
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			
162 009,16										
					Razítko:					

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník u ZŠ a MŠ Šouपालa - Ostrava - Poruba

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									135 007,63

B	B	OST	Sadové úpravy- náhradní výsadba	135 007,63
			Asanační zásahy	86 839,97

Seznam položek pro oddíl :

P	1	111212111R00	Odstranění nevhodných dřevin výš. do 1m, s pařezem	74,000	m2	23,73	1 756,02
P	2	111212131R00	Odstranění nevhodných dřevin výš. nad 1m, s pařezem	3,500	m2	261,80	916,30
P	3	162301501R00	Vodorné přemístění křovin do 5000m	77,500	m2	45,57	3 531,68
P	4	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů do 10cm kmene	77,500	m2	17,85	1 383,38
P	5	112103123R00	Pokácení stromu ve ztižených podm. o pr. km. do 40cm	3,000	ks	3 024,00	9 072,00
P	6	112103124R00	Pokácení stromu ve ztižených podm. o pr. km. do 50cm	2,000	ks	6 132,00	12 264,00
P	7	112103125R00	Pokácení stromu ve ztižených podm. o pr. km. do 60cm	2,000	ks	9 800,00	19 600,00
P	8	112103125R00	Pokácení stromu ve ztižených podm. o pr. km. do 70cm	1,000	ks	9 800,00	9 800,00
P	9	111203111R00	Odstranění pařezu frézováním	7,000	m2	2 737,00	19 159,00
P	10	162201456R00	Vodorné přemístění větví stromů pr. km. do 50cm do vzdálenosti 3000m	5,000	ks	106,40	532,00
P	11	162201457R00	Vodorné přemístění větví stromů pr. km. do 70cm do vzdálenosti 3000m	3,000	ks	287,70	863,10
P	12	162201466R00	Vodorné přemístění kmenů stromů pr. km. do 50cm do vzdálenosti 3000m	5,000	ks	664,30	3 321,50
P	13	162201467R00	Vodorné přemístění kmenů stromů pr. km. do 90cm do vzdálenosti 3000m	3,000	ks	1 547,00	4 641,00

111_3	O	OST	Výsadba - náhradní výsadba	48 167,66
-------	---	-----	----------------------------	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	14	183101321R00	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 100% v rovině do 1m3	7,000	kus	1 264,00	8 848,00
P	15	183101215R00	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině do 0,4m3	3,000	kus	368,80	1 106,40
P	16	184102116R00	Výsadba dřeviny s balen do 800mm v rovině	7,000	kus	687,20	4 810,40
P	17	184102114R00	Výsadba dřeviny s balen do 500mm v rovině	3,000	kus	186,40	559,20
P	18	184202112R00	Ukrojení dřeviny třemi a více kůly o délce do 3m	7,000	kus	169,60	1 187,20
P	19	184901112R00	Osazení kůly k dřevině	3,000	kus	21,84	65,52
P	20	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	0,000	t	17 040,00	1,70
P	21	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, Zvrstvy, v rovině	10,500	m2	46,32	486,36
S	22		Pěstební substrát	3,400	m3	799,20	2 717,28

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník u ZŠ a MŠ Šoupala - Ostrava - Poruba

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									135 007,63
S	23				Hnojivo Silvamix (pro stromy, keře)	0,850	kg	328,00	278,80
S	24				Kůly ke stromům, dl. 3m	24,000	ks	88,00	2 112,00
S	25				Úvazek bavlňený ke stromům	24,000	m	80,00	1 920,00
S	26				Půlená příčka ke zpevnění kůlů a úvazků	21,000	ks	36,80	772,80
S	27				Jutová tkanina k obalení kmenů stromů	10,500	m2	252,00	2 646,00
S	28				Strom listnatý/Prunus serrulata Kanzan velikost 16-18cm, DB, výška km. 250cm	7,000	kus	2 072,00	14 504,00
					0,000				
S	29				Soliterní keř listnatý/Magnolia kobus velikost 175-200cm	1,000	kus	4 880,00	4 880,00
					0,000				
S	30				Soliterní keř listnatý/Corylus maxima Purpurea velikost 175-200cm	2,000	kus	636,00	1 272,00
					0,000				