


PŘESTAVBA 15.NP - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ RÁMY

POZNÁMKA

- (B4)
- VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍHO SOUVRSTVÍ PODLAHY
 - VYBOURAJÍ SE OZNAČENÉ PŘÍČKY Z CIHEL DĚROVANÝCH
 - VYBOURAJÍ SE VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY
 - VYBOURAJÍ SE NARUŠENÉ OMÍTKY A V MÍSTECH ROZVODŮ
 - (cca 10% PLOCHY STĚN REKONSTRUOVANÉ MÍSTNOSTI)
 - ODSTRANÍ SE VEŠKERÉ ZÁKRYTOVÉ LIŠTY ROZVODŮ EL I ŮT
 - ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA
 - DEMONTUJÍ SE STÁVAJÍCÍ GARNÝŽE
 - ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VIZ PROJEKT ZTI
 - V MÍSTĚ BOURANÝCH OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH SE OSADÍ OCELOVÉ RÁMY VIZ TABULKY PSV
 - VYBOURAJÍ SE DŘÁŽKY A PROSTUPY DLE VÝKRESŮ PROFESÍ

POHLEDY STÁVAJÍCÍHO STAVU VIZ V.Č. F.1.1 10 - F.1.1. 11
TABULKY PSV VIZ V.Č. F.1.1.21 TABULKY PSV

TABULKA MÍSTNOSTÍ 15.NP - BOURACÍ PRÁCE

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA ..	TYP PODLAHY
15.01	KOMORA	1,28	KER.DLAŽBA
15.02	PŘEDSÍŇ	3,67	KER.DLAŽBA
15.03	WC	1,01	KER.DLAŽBA
15.04	UMÝVÁRNA	4,59	KER.DLAŽBA
15.05	SPRCHA	1,84	KER.DLAŽBA
15.06	POKOJ	11,15	PVC
15.07	POKOJ	10,07	PVC
15.08	POKOJ	9,93	PVC
15.09	POKOJ	11,13	PVC
15.10	KUCHYŇKA	6,37	PVC
15.11	PŘEDSÍŇ	3,67	KER.DLAŽBA
15.12	WC	0,92	KER.DLAŽBA
15.13	KOMORA	1,07	KER.DLAŽBA

ZODP. PROJEKTANT	YYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY • ZAMĚŘENÍ • PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JANA PODGORSKÁ	ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK		
MÍSTO	HAVLÍČKOVŮ NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12, 708 00 OSTRAVA - PORUBA			
INVESTOR	SMO - MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA			
VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ-PORUBĚ			DATUM	03/2013
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	2722
PŘESTAVBA 15.NP - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
			1:50	F.1.1 01