

SMLOUVA O DÍLO

č. 2014/04/01/0394

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Akce : „Celková oprava sociálních zařízení v hlavní budově ZŠ Porubská 832,
Ostrava - Poruba“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Mihálik, místostarosta
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Milan Gregor
Ing. Tomáš Drnovský
p.Eva Válová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 1649335379/0800

dále jen objednatel

Zhotovitel: TANTI stav s.r.o.
se sídlem Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě oddíl C, vložka 26843
IČ : 26826658
DIČ: CZ26826658
Zastoupený: p.Miroslavou Ráblou, jednatelkou
Bankovní spojení: ČSOB Havířov
Číslo účtu: 221725427/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: p.Miroslava Ráblou
Ing. Pavol Malovec

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.I.smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě sociálních zařízení v 1.N.P. až 4.N.P.(WC chlapci, WC dívky) v hlavní budově ZŠ Porubská 832, Ostrava – Poruba a to v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ATELIÉR 5, spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Mar.Hory, 28.října 1142/168, PSČ 709 00 z 06/2014.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: do 3 dnů od uzavření této smlouvy
Ukončení prací a předání hotového díla: 29.8.2014
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI.odst.1 smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
8. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu,
 - úklid pracoviště
 - stavební deník
10. Místem provádění díla je sociální zařízení v 1.N.P. až 4.N.P.(WC dívky, WC chlapci), v hlavní budově ZŠ Porubská 832, Ostrava – Poruba.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí: **1.131.328,- Kč bez DPH**, slovy (jedenmilionstotřicetjedentisícitřicetadvacetosmkorunčeských).
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti(dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění).
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle § 109 zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
9. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
 O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
10. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
11. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která nebrání užívání, a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
12. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
13. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
14. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené místnosti v I.N.P. až 4.N.P. v hlavní budově ZŠ Porubská 832, Ostrava – Poruba, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie za úplatu (voda, el.energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII. Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 2 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
7. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.


Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3420/RMOB 1014/95, ze dne 17.7.2014, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


V Ostravě - Porubě dne: 21-07-2014

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55
708 56 Ostrava - Poruba
- 02 -



za objednatele
Ing. Petr Mihálik
místostarosta

TANTISTAV s.r.o.
Pikartská 1337/ 7
716 07 OSTRAVA - Radvanice
IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658




za zhotovitele
Miroslava Rábllová
jednatelka

Slepý výkaz výměr

Počet	3	Souhrny - Stavební úpravy + ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Wc dívky, Wc chlapci		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
A5-1/2014	Celková oprava sociálních zařízení v hlavní budově ZŠ Porubská 832, Ostrava - Poruba		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	TANTI stav s.r.o.		Zakázkové číslo	A5-1/2014
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	293 085	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	826 032	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 119 116		Zařízení staveniště	5 596
			Provoz investora	0
HZS	1 020		Kompletační činnost (IČD)	5 596
ZRN+HZS	1 120 136		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 131 328		Ostatní náklady celkem	11 191
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Ing. Dana Víchová Ing. Jakub Guňka		Jméno : M. Rábllová		Jméno :
Datum :		Datum : 27. 6. 2014		Datum :
Podpis :		Podpis:  TANTI STAV s.r.o. Pikartská 1337/ 7 716 07 OSTRAVA - Radvanice IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 131 328 Kč
DPH		21,0 %		237 579 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 368 907 Kč

Poznámka :

- 8 -

Stavba : A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní budově Rozpočet : 3
 Objekt : 01 Wc dívky, Wc chlapci Souhrný = Stavební úpravy + ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	43 698	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 160	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	96 968	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtlahy	14 094	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 819	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 653	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	46 875	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 633	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	58 506	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	55 263	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	49 184	0	0	1 020
722 Vnitřní vodovod	0	137 871	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	177 438	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	91 882	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	57 361	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	35 917	0	0	0
781 Obklady keramické	0	101 735	0	0	0
784 Malby	49 185	36 876	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	293 085	826 032	0	0	1 020
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 119 116	0
Oborová přírůžka	0	0,0	1 119 116	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 119 116	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 119 116	0
Zařízení staveniště	0	0,5	1 119 116	5 596

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní 01 Wc dívky, Wc chlapci		Rozpočet: 3 Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 3						
1	310235251RTS	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zedl 45 cm vč 016-020 kolem vodovodu:1*4 Poznámka - zazděné průrazy jsou pod obklady:	kus	4,00 4,00	150,00	600,00
2	319201316RTS	Vyrovnání zdíva pod omítku malou ze SMS tl. 20 mm vyrównáv omítka na pleťvu pod obklad do tmelu: nebo omítku (obklad anebo omítka viz rozpočet: stavební část),výměra dle pleťování rýh:36,56 Poznámka - omítka drážek ze suché směsi vedené: mimo keramický obklad - viz sam. položky v odd.61:	m2	36,56	230,00	8 408,80
3	340235211RTS	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zedl do 10cm vč.01-04 kolem kanal.potrubi u VL+W.C.2*4 vč.011-014 a vč.016-020 kolem vody:4*4*2 Poznámka - zazděné průrazy jsou pod obklady:	kus	40,00 8,00 32,00	120,00	4 800,00
4	342266111RU9	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace Wc chlapeč 1 NP:8,25 Wc chlapeč 2 NP:8,25 Wc chlapeč 3 NP:8,25 Wc chlapeč 4 NP:8,25 Wc dívky 1 NP:5+((0,4+0,4)*3,5) Wc dívky 2 NP:5+((0,4+0,4)*3,5) Wc dívky 3 NP:5+((0,4+0,4)*3,5) Wc dívky 4 NP:5+((0,4+0,4)*3,5) Zapletování rýh, nosníků keramickým pleťvem zapletování rýh pro kanalizaci a vodovod: drážka šířky 70mm:(0,02*2+0,07)*34,40 drážka šířky 100mm:(0,02*2+0,10)*38,00 drážka šířky 150mm:(0,02*2+0,15)*6,00 drážka šířky 300mm:(0,02*2+0,30)*77,40 Poznámka - potrubí nesmí být zazděno na pevno:	m2	64,20 8,25 8,25 8,25 7,80 7,80 7,80 7,80 36,56 3,78 5,32 1,14 26,32	420,00	26 964,00
5	346481112RTS		m2	80,00		2 924,80

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	3 Světlé a kompletní konstrukce				43 697,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
6	1 Předběžná cena	Zabetonování přírazu v podlaže tl.do 55 cm kolem: stoupaček, cena je včetně všech hmot+bednění a: odbednění+pom.lešení,vým.dle odd.97 bourání:32 Hmotnost pro přesun hmot = 0,116 t/kus:	kus	32,00	380,00	12 160,00
7	2 Předběžná cena	Prostup střechou pro ventilační hlavice vč.05+010 rozebrání střešního pláště vč. krytiny: betonové Bramac, po montáži ventilačních hlav: 2x DN 70+2x DN 100 zvětrná úprava včetně ilkv.:	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
		suti a dodávky nových potřebných hmot včetně: přesunu hmot vč.případného pomocného lešení: v půdním prostoru - cena je za kompletní úpravu: pro jednu ventilační hlavici pro K1-K4:1+4		4,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 160,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	610991111RX	Zakrytí vnitřních otvorů konstrukcí	soub/m	8,00	20,00	160,00
9	611401111RTS	Oprava omítky na stropě o ploše do 0,09 m2 výměra dle zabetonování instalačních prostupů: ve stropě plochy do 0,09 m2:32	kus	32,00	150,00	4 800,00
10	612421331R00	Oprava vápen.omítek do 30 % pl. - štukových stěn/stropů	m2	550,00	130,00	71 500,00
		Wc chlapci 1 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 2 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 3 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 4 NP:66		66,00		
		Wc dívky 1 NP:71,5		71,50		
		Wc dívky 2 NP:71,5		71,50		
		Wc dívky 3 NP:71,5		71,50		
		Wc dívky 4 NP:71,5		71,50		

Pr.č.č. 1 k POD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní
01 Wc dívky, Wc chlapci

Rozpočet: 3
Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	612423531RT2	Omlitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi vč. 010-06-09 stoupačka K3 rýha š. 10 cm (ale mlino: obkladu výšky 1,50 m):(22,00-1,50*4)*(0,02*2+0,10) vč. 010-06-09 stoupačka K4 rýha š. 10 cm (ale mlino: obkladu u výšky 1,50 m, ve 2.+3.+4.np a bez 1.np: /viz rýha 15 cm):(22,00-6,00-1,50*3)*(0,02*2+0,10) Omlitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi vč. 010-06-09 stoupačka K4 rýha š. 15 cm (ale mlino: obkladu výšky 1,50 m v 1.np):(6,00-1,50)*(0,02*2+0,15)	m2	3,85	230,00	885,50
12	612423631RT2	Omlitka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi vč. 010-06-09 stoupačka K4 rýha š. 15 cm (ale mlino: obkladu výšky 1,50 m v 1.np):(6,00-1,50)*(0,02*2+0,15)	m2	0,86	230,00	196,65
13	612423731RT2	Omlitka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi vč. 015+vč. 011-014 stoupačka vody bez 4x obklad: výšky 1,50 cm:(13,00-1,50*4)*(0,02*2+0,30) vč. 020+vč. 016-019 stoupačky vody bez 4x obklad: v. 1,50 m:(13,00*2-1,50*4*2)*(0,02*2+0,30) Poznámka - ostatní rozvody vody jsou pod obklady:	m2	7,14	230,00	1 642,20
14	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm Wc chlapci 1 NP:31,1 Wc chlapci 2 NP:27,5+(5*0,5) Wc chlapci 3 NP:27,5+(5*0,5) Wc chlapci 4 NP:28,6+(5*0,5) Wc dívky 1 NP:13*0,5 Wc dívky 2 NP:13*0,5 Wc dívky 3 NP:13*0,5 Wc dívky 4 NP:13*0,5	m2	148,20 31,10 30,00 30,00 31,10 6,50 6,50 6,50	120,00	17 784,00
Díl: 94	941955003R00	61 Úpravy povrchů vnitřní Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m Wc chlapci 1 NP:3,9*4,35	m2	140,94 16,97	100,00	14 094,00
						96 968,35

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní
01 Wc dívky, Wc chlapci

Rozpočet: 3
Souhrný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Wc chlapci 2 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc chlapci 3 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc chlapci 4 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc dívky 1 NP-4,35*4,2		18,27		
		Wc dívka 2 NP-4,35*4,2		18,27		
		Wc dívky 3 NP-4,35*4,2		18,27		
		Wc dívky 4 NP-4,35*4,2		18,27		
		94 Lešení a stavební výtahy				14 094,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	140,94	20,00	2 818,80
		Wc chlapci 1 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc chlapci 2 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc chlapci 3 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc chlapci 4 NP-3,9*4,35		16,97		
		Wc dívky 1 NP-4,35*4,2		18,27		
		Wc dívka 2 NP-4,35*4,2		18,27		
		Wc dívky 3 NP-4,35*4,2		18,27		
		Wc dívky 4 NP-4,35*4,2		18,27		
		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 818,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
17	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	21,98	64,00	1 406,72
		Wc chlapci 1 NP-(0,55+0,55+0,5+0,5)*1		2,10		
		(0,95*2,1)-0,7*2		0,60		
		Wc chlapci 2 NP-(0,55+0,55+0,5+0,5)*1		2,10		
		(0,95*2,1)-0,7*2		0,60		
		Wc chlapci 3 NP-(0,55+0,55+0,5+0,5)*1		2,10		
		(0,95*2,1)-0,7*2		0,60		
		Wc chlapci 4 NP-(0,55+0,55+0,5+0,5)*1		2,10		
		(0,95*2,1)-0,7*2		0,60		
		Wc dívky 1 NP-(0,4+0,4)*3,5		2,80		
		Wc dívky 2 NP-(0,4+0,4)*3,5		2,80		

Příl. č. 1 k PoD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	965081713RT1	Wc dívky 3 NP:(0,4+0,4)*3,5 Wc dívky 4 NP:(0,4+0,4)*3,5 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,80 2,80 80,40	104,00	8 361,60
		Wc chlapeč 1 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapeč 2 NP:6,6		6,60		
		Wc chlapeč 3 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapeč 4 NP:18		18,00		
		Wc dívky 3 NP:18		18,00		
		Wc dívky 4 NP:18		18,00		
19	966061125R00	Wc dívky 4 NP:18 Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	26,00	60,00	1 560,00
		Wc chlapeč 1 NP:4		4,00		
		Wc chlapeč 2 NP:4		4,00		
		Wc chlapeč 3 NP:4		4,00		
		Wc chlapeč 4 NP:4		4,00		
		Wc dívky 3 NP:5		5,00		
		Wc dívky 4 NP:5		5,00		
20	966072455R00	Wc dívky 4 NP:5 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	41,60	128,00	5 324,80
		Wc chlapeč 1 NP:0,8*2*4		6,40		
		Wc chlapeč 2 NP:0,8*2*4		6,40		
		Wc chlapeč 3 NP:0,8*2*4		6,40		
		Wc chlapeč 4 NP:0,8*2*4		6,40		
		Wc dívky 3 NP:0,8*2*5		8,00		
		Wc dívky 4 NP:0,8*2*5		8,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				16 653,12
Díl: 97		Prorážení otvorů				
21	971033231RTS	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,00	40,00	1 600,00
		vč.01-04 pro kanál.potrubí u VL+W.C:2*4		8,00		
		vč.01-014 a vč.016-020 pro vodu:4*4*2		32,00		
22	971033251RTS	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00	80,00	320,00
		vč.016-020 pro vodu:1*4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní
01 Wc dívky, Wc chlapci

Rozpočet: 3
Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	974031142RTS	Vysekání ryh ve zdi cihelné 7 x 7 cm vč. 01-04 pro d 50 ve stěně: 1,70*4 vč. 06-09 pro d 50 ve stěně: 2,40*4 vč. 011-014 pro SV s izolací: 1,60*4 vč. 016-020 pro SV s izolací: 2,90*4	m	34,40 6,80 9,60 6,40 11,60	35,00	1 204,00
24	974031147RTS	Vysekání ryh ve zdi cihelné 7 x 30 cm vč. 015+vč. 011-014 pro stoupačku vody s izolací: 13 vč. 020+vč. 016-019 pro stoupačky vody+izol.: 13*2 vč. 011-014 pro SV+TV+CR s izolací: 6,60*4 vč. 016-020 pro SV+TV+CR s izolací: 3,00*4	m	77,40 13,00 26,00 26,40 12,00	45,00	3 483,00
25	974031153RTS	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 10 cm vč. 010+06-09 K3+K4: 22,00+16,00 Poznáмка - stoupačky K1+K2 budou před zdívkem:	m	38,00 38,00	60,00	2 280,00
26	974031164RTS	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm vč. 010+06-09 K4 pro dh 100: 6,00	m	6,00 6,00	80,00	480,00
27	978013141R00	Očištění omítek vnitřních v rozsahu do 30 % stěn / stropů	m2	550,00 66,00 66,00 66,00 66,00 71,50 71,50 71,50 71,50	20,00	11 000,00
28	978059531R00	Wc dívky 1 NP: 66 Wc dívky 2 NP: 66 Wc dívky 3 NP: 66 Wc dívky 4 NP: 66 Wc dívky 1 NP: 71,5 Wc dívky 2 NP: 71,5 Wc dívky 3 NP: 71,5 Wc dívky 4 NP: 71,5 Wc dívky 1 NP: 13*0,5 Wc dívky 2 NP: 28,6+(5*0,5) Wc dívky 3 NP: 27,5+(5*0,5) Wc dívky 4 NP: 28,6+(5*0,5) Wc dívky 1 NP: 13*0,5	m2	148,20 31,10 30,00 30,00 31,10 6,50	140,00	20 748,00

Pril. č. 1 k RD 2014/04/01/0394

Pril. č. 1 k RD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní 01 Wc dívky, Wc chlapeč		Rozpočet: 3 Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	1Předběžná cena	Wc dívky 2 NP:13*0,5		6,50		
		Wc dívky 3 NP:13*0,5		6,50		
		Wc dívky 4 NP:13*0,5		6,50		
		Průraz instal stropy pl. do 0,09 m2, tl. do 55 cm	kus	32,00	180,00	5 760,00
		průraz v podlaže přes strop o celkové tl. do 55 cm,		10,00		
		dle vč.05+01-04 K1+K2;5*2		12,00		
		pro výlevky+pro wc:4+4*2		10,00		
		dle vč.010+06-09 K3+K4;5*2				
		Hmotnost suit pro odvoz na skládku = 0,106 t/kus:				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				46 875,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,17	255,00	4 633,35
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 633,35
Díl: 711	Izolace proti vodě					
31	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	119,40	490,00	58 506,00
		Wc chlapeč 1 NP:9+(20*0,5)		19,90		
		Wc chlapeč 2 NP:6,6+(18*0,5)		15,60		
		Wc chlapeč 3 NP:9,9+(20*0,5)		19,90		
		Wc chlapeč 4 NP:18+(20*0,5)		28,00		
		Wc dívky 3 NP:18		18,00		
		Wc dívky 4 NP:18		18,00		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				58 506,00
Díl: 713	Izolace tepelné					
32	713571115R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	19,00	1 440,00	27 360,00
		montáž a dodávka kompletní ochranné manžety:				
		vč.05 stoupačka K1:3		3,00		
		prostory pro výlevky/4		4,00		
		vč.05 stoupačka K2:3		3,00		
		prostory pro klozety/8		8,00		
		vč.010 stoupačka K4:1		1,00		
33	713571116R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 125 mm	kus	4,00	1 590,00	6 360,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní
01 Wc dívky, Wc chlapci

Rozpočet: 3
Souhrtný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		montáž a dodávka kompletní ochranné manžety: vč.05 stoupačka K1+K2-2+2	m	4,00		
34	1Předběžná cena	Montáž izolace tepelné potrubí pouzdrů do d 50 Montáž izolačních pouzder na potrubí včetně mtž: a dodávky montážního materiálu (pouzdra jsou ve: specifikaci) potrubí TV+CV dle vč.011 až 020 pro: d 16+20+25+32+40+105+75+22 Hmotnost pro přesun hmot = 0,0001 t/m:	m	242,00	20,00	4 840,00
35	1Předběžná cena	Trubice izolační nálevková d 18 x 25 mm vým.dle mtž.pro potrubí PPR d 16,40*1,02	m	40,80	65,00	2 652,00
36	631544200PC	Pouzdro potrubí izolační d 21x30 mm vým.dle mtž.pro potrubí PPR d 20,105*1,02	m	107,10	66,00	7 068,60
37	631544210PC	Pouzdro potrubí izolační d 27x30 mm vým.dle mtž.pro potrubí PPR d 25,75*1,02	m	76,50	69,00	5 278,50
38	631544220PC	Pouzdro potrubí izolační d 34/30 mm vým.dle mtž.pro potrubí d 32,22*1,02	m	22,44	75,00	1 683,00
39	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,10	200,00	20,80
		713 Izolace tepelné				55 262,90
		Celkem za				
		Vnitřní kanalizace				
Díl: 721						
40	721140802RTS	Demontáž potrubí litinového DN 100 dle nového HT DN 70+10:47+56	m	103,00	50,40	5 191,20
41	721140806RTS	Demontáž potrubí litinového DN 200 dle nového HT DN 125:22	m	22,00	70,00	1 540,00
42	721140935RTS	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 vč.010 K4 mtž.+dodávka:1	kus	1,00	351,00	351,00
43	721170966RTS	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125 vč.010, po montáži tvarovky (přechod z plastových: trub na litinu DN 125) se provede montáž+dodávka: redukce z DN125 na DN70, (pak bude pokračovat: stoupačka HT DN 70) - kompletní redukce:1	kus	1,00	510,00	510,00
44	721171239RTS	Tvarovka k připojení závěsného WC a výlevky	kus	32,00	55,00	1 760,00

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	721171803RTS	mtž+dodávka pro klozet-výlevku dle odk.WC+VL: podle vč.01-04+06-09:(8+4)+20	m	32,00		
					30,00	1 020,00
46	721176103RTS	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 dle nového HT DN 50/34	m	34,00		
		Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	34,00	43,90	1 492,60
		Montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek,jako : např.kolen,odboček,redukce apod., podle vč.05 : a 010+přídovců vč.01-04+06-09:34,00		34,00		
47	721176105RTS	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	16,00	158,30	2 532,80
		Montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek,jako : např.kolen,odboček,redukce apod., podle vč.05 : a 010+přídovců vč.01-04+06-09 - připoj. potrubí: pro WC a výlevky:0,50*(28+4)		16,00		
48	721176114RTS	Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm	m	47,00	98,60	4 634,20
		Montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek,jako : např.kolen,odboček,redukce apod., podle vč.05 : a 010 (popř.přídovců):47,00		47,00		
		Poznámka - bez montáže+dodávky čistícího kusu:				
49	721176115RTS	Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm	m	40,00	98,00	3 920,00
		Montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek,jako : např.kolen,odboček,redukce apod., podle vč.05 : a 010, (popř.přídovců - vč.01-04+06-09), ale bez : přip.potrubí pro pro WC+výlevky:56,0-0,50*(28+4)		40,00		
		Poznámka - bez montáže+dodávky čistícího kusu:				
50	721176116RTS	Potrubí HT odpadní DN 125 x 3,1 mm	m	22,00	139,00	3 058,00
		Montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek,jako : např.kolen,odboček,redukce apod., podle vč.05: a vč.010:22,00		22,00		
		Poznámka - bez montáže+dodávky čistícího kusu:				
51	721194105RTS	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 vč.01-04+06-09 pro odk.U+P:36+16	kus	52,00	48,90	2 542,80
				52,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapi	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	721194109RTS	Vvedení odpadních výustek D 110 x 2,3 vč.01.-04+06-09 pro odk.WC+VL.28+4	kus	32,00	78,00	2 496,00
53	721273200RT2	Ventilační sítěšní souprava souprava větrací hlavice PP DN 70 kompletní montáž a dodávka dle vč.010:2	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
54	721273200RT3	Ventilační sítěšní souprava souprava větrací hlavice PP DN 100 kompletní montáž a dodávka dle vč.05:2	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
55	721290111RTS	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 dle potrubí HT 50+70+110+125:34+47+56+22	m	159,00	38,00	6 042,00
56	1/Předběžná cena	Montáž čistícího kusu na potrubí PVC DN 50-160 kompletní montáž čistícího kusu dle vč.05+010: ČK DN 70+110+125 v 1.p.p.:1+1+2	kus	4,00	150,00	600,00
57	286154420PC	Kus čistící HTRE DN 70 mm PP vým.dle mž:1	kus	1,00	120,00	120,00
58	286154430PC	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP vým.dle mž:1	kus	1,00	140,00	140,00
59	286154440PC	Kus čistící HTRE DN 125 mm PP vým.dle mž:2	kus	2,00	329,00	658,00
60	721140938PC0	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125 vč.05 K1+K2 a vč.010 K3 mž+dodávka:2+1	kus	3,00	178,00	534,00
61	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,21	200,00	41,18
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				49 183,78
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
62	722130801RTS	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 vým.dle potrubí PPR d 16+20+25+32 pro SV a pro: TV+CR:76+40+49+16+40+106+75+22	m	423,00	30,00	12 690,00
63	722130802RTS	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 vým.dle potrubí PPR d 40 pro SV:22	m	22,00	35,00	770,00

PSZ. č.1 K řad 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlápci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
64	722130831RTS	Demontáž nástěnnky dle stáv. umyvadel, klozetů, pisoárů, výlevků: a hyg.sprch. 2*24+1*8+1*4+2*4+2*4	kus	76,00	56,00	4 256,00
65	722170921RTS	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně závít 20x1/2 vč. 020 propojení potrubí nového d 20: se stávajícím pozinkovaným DN 15:1	kus	1,00	91,00	91,00
66	722170922RTS	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně závít 25x3/4 vč. 015+020 propojení potrubí nového d 25: se stávajícím pozinkovaným DN 20:1+3	kus	4,00	101,00	404,00
67	722170924RTS	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně závít 32x1 vč. 015+020 propojení potrubí nového d 32: se stávajícím pozinkovaným DN 25:1+1	kus	2,00	121,00	242,00
68	722170926RTS	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně závít 40x3/4 vč. 015+020 propojení potrubí nového d 40: se stávajícím pozinkovaným DN 32:1+1	kus	2,00	111,00	222,00
69	722172310RTS	Potrubí z PPR studená, D 16/2,2 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, T-kusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filitngy apod.:	m	76,00	34,60	2 629,60
70	722172311RTS	Potrubí z PPR studená, D 20/2,8 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, T-kusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filitngy apod.:	m	40,00	36,40	1 456,00
71	722172312RTS	Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, T-kusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filitngy apod.:	m	49,00	44,10	2 160,90
72	722172313RTS	Potrubí z PPR studená, D 32/4,4 mm vč. 011 až 020 SV:49,00	m	16,00	56,10	897,60

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní
01 Wc dívky, Wc chlapci

Rozpočet: 3
Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, Tkusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filtingy apod. : vč. 011 až 020 SV:16,00	m	16,00		
73	722172314RTS	Potrubí z PPR studená, D 40/5,5 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, Tkusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filtingy apod. : vč. 011 až 020 SV:22,00	m	22,00	74,10	1 630,20
74	722172330RTS	Potrubí z PPR teplá, D 16/2,7 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, Tkusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filtingy apod. : vč. 011 až 020 TV:40,00	m	40,00	34,60	1 384,00
75	722172331RTS	Potrubí z PPR teplá, D 20/3,4 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, Tkusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filtingy apod. : vč. 011 až 020 TV:105,00	m	105,00	36,40	3 822,00
76	722172332RTS	Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, Tkusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filtingy apod. : vč. 011 až 020 TV:75,00	m	75,00	46,20	3 465,00
77	722172333RTS	Potrubí z PPR teplá, D 32/5,4 mm montáž a dodávka potrubí a všech tvarovek: jako např. kolena, redukce, Tkusy, přechodky: na armatury s nátrubky a drobné filtingy apod. : vč. 011 až 020 TV:22,00	m	22,00	61,90	1 361,80
78	722181213RT6	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm přírůb 18 mm míř+dodávka, cena za kompl. 1mb pro SV d 16:76	m	76,00	22,30	1 694,80

-21-

Pril. č. 1 k AOD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba : A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní		Rozpočet: 3
Objekt : 01 Wc dívky, Wc chlapci		Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	722181213RT7	Izolace návěková tl. stěny 13 mm průměr 22 mm	m	40,00	33,10	1 324,00
				40,00		
		mž+dodávka, cena za kompl. 1mb pro SV d 20:40	m	49,00	35,20	1 724,80
80	722181213RT9	Izolace návěková tl. stěny 13 mm průměr 28 mm	m	49,00		
				49,00		
		mž+dodávka, cena za kompl. 1mb pro SV d 25:49	m	16,00	39,50	632,00
81	722181213RU2	Izolace návěková tl. stěny 13 mm průměr 35 mm	m	16,00		
				16,00		
		mž+dodávka, cena za kompl. 1mb pro SV d 32:16	m	22,00	44,20	972,40
				22,00		
82	722181213RU4	Izolace návěková tl. stěny 13 mm průměr 42 mm	m	22,00		
				22,00		
		mž+dodávka, cena za kompl. 1mb pro SV d 40:22	m	44,00	9,00	4 005,00
				44,00		
83	722181812RTS	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	kus	12,00	80,00	960,00
				12,00		
		vým. dle dmtž potrubí: 423+22	kus	12,00		
84	722190901RTS	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,00		
				12,00		
		vč. 015+020 - 3x2 uzavření+otevření (3*2)*2	kus	136,00	286,00	38 896,00
85	722202213RTS	Nástěnka PP-R d 16-20x1/2"	kus	136,00		
				136,00		
		montáž+dodávka pro rohové ventily dle ozn. RV:	kus	20,00	173,00	3 460,00
				20,00		
		podle vč. 011-020 vým. dle odd. 725:88+48	kus	20,00		
86	722237132RTS	Kohout kulový s vypouštěním DN 20	kus	20,00		
				20,00		
		kompletní mž a dodávka uzavíracího kovového:	kus	35,00	265,00	9 275,00
				35,00		
		kohoutu s vypouštěním DN20 dle vč. 015, 020:20	kus	35,00		
87	722237133RTS	Kohout kulový s vypouštěním DN 25	kus	35,00		
				35,00		
		kompletní mž a dodávka uzavíracího kovového:	kus	2,00	352,00	704,00
				2,00		
		kohoutu s vypouštěním DN25 dle vč. 015, 020:35	kus	2,00		
88	722237134RTS	Kohout kulový s vypouštěním DN 32	kus	2,00		
				2,00		
		kompletní mž+dodávka uzavíracího kovového:	kus	2,00	468,00	936,00
				2,00		
		kohoutu s vypouštěním DN32 dle vč. 015, 020:2	kus	2,00		
89	722237135RTS	Kohout kulový s vypouštěním DN 40	kus	2,00		
				2,00		
		kompletní mž+dodávka uzavíracího kovového:	kus	2,00	152,00	456,00
				2,00		
		kohoutu s vypouštěním DN40 dle vč. 015, 020:2	kus	3,00		
90	722239103RTS	Montáž vodovodních armatur 22ávky, G 1	kus	3,00		
				3,00		
		Montáž vodovodních armatur 22ávky, G 1	kus	3,00		
				3,00		
		vč. 015+020 - kompletní montáž vyvažovacího:	kus	3,00		
				3,00		
		ventilu DN 25 bez nastavení ventilu :3	kus	3,00		
91	722280106RTS	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	423,00	41,50	17 554,50

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	722280107RTS	potrubí PPR SV d 16+20+25+32,76+40+49+16 potrubí PPR TV+CR d 16 - 32,40+105+75+22 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	22,00	44,00	968,00
93	722290234RTS	potrubí PPR SV d 40:22 Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80 potrubí PPR SV d 16+20+25+32,76+40+49+16 potrubí PPR TV+CR d 16 - 32,40+105+75+22 potrubí PPR SV d 40:22	m	445,00 181,00 242,00 22,00	24,20	10 769,00
94	422521525PC	Ventil vyvažovací DN 25 Vě 0150+020 - kompletní dodávka vyvažovacího: ventilu DN 25 bez nastavení ventilu : 3	kus	3,00	1 880,00	5 640,00
95	900 RTS	Hzs - nezmetitelné práce čl.17-1a Vě 0150+020 - kompletní nastavení vyvažovacího: ventilu DN25, předpoklad 2 kusů vým. dle mř.2*3	h	6,00	170,00	1 020,00
96	998722103R00	Přesun hmoti pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,09	200,00	417,18
97	725110811R00	722 Vnitřní vodovod Zařizovací předměty Demontáž keramické mísy vč. splachovací nádrže	soubor	32,00	103,00	3 296,00
98	725210821R00	Wc chlapci 1 NP:3 Wc chlapci 2 NP:3 Wc chlapci 3 NP:3 Wc chlapci 4 NP:3 Wc dívka 1 NP:5 Wc dívka 2 NP:5 Wc dívka 3 NP:5 Wc dívka 4 NP:5 Demontáž umyvadel Wc chlapci 1 NP:3 Wc chlapci 2 NP:3 Wc chlapci 3 NP:3 Wc chlapci 4 NP:3	soubor	24,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 3,00 3,00 3,00	160,00	3 840,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní
01 Wc dívky, Wc chlapci

Rozpočet: 3
Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Wc dívka 1 NP:3		3,00		
		Wc dívka 2 NP:3		3,00		
		Wc dívka 3 NP:3		3,00		
		Wc dívka 4 NP:3		3,00		
		Demontáž pisoárů vč. modulu	soubor	12,00	140,00	1 680,00
99	725230811RXX	Wc chlapci 1 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 2 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 3 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 4 NP:3		4,00	103,00	412,00
100	725110811RXX	Demontáž ZTI zařízení výlevky	soubor	1,00		
		Wc chlapci 1 NP:1		1,00		
		Wc chlapci 2 NP:1		1,00		
		Wc chlapci 3 NP:1		1,00		
		Wc chlapci 4 NP:1		28,00	300,00	8 400,00
101	725119305RTS	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus			
		vč. 01-05+vč. 06-010 - kompletní montáž klozetů:				
		vč. sedátka bez roh. ventilu (odd. 725) a napojov.:		28,00		
		sady (odd. 721) 2*4+5*4	kus	16,00	500,00	8 000,00
102	725139101RTS	Montáž pisoárových stání ostatních				
		vč. 011-015 - kompletní montáž podomítkového:				
		senzorického odsávání pisoárového stání, s:				
		krytkami, hadičkami+sitkem, (roh. ventily, viz odd.:		16,00		
		725 - samostatná položka) 4*4	kus	16,00	300,00	4 800,00
103	725139102RTS	Montáž podomítkového modulu pro pisoárů	kus			
		vč. 011-015, kompletní montáž podomítkového:				
		modulu pro předstěny pro pisoárového stání, s:				
		napojov. sadou (roh. ventily viz odd. 725 samost.:		16,00		
		položka) 4*4	kus	32,00	400,00	12 800,00
104	725219401RTS	Montáž umyvadel na šrouby do zděva	kus			
		vč. 011-015+016-020 kompletní montáž umyvadel:				
		s dodávkou montážní sady, bez sifonu+rohových:				

Pril. č. 1 K POD 2014/04/01/0394

Pril. č. 1 k SOU 2014/04/01/0394

Polozkový rozpočet

Stavba : Objekt :			A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní 01 Wc dívky, Wc chlapci			Rozpočet: 3 Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI		
Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
		ventilu a stojánkové baterie (viz samostatné pol. v: odd. 725) - dívky+chlapci:(4*4)+(4*4)	kus	32,00	300,00	1 200,00		
105	725339101RTS	Montáž vylevky dle ústředí, bez nádrže a armatur vč. 01-06 a 011-015 - kompletní montáž vylevky; ale bez napojovací sady, (odd. 721) a bez rohových ventilů+nášenné baterie (odd. 725) 4	kus	4,00	72,00	5 760,00		
106	725810401RTS	Ventil rohový G 1/2 kompletní montáž+dodávka rohových ventilů pro: umyvadla (2 ks) a pisoře (1 ks) dle vč. 015+020: včetně příslušenství 2*32+1*16	kus	4,00	142,00	568,00		
107	551410562PC	Ventil rohový s pancéřovou hadicí G 1/2 kompletní montáž ventilů s hadičkou pro klozety; vylevky 4 ks	kus	4,00	39,00	1 092,00		
108	725820801RTS	Demontáž baterie nášenné do G 3/4 dle stávaj. umyvadel a vylevek: 24+4	kus	28,00	250,00	8 000,00		
109	725829301RTS	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové vč. 01-015+016-020 kompletní montáž baterie; umyvadelové stojánkové, bez rohových ventilů; (viz samostatná položka odd. 725):(4*4)+(4*4)	kus	32,00	250,00	1 000,00		
110	725829501RCO	Montáž baterie nášenné pro vylevku vč. 01-05 a 011-015 - kompletní montáž; nášenné baterie pro vylevku 4	kus	4,00	250,00	8 000,00		
111	725860212RTS	Sifon umyvadelový pod omítku DN 40/50 vč. 011-015+016-020 kompletní montáž+dodávka: sifonu s montážní sadou:(4*4)+(4*4)	kus	32,00	84,00	6 048,00		
112	725860811RTS	Demontáž uzavírek zápachových jednotek	kus	72,00	1 756,00	7 024,00		
113	1Předběžná cena	Montáž a dodávka - hygienické sprchy k WC, včetně baterie nášenné se sprchovou hadicí vč. 020+016-019 kompletní montáž a dodávka: hyg. sprchy s baterií dle odk. SD:4	kus	4,00				

Pril. č. 1 k SOU 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :		A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní		Rozpočet: 3		
Objekt :		01 Wc dívky, Wc chlapi		Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	286967549PC	Podomítkový modul pro pisoře pro předstěny s plynule nastav.rohami+kompl.napojovací sada vč.011 - 015, kompletní dodávka podomítkového modulu pro předstěny pro pisořového stání včet. napojov.sady (roh. ventily - viz odd.725, samostat. položka) s montážní sadou:4	kus	4,00	4 987,00	19 948,00
115	551410562PC	Ventil rohový s pancéřovou hadicí pro WC G 1/2" kompletní dodávka ventilu s hadičkou pro klozeť : (1 ks) - podle vč.015-020 včetně: půdorysů:28	kus	28,00	198,00	5 544,00
116	551450159PC	Baterie nástěnná pro výlevku s prodlouženým rámečkem délkou 300 mm vč.01-05 a 011-015 - kompletní dodávka: nástěnné baterie pro výlevku :4	kus	4,00	826,00	3 304,00
117	551450329PC	Baterie umyvadlová stojánková chromovaná vč.011-015+016-020 kompletní dodávka baterie: umyvadlové stojánkové, bez rohových ventilů, (viz samostatná položka odd.725):4+4	kus	8,00	941,00	7 528,00
118	642168229PC	Umyvadlo bílé pro stoj. baterii, vel. 500x420 mm vč.011-015+016-020 komplet.dodávka umyvadel: s dodávkou montážní sady, bez sifonu+rohových ventilů a stojánkové baterie (viz samostatné pol.v. odd.725) - dívky+chlapi:4+4	kus	8,00	9 850,00	39 400,00
119	642513589PC	Pisořové stání podomítkové s tlačítkovým ovládaním bílé krytkysítko, dopojov.hadičky a instalační sada vč.011 - 015, kompletní dodávka podomítkového senzorického odsávacího pisořového stání včet. krytek a hadiček a sítky, (roh.ventily, viz odd.725, samostatná položka) s montážní sadou:4	kus	4,00	3 200,00	12 800,00
120	642711010PC	Výlevka keramická se svíslým odpadem bílá vč.01-05 a 011-015 - kompletní dodávka výlevky:	kus	4,00		

Příl. č. 1 k PoD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :		A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní			Rozpočet: 3	
Objekt :		01 Wc dívky, Wc chlapci			Souhrný = Stavební úpravy + ZTI	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bez napoj. sady (odd. 721) a bez rohové vent. trásl:		4,00		
		baterie (odd. 725) s upevňovací sadou :4	kus	8,00	1 838,00	14 704,00
121		Dodávka wc kombi - chlapci	kus	10,00	1 838,00	18 380,00
122		Dodávka wc kombi - dívky	kus	1,93	200,00	385,72
123	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t			
		725: Zařizovací předměty				210 521,72
		Konstrukce truhlářské				
124	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	22,00	1 000,00	22 000,00
		Wc chlapci 1 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 2 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 3 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 4 NP:3		3,00		
		Wc dívky 3 NP:5		5,00		
		Wc dívky 4 NP:5		5,00		
125	766670021R00	Montáž klíky a sítku	kus	22,00	120,00	2 640,00
		Wc chlapci 1 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 2 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 3 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 4 NP:3		3,00		
		Wc dívky 3 NP:5		5,00		
		Wc dívky 4 NP:5		5,00		
126	54914624	Dveřní kování Wc	kus	22,00	250,00	5 500,00
		Wc chlapci 2 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 3 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 4 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 1 NP:3		5,00		
		Wc dívky 3 NP:5		5,00		
		Wc dívky 4 NP:5		5,00		
127	61164922	Dveře vnř. lamino plně 1kr. 70x197	kus	22,00	1 200,00	26 400,00
		Wc chlapci 1 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 2 NP:3		3,00		

Pril. č. 1 k RD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		Wc chlapci 3 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 4 NP:3		3,00		
		Wc dívky 3 NP:5		5,00		
		Wc dívky 4 NP:5		5,00		
128	61181511	Zárubeň obložková š. 70cm/št. 8-17cm lamln.	kus	22,00	1 600,00	35 200,00
		Wc chlapci 1 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 2 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 3 NP:3		3,00		
		Wc chlapci 4 NP:3		3,00		
		Wc dívky 3 NP:5		5,00		
		Wc dívky 4 NP:5		5,00		
129	998766103R00	Přesun hmoti pro tuhlařské konstr. výšky do 24 m	t	0,71	200,00	141,68
		766 Konstrukce truhlářské				91 881,68
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
130	767-001.RXX	Zhotovení otvorů v SDK D+M níže vč. rámu 300 x 1000 mm	kus	8,00	3 000,00	24 000,00
		Wc chlapci 1 NP:2		2,00		
		Wc chlapci 2 NP:2		2,00		
		Wc chlapci 3 NP:2		2,00		
		Wc chlapci 4 NP:2		2,00		
		767 Konstrukce zámečnické				24 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
131	771575107R00	Montáž podlah keram., řezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	80,40	360,00	28 944,00
		Wc chlapci 1 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapci 2 NP:6,6		6,60		
		Wc chlapci 3 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapci 4 NP:18		18,00		
		Wc dívky 3 NP:18		18,00		
		Wc dívky 4 NP:18		18,00		
132	771578011R00	Spáta podlaha - stěna, silikonem	m	78,00	20,00	1 560,00
		Wc chlapci 1 NP:20		20,00		

Príloha č. 1 k ROP 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :		A5-1/2014 Celková oprava sociálnych zariadení v hlavni			Rozpočet: 3	
Objekt :		01 Wc dívky, Wc chlapci			Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)
		Wc chlapeč 2 NP:18		18,00		
		Wc chlapeč 3 NP:20		20,00		
		Wc chlapeč 4 NP:20		20,00		
133	771-001.RXX	Příplatek za napojení na stávající dlažbu a obklad	soub/m	8,00	20,00	160,00
134	59764202	Dlažba 200x200 mm protiskluzová úprava tř. R10	m2	88,44	300,00	26 532,00
		Wc chlapeč 1 NP:9,9*1,1		10,89		
		Wc chlapeč 2 NP:6,6*1,1		7,26		
		Wc chlapeč 3 NP:9,9*1,1		10,89		
		Wc chlapeč 4 NP:18*1,1		19,80		
		Wc dívky 3 NP:18*1,1		19,80		
		Wc dívky 4 NP:18*1,1		19,80		
135	998771103R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	2,07	80,00	165,36
Celkem za		771-Podlahy z dlaždic a obklady				57 361,36
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
136	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	80,40	20,00	1 608,00
		Wc chlapeč 1 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapeč 2 NP:6,6		6,60		
		Wc chlapeč 3 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapeč 4 NP:18		18,00		
		Wc dívky 3 NP:18		18,00		
		Wc dívky 4 NP:18		18,00		
137	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	80,40	350,00	28 140,00
		Wc chlapeč 1 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapeč 2 NP:6,6		6,60		
		Wc chlapeč 3 NP:9,9		9,90		
		Wc chlapeč 4 NP:18		18,00		
		Wc dívky 3 NP:18		18,00		
		Wc dívky 4 NP:18		18,00		
138	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	160,80	36,00	6 110,40
		Wc chlapeč 1 NP:9,9*2		19,80		
		Wc chlapeč 2 NP:6,6*2		13,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
139	998777103R00	Wc chlapci 3 NP-9*2		19,80		
		Wc chlapci 4 NP-18*2		36,00		
		Wc dívky 3 NP-18*2		36,00		
		Wc dívky 4 NP-18*2		36,00		
139	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,73	80,00	58,21
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				35 916,61
Díl: 781		Obklady keramické				
140	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	148,20	20,00	2 964,00
		Wc chlapci 1 NP-31,1		31,10		
		Wc chlapci 2 NP-27 5+(5*0,5)		30,00		
		Wc chlapci 3 NP-27 5+(5*0,5)		30,00		
		Wc chlapci 4 NP-28,6+(5*0,5)		31,10		
		Wc dívky 1 NP-13*0,5		6,50		
		Wc dívky 2 NP-13*0,5		6,50		
		Wc dívky 3 NP-13*0,5		6,50		
		Wc dívky 4 NP-13*0,5		6,50		
141	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	148,20	390,00	57 798,00
		Wc chlapci 1 NP-31,1		31,10		
		Wc chlapci 2 NP-27 5+(5*0,5)		30,00		
		Wc chlapci 3 NP-27 5+(5*0,5)		30,00		
		Wc chlapci 4 NP-28,6+(5*0,5)		31,10		
		Wc dívky 1 NP-13*0,5		6,50		
		Wc dívky 2 NP-13*0,5		6,50		
		Wc dívky 3 NP-13*0,5		6,50		
		Wc dívky 4 NP-13*0,5		6,50		
142	597813601	Obkládačka 200x200 mm	m2	163,02	250,00	40 755,00
		Wc chlapci 1 NP-31,1*1,1		34,21		
		Wc chlapci 2 NP-30*1,1		33,00		
		Wc chlapci 3 NP-30*1,1		33,00		
		Wc chlapci 4 NP-31,1*1,1		34,21		
		Wc dívky 1 NP-6,5*1,1		7,15		

Priz. č. 1 K 800 2014/04/01/0394

Pril. č. 1 k POD 2014/04/01/0394

Položkový rozpočet

Stavba :	A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Wc dívky, Wc chlapci	Souhrnný = Stavební úpravy + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
143	998781103R00	Wc dívky 2 NP:6,5*1,1		7,15		
		Wc dívky 3 NP:6,5*1,1		7,15		
		Wc dívky 4 NP:6,5*1,1		7,15		
		Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	2,72	80,00	217,91
		781 Obklady keramické				101 734,91
		Malby				
Díl: 784		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	562,00	20,00	11 240,00
144	784191101R00	Wc chlapci 1 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 2 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 3 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 4 NP:66		66,00		
		Wc dívky 1 NP:71,5+3		74,50		
		Wc dívky 2 NP:71,5+3		74,50		
		Wc dívky 3 NP:71,5+3		74,50		
		Wc dívky 4 NP:71,5+3		74,50		
		Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x	m2	562,00	28,00	15 736,00
145	784195212R00	Wc chlapci 1 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 2 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 3 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 4 NP:66		66,00		
		Wc dívky 1 NP:71,5+3		74,50		
		Wc dívky 2 NP:71,5+3		74,50		
		Wc dívky 3 NP:71,5+3		74,50		
		Wc dívky 4 NP:71,5+3		74,50		
		Odstřežení malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	550,00	18,00	9 900,00
146	784402801R00	Wc chlapci 1 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 2 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 3 NP:66		66,00		
		Wc chlapci 4 NP:66		66,00		
		Wc dívky 1 NP:71,5		71,50		
		Wc dívky 2 NP:71,5		71,50		

Pril. č. 1 k RD 2014/04/07/0514

Položkový rozpočet

Stavba : A5-1/2014 Celková oprava sociálních zařízení v hlavní		Rozpočet: 3				
Objekt : 01 Wc dívky, Wc chlapci		Souhrn = Stavební úpravy + ZTI				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Wc dívky 3 NP: 71,5		71,50		
		Wc dívky 4 NP: 71,5		71,50		
						36 876,00
	Celkem za	784 Malby				9 007,52
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	34,64	260,00	4 157,32
147	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	69,29	60,00	12 471,95
148	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	34,64	360,00	5 238,22
149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	485,02	10,80	7 379,24
150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,64	213,00	4 036,06
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	173,22	23,30	6 894,22
152	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
153	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,64	199,00	
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				49 184,51