

40ŘPOZLR - 1X

SMLOUVA O DÍLO **č. 2017/14/01/0659**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Akce:

„Stavební úpravy ulice Otakara Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 1. etapa“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub

zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

tel.: 599 480 111

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311

dále jen objednatel

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Havířov – Prostřední Sůchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 777

zastoupená: Maciej Biemat – předseda představenstva a

Kamil Holenda, člen představenstva

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

tel.: 596 580 220

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Maciej Biemat – předseda představenstva a

Kamil Holenda, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Břenek, ředitel pro
mechanizaci a výrobu

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v rekonstrukci stávajících chodníků, autobusové smyčky a vozovky na ulici Otakara Jeremiáše v rámci 1. etapy v úseku cca 160 m. Budou vybourány stávající chodníky z litého asfaltu včetně betonového podkladu a obrubníků a nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé tl. 60 mm, reliéfní dlažby v barvě červené. Budou provedeny vyfrézování stávající asfaltové vozovky a pokládka nových asfaltových vrstev ložné a obrusné. Součástí rekonstrukce vozovky bude výměna 10 uličních vpustí. Parkovací plochy na vozovce a částečně na chodníku budou realizovány v povrchu z červené zámkové dlažby tl. 80 mm. Autobusové obratiště bude rekonstruováno v rozsahu obrusné a ložné vrstvy s cementobetonovým krytem. Budou provedena nová kontejnerová stání ze zámkové dlažby šedé tl. 60 mm. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Stavební úpravy ulice O. Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 1. etapa“, zpracované společností ATELIÉR ESO spol. s r.o. v červenci 2017.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: do 3 dnů od podpisu smlouvy
Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: **31. října 2017**
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě,

- prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů dodržení technických a technologických postupů a nepříznivých klimatických podmínek. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny oběma smluvními stranami ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
 4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 1 den předem objednatele telefonicky ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
 5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
 6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
 7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
 8. Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k příslušné části díla (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
 9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - Splnění závazků zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
 - Předání předávacího protokolu
 - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - certifikáty, atesty,
 - geodetické zaměření skutečně provedené stavby
 - PD skutečného provedení stavby
 - fotodokumentace
 - provedení dalších souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky
 10. Místem provádění díla jsou pozemky p.č. 4460/1, 4460/2, 3751/118, 3751/78 a 3751/1 v k.ú. Poruba-sever.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **4 237 978,87 Kč bez DPH** (čtyřmilionůdvěstětřicetšedmtisícdevětšedesátosmkorunčeskýchosmdesátšedmhaléřů). Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v technické specifikaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
10. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Přílohami faktury budou protokol o předání a převzetí díla a soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.
9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
10. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 5 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.
11. Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla.
13. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při podpisu smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli všechna povolení provádět stavbu
3. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
4. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel vyzve předem objednatele telefonicky ke kontrole zakrývaných prací.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
7. K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele předem ústně a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání běžnému užívání díla, ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným předávacím protokolem objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

h

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.
8. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
9. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
8. O uzavření této smlouvy rozhodly Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2350/RMOB 1418/66 ze dne 24.8.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

V Ostravě - Porubě dne:

08 -09- 2017

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55
708 56 Ostrava - Poruba
-09-

za objednatele:
Ing. Dalibor Malík
místostarosta



za zhotovitele
Maciej Biernat
předseda představenstva

Kamil Holenda
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-023
Stavba: Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě

KSO: 822 24 73
Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel:
SMO MOB Poruba, Klimkovičská 28/55

Uchazeč:
AWT Reaktivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Projektant:
Atelier ESO spol.s r.o., K.H.Máchy 5203/33

Poznámka:

CC-CZ: 11.8.2017
Datum:
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ: 47680091
DIČ: CZ47680091

4 237 978,87

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	4 237 978,87
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
889 975,56
0,00

5 127 954,43

Cena s DPH

V CZK

AWT ADVANCED
TRANSPORT
AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTĚDÍ SÚCH
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2017-023

Stavba: Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě

11.08.2017

Místo: Ostrava-Poruba Datum:

Atelier ESO spol.s r.o., K.H.Má

Zadavatel: SMO MOB Poruba, Klimkovická 28/55 Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
C101	Komunikace - 1.etapa	3 997 978,87	4 837 554,43	STA
C101	Soupis prací - Komunikace 1. etapa	3 997 978,87	4 837 554,43	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	240 000,00	290 400,00	STA
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	240 000,00	290 400,00	Soupis
		4 237 978,87	5 127 954,43	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě

Objekt: C101 - Komunikace - 1. etapa

Soupis:

C101 - Soupis prací - Komunikace 1. etapa

KSO: 822 24 73

Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel:

SMO MOB Poruba, Klínkovická 28/55

Uchazeč:

AWT Reaktivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Projektant:

Atelier ESO spol.s r.o., K.H.Máchy 5203/33

Poznámka:

CC-CZ: 11.08.2017
Datum:
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ: 47680091
DIČ: CZ47680091

2 636 867,92
1 361 110,96

3 997 978,87

Výše daně
839 575,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 997 978,87
0,00

V CZK

4 837 554,43

DPH základní
snížená

Cena s DPH

81
ADVANCED
LOGISTICS
TRANSPORT
AWT REKULTIVACE A.S.
ČP JUDKA 41, 884 745 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
IČ: 47676175, DIČ: CZ00845451

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě

Objekt: C101 - Komunikace - 1.etapa

Soupis: C101 - Soupis prací - Komunikace 1. etapa

Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel: SMO MOB Poruba, Klimkovická 28/55

Uchazeč: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Haviřov

Datum: 11.08.2017

Projektant: Atelier ESO spol.s
r.o., K.H.Máchy 5203/33

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			
HSV - Práce a dodávky HSV			
1 - Zemní práce	176 731,94	429 905,35	606 637,29
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	51 401,55	284 467,80	335 869,35
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	28 289,45	6 925,24	35 214,69
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	49 987,61	49 987,61
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	69 036,53	40 448,11	109 484,64
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	28 004,41	48 076,59	76 081,00
2 - Zakládání	6 498,20	19 669,82	26 168,02
27 - Zakládání	6 498,20	19 669,82	26 168,02
4 - Vodotrubní konstrukce	2 372,90	2 016,50	4 389,40
45 - Vodotrubní konstrukce inž. staveb	2 372,90	2 016,50	4 389,40
5 - Komunikace	1 692 291,85	436 901,59	2 129 193,43
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 275 615,30	252 754,69	1 528 369,98
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)	416 676,55	184 146,90	600 823,45
8 - Trubní vedení	12 110,60	8 075,80	20 186,40
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	12 110,60	8 075,80	20 186,40
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	112 660,60	71 486,12	184 146,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	5 301,00	5 301,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00	5 301,00	5 301,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	634 201,83	387 754,78	1 021 956,61
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	224 523,90	287 087,86	511 611,76
99 - Přesun hmot	0,00	89 054,95	89 054,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě
Objekt: C101 - Komunikace - 1. etapa
Soupis: C101 - Soupis prací - Komunikace 1. etapa
Místo: Ostrava-Poruba
Zadavatel: SMO MOB Poruba, Klimkovičská 28/55
Uchazeč: AWT Reaktivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Datum: 11.08.2017
Projektant: Atelier ESO spol.s r.o.K.H.Máchy 5203/33

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV						3 997 978,87	
D	1							
D	11						3 997 978,87	
1	K	111201101	m2	15,000	0,00	37,79	566,85	CS ÚRS 2016 02
				15,000			606 637,29	
				2,000			335 869,35	
2	K	111251111	m3	2,000	0,00	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
				2,000				
3	K	1113106121	m2	12,500	0,00	35,00	437,50	CS ÚRS 2017 02
				12,500				
4	K	1113107211	m2	1 503,400	0,00	9,00	13 530,60	CS ÚRS 2017 02
				1 503,400				
5	K	1113107231	m2	489,200	0,00	45,00	22 014,00	CS ÚRS 2017 02
				489,200				
6	K	1113107232	m2	489,200	0,00	85,00	41 582,00	CS ÚRS 2017 02
				489,200				
7	K	1113107237	m2	512,500	0,00	125,00	64 062,50	CS ÚRS 2017 02
				512,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	81,536	0,00	160,00	13 045,76 CS ÚRS 2017 02	
	W		vpusti		80,000				
	W		2*2*2*10						
	W		značky		1,536				
	W		0,4*0,4*0,8*12		81,536				
	W		Součet	m3	40,768	0,00	10,00	407,68 CS ÚRS 2017 02	
19	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3		40,768			27 706,07 CS ÚRS 2017 02	
	W		81,536*0,5	m3	113,086	0,00	245,00		
20	K	132201101	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	W		výkop pro obrubníky		24,956				
	W		399,3*0,25*0,25		46,594				
	W		(20+20+324,2+168,3)*0,35*0,25		41,536				
	W		474,7*0,35*0,25		113,086				
	W		Součet	m3	56,540	0,00	15,00	848,10 CS ÚRS 2017 02	
21	K	132201109	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3						
	W		113,08*0,5	m3	56,540	0,00	325,00	7 800,00 CS ÚRS 2017 02	
22	K	132301201	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
	W		kanalizační přípojky		24,000				
	W		10*1,2*2,0		12,000	0,00	15,00	180,00 CS ÚRS 2017 02	
23	K	132301209	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4						
	W		24*0,5		12,000			109 484,64	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku						
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	352,521	0,00	96,00	33 842,02 CS ÚRS 2017 02	
24	K	162701105	ornice		80,827				
	W		80,827		271,694				
	W		53,072+81,536+113,086+24		352,521				
	W		Součet	m3	1,200	0,00	10,00	12,00 CS ÚRS 2017 02	
25	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin						
	W		1,2	m3	1,200	0,00	9,00	3 161,89 CS ÚRS 2017 02	
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce		351,321				
	W		352,521-1,2	t	486,889	40,00	0,00	19 475,56 CS ÚRS 2017 02	
27	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	W		(351,321-80,827)*1,8	m3	486,889	0,00	45,00	3 432,20 CS ÚRS 2017 02	
28	K	174101101	Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopychkách						
	W		80		80,000				
	W		3,14*0,25*0,25*1,9*10*1		3,729				
	W		Součet	t	76,271				
29	M	583336740	kamenivo těžné hrubé frakce 16-32			361,00		49 560,97 CS ÚRS 2017 02	

PRÍLOHA č. 1 k SOD č. 2017/14/01/0659

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		76,271*1,8		137,288			76 081,00	
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						
		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	786,400	0,00	12,50	9 830,00	CS ÚRS 2017 02
30	K 181301101	786,4		786,400				
W		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	786,400	0,00	9,90	7 785,36	CS ÚRS 2017 02
31	K 181411131	786,4		786,400				
W		786,4	kg	23,592	90,90		2 144,51	CS ÚRS 2017 02
32	M 1005724200	osivo směs travní parková okrasná		23,592				
W		786,4*0,03	m ²	786,400	0,00	2,40	1 887,36	CS ÚRS 2017 02
33	K 181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	786,400				
W		786,4	m ²	1 344,100	0,00	5,70	7 661,37	CS ÚRS 2017 02
34	K 181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	1 344,100				
W		786,4	m ²	786,400	0,00	8,80	6 920,32	CS ÚRS 2017 02
35	K 183402131	703,5+44,2+82+301,5+186,5+26,4	m ²	786,400				
W		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	786,400	0,00	9,50	7 470,80	CS ÚRS 2017 02
36	K 183403111	786,4	m ²	786,400				
W		Obdelání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	786,400	0,00	2,70	2 123,28	CS ÚRS 2017 02
37	K 183403153	786,4	m ²	786,400				
W		Obdelání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	81,000	0,83	44,17	3 645,00	CS ÚRS 2017 02
38	K 184102112	786,4	kus	81,000				
W		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	81,000	313,00		25 353,00	CS ÚRS 2017 02
39	M 1026603480	81		81,000				
W		Žerav západní /Thuja occidentalis/ 100 - 120 cm, ZB						
W		Thuja occidentalis Smaragd (80-100 cm)	kus	7,000	62,81	117,19	1 260,00	CS ÚRS 2017 02
40	K 184818232	81		7,000				
W		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus				26 168,02	
							26 168,02	
							1 930,62	CS ÚRS 2017 02
D	2	Zakládání						
D	27	Zakládání						
41	K 212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m ³	2,000	588,43		376,88	
W		podélné trativody						
W		10*10*50,4	m	10,000	96,80	15,46	1 122,60	CS ÚRS 2017 02
42	K 212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m ³	1,408	1 853,45	121,55	2 780,80	CS ÚRS 2017 02
W		10*1						
43	K 272313611	Zaklady z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
W		patky značek		1,408				
W		0,4*0,4*0,8*11	m ²	8,800	72,22	67,78	1 232,00	CS ÚRS 2016 02
44	K 272351215	Bednění základových stěn klenb svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení						
W		0,4*0,5*4*11		8,800				

Příloha č. 1 k SÚD č. 2014/14/01/0659

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K 272351216	Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	8,800	0,00	40,00	352,00	CS ÚRS 2016 02
46	K 272353151	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně pohybového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m	kus	11,000	100,74	149,26	2 750,00	CS ÚRS 2017 02
47	K 274316R00	Uložení stávajících sítí do chráničky, včetně dodávky chráničky, zemních prací a obetonování a zásepů kamenivem	m	20,000	0,00	800,00	16 000,00	
48	K 1451572111	Uložení stávajících sítí do chráničky, výstavba náhradního prostupu "(výkop, dodávka a montáž chráničky, obetonování, zásep šterkodrti)"	m3	5,000	474,58	403,30	4 389,40	CS ÚRS 2017 02
49	K 1564851111	Vodorovné konstrukce	m2	1 025,200	74,28	20,99	97 670,80	CS ÚRS 2017 02
50	K 1564851114	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	m2	1 025,200	88,76	22,59	62 973,89	CS ÚRS 2017 02
51	K 1564861111	Podklad ze šterkodrti 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	565,100	100,28	24,43	105 255,24	CS ÚRS 2017 02
52	K 1564851111	Podklad ze šterkodrti 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	844,000	196,50	33,03	34 429,50	CS ÚRS 2017 02
53	K 1567132113	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	565,100	316,22	30,39	195 869,31	CS ÚRS 2017 02
54	K 573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 137,700	6,26	0,64	7 850,13	CS ÚRS 2017 02
55	K 573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 137,700	8,30	0,50	10 011,76	CS ÚRS 2017 02
56	K 577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 220,740	203,29	17,71	269 783,54	CS ÚRS 2017 02
		napojení na stávající živé plochy						
		103,8*0,8						
		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 137,700	239,89	26,11	302 628,20	CS ÚRS 2017 02
			1137,7		1 137,700				
58	K	581141112	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm	m2	533,000	598,21	230,96	441 947,61	CS ÚRS 2017 02
			533		533,000			600 823,45	
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)						
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm	m2	844,000	31,40	128,60	135 040,00	CS ÚRS 2017 02
59	K	596211113	skupiny A, pro plochy pře						
			Dlažba tvaru I 20/16,5/6 - šedá - chodník		730,100				
			687,6+42,5		79,500				
			Dlažba tvaru I 20/16,5/6 - šedá - bez zkosených hran - kontejnerové stanoviště K13						
			79,5						
			Dlažba obdélník 20/10/6 - červená - pro nevidomé a slabozraké		34,400				
			33,6+0,8		844,000				
			Součet	m2	34,744	508,00		17 649,95	CS ÚRS 2017 02
60	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná						
			varovné, signální pásy - barva červená		34,744				
			34,4+1,01	m2	737,401	190,00		140 106,19	CS ÚRS 2017 02
61	M	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní						
			chodníky		737,401				
			730,1+1,01	m2	80,295	360,00		28 906,20	CS ÚRS 2017 02
62	M	592452960	dlažba zámková profilová základní rovná 20x16,5x10 cm přírodní						
			dlažba tvaru I - 20/16,5/6 - šedá - bez zkosené horní hrany		80,295				
			79,5+1,01						
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm	m2	512,600	32,50	147,50	92 268,00	CS ÚRS 2017 02
63	K	596211213	skupiny A, pro plochy pře						
			dlažba tvaru I 20/16,5/8 - červená - parkoviště		296,700				
			296,7						
			dlažba - obdélník - 20/10/8 - červená - pro nevidomé a slabozraké		26,600				
			26,6						
			dlažba tvaru I 20/16,5/8 - šedá		189,300				
			189,30		512,600				
			Součet	m2	26,866	493,00		13 244,94	
64	M	592452681	Dlažba 200/100/80 mm, pro nevidomé, červená						
			26,6+1,01	m2	26,866	357,00		9 596,57	CS ÚRS 2017 02
65	M	592452830	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm barevná						
			Dlažba tvaru I - 20/16,5/8 - červená - parkoviště		299,667				
			296,7+1,01						
			vodorovné dopravní značení		-16,483				
			17+4,8+0,2+1,01+1		-4,202				
			13+1,6+0,2+1,01+1		278,982				
			Součet	m2	277,197	267,00		74 011,60	CS ÚRS 2017 02
66	M	592453000	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní						
			Dlažba tvaru I - 20/16,5/8 - šedá - chodník společný s parkovištěm a přejezdy chodníku	m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			189,3*1,01		191,193				
W			vodorovné dopravní značení		81,802				
W			17*4,8+0,2*1,01		4,202				
W			13*1,6+0,2*1,01		277,197				
W			Součet						
D	8		Trubní vedení						
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných						
67	K	871311101	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm	m	20,000	1,34	112,74	2 281,60	CS ÚRS 2017 02
W			kanalizační přípojky od uličních vpustí						
W			10*2		20,000			7 843,80	CS ÚRS 2017 02
68	M	286147160	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	10,200	769,00			
W			10*1,02		10,200				
69	K	877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 160	kus	20,000	0,00	291,05	5 821,00	CS ÚRS 2017 02
W			10*2		20,000			4 240,00	CS ÚRS 2017 02
70	M	286171820	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	20,000	212,00			
W			10*2		20,000			184 146,72	
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce						
71	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	16,000	47,31	488,51	8 573,12	CS ÚRS 2017 02
W			Napojení stávající drenáže na nové vpustí						
W			10*6		16,000				
72	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	95,26	998,83	10 940,90	CS ÚRS 2017 02
W			10		10,000			6 797,30	CS ÚRS 2017 02
73	M	592238240	vpust' betonová uliční /skruž' 59x50x5 cm	kus	10,100	673,00			
W			10*1,01		10,100			4 545,00	CS ÚRS 2017 02
74	M	592238210	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	10,100	450,00			
W			10*1,01		10,100			3 403,70	CS ÚRS 2017 02
75	M	592238200	vpust' betonová uliční /skruž' 29x50x5 cm	kus	10,100	337,00			
W			10*1,01		10,100			7 857,80	CS ÚRS 2017 02
76	M	592238220	vpust' betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	10,100	778,00			
W			10*1,01		10,100			2 353,30	CS ÚRS 2017 02
77	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	10,100	233,00			
W			10*1,01		10,100			5 525,60	CS ÚRS 2017 02
78	K	899211113	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	10,000	8,00	544,56		
W			10		10,000			59 500,00	
79	M	552423R00	Mříž pro vozovku s nálevkou	ks	10,000	5 950,00			
W			10		10,000			12 300,00	
80	M	552423R01	Koš na bláto a kaly	ks	10,000	1 230,00			
W			10		10,000			6 800,00	CS ÚRS 2017 02
81	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	372,49	477,51		
W			8		8,000			3 400,00	CS ÚRS 2017 02
82	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	4,000	410,83	439,17		
W			4		4,000				

Страница 107 из 17

2

PRÍLOHA č. 1 k SOČ č. 2014/14/01/0659

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K 914511111	Montáž sloupku dopravných značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	12,000	380,89	284,11	7 980,00	CS ÚRS 2017 02
98	K 915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	26,000	11,34	3,06	374,40	CS ÚRS 2017 02
99	M 404453520	2-13 barva na vodorovné dopravní značení žlutá bal. soudek 40 kg	kg	3,250	98,20		319,15	CS ÚRS 2017 02
100	K 915491211	26-0,125 Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	474,700	58,41	32,36	43 088,52	CS ÚRS 2017 02
101	M 592185840	7,6+8,3+14,8+7,4+1,1+8,5+1,9+8,5+9,1+51,5+12,4+1,3+11,3+18,1+7,5+8,6+11+20,3+8,8+8,2+2,6+2,5+8,3+90,3+14,9	kus	958,894	62,30	1,80	59 739,10	CS ÚRS 2017 02
102	K 915611111	2+10,8+21,8+20,5+4,9+10,6+2,5+4,6+27,4+12,7+2,1+10 Součet	kus	958,894	62,30	1,80	49,40	CS ÚRS 2017 02
103	K 916231213	26 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	26,000	100,60	44,40	135 111,00	CS ÚRS 2017 02
		Obrubník 15/25		223,100				
		6,9+8+14,8+7,1+1,1+8,1+2+8,1+8,7+5+11,3+0,7+1,3+11,3+18,1+7,5+8,6+11+20,3+8,8+7,9		127,600				
		2,6+2,5+7,9+90,3+13,5+2,5+3,1+3,1+1,6+0,5		177,800				
		1,6+7,7+22,2+20,4+9+10+2,4+4,1+27,4+12,3+2,1+9,6+4,8+1,8+45,5+1		204,300				
		-166,3-19-19		324,200				
		Mezisoučet		208,600				
		Zahradní obrubník BO 5/20		103,600				
		8,8+7,1+9+3,4+0,6+0,8+10,7+10,7+11,9+1,9+1,6+52,5+6,3+2,6+4,6+1,2+14,9+1,6+1,6+8+48,8		87,100				
		3,2+1,6+3-2,5-2,5-		399,300				
		2,5+1,5+4,8+7,1+4,8+1,8+45+1,6+0,9+2,6+1,9+3,2+13,8+5,2+4,7+3,4+1		168,300				
		1,7+3,7+3,7+20+6,3+3+1,1+1,1+1,1+20,5+20,5		20,000				
		Mezisoučet		20,000				
		Obrubník 15/15-nájezdový		20,000				
		3+3+2,7+2,7+2,7+23+11,5+2,7+2,7+19,4+6,7+2,5+2,5+2,5+3+3+63,7+3+3+3+2		931,800				
		Obrubník přechodový - levý		806,586				
		20		327,442				
		Obrubník přechodový - pravý		327,442				
		20		169,983				
		Součet		169,983				
104	M 592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	37,70			30 408,29	CS ÚRS 2017 02
105	M 592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	143,00			46 824,21	CS ÚRS 2017 02
106	M 592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	125,00			21 247,88	CS ÚRS 2017 02
		168,3+1,01						

PRÍLOHA č. 1 k SOA č. 2017/14/01/0659

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	40,400	340,00		13 736,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		(20+20)*1,01		40,400				
108	K	919111114	Rezaní dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	195,600	32,53	65,47	19 168,80	CS ÚRS 2017 02
	WV		21+15,7+10,5+4*10+8,1+6,5+5,5+45,1+14,8+8,1+7,6+12,7		195,600				
	WV		Určení dilatačních spár závlukou za studna v cementobetonovém nebo živičném	m	299,400	36,36	27,64	19 161,60	CS ÚRS 2017 02
109	K	919121122	Krytí včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm		299,400			88 907,50	
	WV		195,60+103,8		299,400				
110	K	919721611	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	3,233	23 171,94	4 328,06	5 709,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		533*2*0,003033		3,233				
111	K	919735111	Rezaní stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	103,800	5,89	49,11	5 709,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		12,4+8,2+6,4+6,2+26+15+2,4+4,2+9+9+5		103,800			511 611,76	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
112	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 106,733	0,00	32,00	67 415,46	CS ÚRS 2017 02
113	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 960,597	0,00	3,00	56 881,79	CS ÚRS 2017 02
	WV		2106,733*9		18 960,597				
114	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 106,733	0,00	35,00	73 735,66	CS ÚRS 2017 02
115	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	574,673	100,00	0,00	57 467,30	CS ÚRS 2017 02
	WV		3,188+158,99+305,75+93,173+13,572		574,673				
116	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového	t	322,875	100,00	0,00	32 287,50	CS ÚRS 2017 02
	WV		322,875		322,875				
117	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	870,385	140,00	0,00	121 853,90	CS ÚRS 2017 02
	WV		95,883+774,502		870,385				
118	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	322,880	40,00	0,00	12 915,20	CS ÚRS 2017 02
	WV		270,612+52,268		322,880			89 054,95	
D	99		Přesun hmot						
119	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 544,427	0,00	35,00	89 054,95	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 24 73

Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel:

SMO MOB Poruba, Klimkovičská 28/55

Uchazeč:

AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Projektant:

Atelier ESO spol.s r.o., K.H.Máchy 5203/33

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11.08.2017

00845451

CZ00845451

47676175

CZ47676175

47680091

CZ47680091

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

**DPH základní
snížená**

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

50 400,00

0,00

290 400,00

V CZK

AWT ADVANCED
WORLD
TRADING
81
AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTĚDNE BUCHA
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175

príloha č. 1 k SOB č. 2014/14/01/0659

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice O.-Jeremiáše v Ostravě-Porubě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ostrava-Poruba

Zadavatel:

SMO MOB Poruba, Klimkovičská 28/55

Uchazeč:

AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Datum:

11.08.2017

Projektant:

Atelier ESO spol.s
r.o,K.H.Máchy 5203/33

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

001 - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00	240 000,00	240 000,00
0,00	112 500,00	112 500,00
0,00	112 500,00	112 500,00
0,00	127 500,00	127 500,00
0,00	127 500,00	127 500,00

PRÍLOHA č. 1 k SOUČ. 20/4/14/01/0659

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Ostrava-Poruba
 Zadavatel: SMO MOB Poruba, Klimkovičká 28/55
 Uchazeč: AWT Reaktivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Datum: 11.08.2017
 Projektant: Atelier ESO spol.s r.o., K.H.Máchy 5203/33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	OST		Ostatní					240 000,00	
D	O01		Ostatní					112 500,00	
1	K	011002002	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1,000	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Zkoušky a ostatní měření - zkouška únosnosti pláně					112 500,00	
			zkouška únosnosti pláně (jen rezerva)		1,000				
2	K	011503001	Vytýčení stávající inženýrské sítě	soubor	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Vytýčení stávajících sítí		1,000				
3	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz- dočasné	soubor	1,000	0,00	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 02
			dopravní opatření-návrh a projednání		1,000				
4	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz- dočasné	soubor	1,000	0,00	27 500,00	27 500,00	
			dopravní opatření-realizace		1,000				
Vedlejší rozpočtové náklady									
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					127 500,00	
D	O		Vedlejší rozpočtové náklady					127 500,00	
5	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	0,00	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 02
			Geodetické vytýčení stavby		1,000				
6	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	0,00	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2016 02
					1,000				
7	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě-dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 02
					1,000				
8	K	032103000	Ve třech vyhotoveních Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební bunky	soubor	1,000	0,00	37 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2016 02

Příloha č. 1 k SOD č. 2014/14/01/0659

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	1	Provozní vlivy ochranná pásma	soubor	1,000	0,001	45 000,00:	45 000,001CS ÚRS 2016 02	
9	K 1075603000	Provozní vlivy ochranná pásma		1,000				
W	1			1,000				

Výdajová část hospodaření SMO-MOb Poruba

Průvodní list ke smlouvě o dílo č. 2017/04/01/0

Předkládá: Ing. Jana Jurajdová dne: 24.08.2017
 Kompetent: Bc. Jana Veselá /u.
 Předmět plnění:
 „Stavební úpravy ulice Otakara Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 1. etapa“

Výše plnění bez DPH: 4 237 978,87 Kč

Předpokládaná doba trvání smlouvy: 1.9.2017 – 31.10.2017

Určeno ke zveřejnění na webu: ANO

K připomínkování

	Stanovisko	Datum	Podpis
Odbor finanční a ekonomický	Bez připomínek	28.8.17	[Signature]
Útvar právní podpory	Připomínky jsou uvedeny a část smlouvy	29.8.2017	[Signature]
Starosta Místostarosta Tajemník	Bez připomínek	4.9. 2017	[Signature]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Schválil příkazce operace:
dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

podpis

datum

24-08-2017

Schválil správce rozpočtu:
dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

Rozpočtový úkryt. Poslední doplnění
ze dne 8.8.17 o přesné fin. prostředky
v bří: 2.600 tis. Kč.

individuální příslib

limitovaný příslib

(X)

()

[Signature]