

SMLOUVA O DÍLO

č. 2014/04/01/0734

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Akce : „Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ I.Sekaniny
1804, Ostrava - Poruba“**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Mihálik, místostarosta
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Milan Gregor
Ing. Tomáš Dmrovský
p.Eva Válová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 1649335379/0800

dále jen objednatel

Zhotovitel: TANTI stav s.r.o
se sídlem Ostrava – Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě oddíl C, vložka 26843
IČ : 26826658
DIČ: CZ26826658
Zastupující: p.Miroslava Rábllová, jednatelka
Bankovní spojení: ČSOB Havířov
Číslo účtu: 221725427/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: p.Miroslava Rábllová
Ing. Pavol Malovec

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.I.smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě sociálních zařízení v 2.N.P. a 3.N.P. (WC dívky) v pavilonu A ZŠ I.Sekaniny 1804, Ostrava – Poruba, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ATELIÉR 5, spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Mar.Hory, 28.října 1142/168, PSČ 709 00 z 09/2014, která je přílohou č.2 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Ukončení prací a předání hotového díla: 30.11.2014
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI.odst.1 smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
8. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu,
 - úklid pracoviště
 - stavební deník
 - PD skutečného provedení díla (výkresová část ve formátu DWG – jedno vyhotovení), v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení
10. Místem provádění díla je sociální zařízení v 2.N.P. a 3.N.P.(WC dívky), v pavilonu A ZŠ I.Sekaniny 1804, Ostrava – Poruba.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí: **669.747,- Kč bez DPH**, slovy (šestsetšedesátdevět tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých).
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění).
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004

- Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle § 109 zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
 9. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu, pro položky, které v odsouhlaseném položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, tak z ceníků ÚRS v CÚ nabídkového rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto práce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
 O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
 10. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
 11. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která nebrání užívání, a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
 12. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
 13. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
 14. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
 15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené místnosti v 2.N.P. a 3.N.P. v pavilonu A ZŠ I.Sekaniny 1804, Ostrava – Poruba, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie za úplatu (voda, el.energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 2 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
7. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X. Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

2014/04/01/0734

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3646/MRMOB1014/100, ze dne 9.10.2014, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě - Porubě dne: 21 -10- 2014

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klímkovická 28/55
708 56 Ostrava - Poruba
- 02 -

za objednatele
Ing. Petr Mihálik
místostarosta

TANTI STAY s.r.o.
Pikartská 1337/ 7
716 07 O STRAVA - Radvanice
Č: 26826658 DIČ: CZ26826658


za zhotovitele
Miroslava Ráblová
jednatelka

Příl. č. 1 k SOD 2014/04/01/0734
SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	01	Celková oprava sociálního zařízení	JKSO	
Název objektu			SKP	
SO 01		Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Měrná jednotka	
Název stavby			Počet jednotek	
A18-2014		Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2, 3.NP	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	TANTI stav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	103 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	548 458	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	18 040	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	669 747	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	669 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	669 747	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : M. Rábllová	Jméno :
Datum :		Datum : 3.10.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:  TANTI STAV s.r.o. Pikartská 1337/ 7 716 07 OSTRAVA - Pádkovice IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	669 747 Kč
DPH	21,0 %	140 647 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		810 394 Kč

Poznámka :

- 8 -

Pril. 1 k RD 2014/04/01/0734

Objekt:	A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2, 3. N	Rozpočet: 01
Objekt:	SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Celková oprava sociálního zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Základy a zvláštní zakládání	875	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 491	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	44 825	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 300	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 260	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 967	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 076	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 199	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	48 108	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	228 239	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	24 428	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	39 503	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 580	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	38 270	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	22 371	0	0	0
781 Obklady keramické	0	129 629	0	0	0
783 Nátěry	0	2 945	0	0	0
784 Malby	0	12 385	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 040	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 256	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	103 250	548 458	0	18 040	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			651 707	0
Oborová přírážka			651 707	0
Přesun stavebních kapacit			651 707	0
Mimostaveništní doprava			651 707	0
Zařízení staveniště			669 747	0
Provoz investora			669 747	0
Kompletační činnost (IČD)			669 747	0
Rezerva rozpočtu			669 747	0
CELKEM VRN				0

Příl. 1 k FOD 2014/04/01/0734
Slepý rozpočet

Stavba :		A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2		Rozpočet: 01	
Objekt :		SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba		Celková oprava sociálního zařízení	

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	279310020RA0	Dobetonování parapetu ve spádu	m2	2,43	360,00	874,80
		2NP:2,7*0,45		1,22		
		3NP:1,215		1,22		
						874,80
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
2	319201311R00	Vyrovnání výšky příček maltou tl.do 3 cm	m2	1,96	240,00	470,40
		2NP-příčky Wc:(5,25+1,4*5)*0,08		0,98		
		3NP:0,98		0,98		
3	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,00	540,00	1 078,92
		Dozdívka šachet trubního vedení.		1,35		
		2NP:0,4*3,37		0,40		
		0,4*1		0,25		
		1NP:0,5*0,5				
4	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	10,80	380,00	4 104,00
		2NP-15x15 cm:9,2		9,20		
		3NP-15x30 cm :1,6		1,60		
5	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustr. nad 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	5,10	380,00	1 938,00
		2NP-75x30 cm:5,1		5,10		
6	317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vybourání rýhy, dodávka překladu 100/70/238	kus	2,00	450,00	900,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
						8 491,32
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	35,28	20,00	705,60
		2NP:2,7*2,4+0,9*0,9*3+1,5*1,5+2,7*2,4		17,64		
		3NP:17,64		17,64		
8	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	m2	2,00	240,00	479,52
		2NP:1,748		1,75		
		1NP:0,5*0,5		0,25		
9	612421331R00	Oprava vápen.omítek do 30 % pl. - štukových stěn/stropů	m2	216,42	130,00	28 134,34
		216,418		216,42		
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,00	130,00	130,00
		2NP:0,5		0,50		
		3NP:0,5		0,50		
11	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	128,13	120,00	15 375,94
		Pod obklad		128,13		
		128,1328				
						44 825,40
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	63,00	100,00	6 300,00
		24+24		48,00		
		15		15,00		
						6 300,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						

Stavba :	A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Celková oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,00	20,00	1 260,00
		24+24+15		63,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 260,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
14	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,62	64,00	103,53
		obezdívka kanalizační trubky 2 NP:(0,18+0,3)*3,37		1,62		
15	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	23,98	104,00	2 494,02
		2NP:2,7*1,51-0,4*0,3		3,96		
		5,25*1,1		5,78		
		0,83*1,4+0,8*1,4+0,83*1,4+0,78*1,4+0,78*1,4+0,83*1,4		6,79		
		2,63*2,9-0,56*0,3		7,46		
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	16,00	60,00	960,00
		2NP:8		8,00		
		3NP:8		8,00		
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	128,00	409,60
		2NP:0,8*2		1,60		
		3NP:0,8*2		1,60		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 967,15
Díl:	97	Prorážení otvorů				
18	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních v rozsahu do 30 % stěn / stropů	m2	156,88	20,00	3 137,62
		156,881		156,88		
19	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	128,13	140,00	17 938,59
		2NP:(2,7+1,51+1,51)*1,38+2,7*0,8-0,8*1,38		8,95		
		(1,4+1,4+0,83+0,83-0,6)*1,38		5,33		
		(1,4+1,4+0,8+0,8-0,6)*1,38		5,24		
		(1,4+1,4+0,83+0,83-0,6)*1,38		5,33		
		(1,4+1,4+0,78+0,78+0,6)*1,38		6,84		
		(1,4+1,4+0,78+0,78-0,6)*1,38		5,19		
		(1,4+1,4+0,83+0,83-0,6)*1,38		5,33		
		(5,25+5,25+1,1+1,1-0,8-0,8-0,6)*1,38		10,35		
		(2,9+2,63+2,63)*1,38+2,7*0,84+0,2*1,38+0,8*1,38-0,8*2-0,9*2		11,51		
		Mezisoučet		64,07		
		3NP:64,0664		64,07		
		Mezisoučet		64,07		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 076,21
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,71	210,00	1 198,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 198,75
Díl:	711	Izolace proti vodě				
21	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	98,18	490,00	48 108,20
		Vč. těsnícího pásu do spoje podlaha - stěna.				
		2NP-podlaha:24		24,00		
		3NP-podlaha:24		24,00		
		Mezisoučet		48,00		
		2NP-stěny:(2,7+2,7+1,51+1,51)*0,5		4,21		
		(1,4+1,4+0,83+0,83+0,6)*0,5		2,53		
		(1,4+1,4+0,8+0,8-0,6)*0,5		1,90		
		(1,4+1,4+0,83+0,83-0,6)*0,5		1,93		

Príloha 1 K POP 2014/04/01/0734
Slepý rozpočet

Stavba :	A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Celková oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,4+1,4+0,78+0,78-0,6)*0,5		1,88		
		(1,4+1,4+0,78+0,78-0,6)*0,5		1,88		
		(1,4+1,4+0,83+0,83-0,6)*0,5		1,93		
		(5,25+5,25+1,1+1,1)*0,5-(0,8+0,8+0,6*6)*0,5		3,75		
		(2,63+2,63+2,9+2,9+0,8-0,8-0,9)*0,5		5,08		
		Mezisoučet		25,09		
		3NP-stěny:25,09		25,09		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				48 108,20
Díl:	725	Zařizovací předměty				
22	725-001.RXX	Demontáž mýdlo. dávkovačů, držáků toal. papíru držáků papírových ručníků	kus	14,00	20,00	280,00
23	725-001.RXX	D+M mýdlových dávkovačů	kus	10,00	400,00	4 000,00
		2NP:5		5,00		
		3NP:5		5,00		
24	725-002.RXX	D+M držáků papírových ručníků	kus	2,00	800,00	1 600,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
25	725-003.RXX	D+M držáků toaletních papírů	kus	2,00	810,00	1 620,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
26	725-004.RXX	Kompletní provedení ZTI viz. samostatný položkový rozpočet	soub	1,00	220 738,54	220 738,54
		Zdravotně technické instalace + oprava ležaté kanalizace.				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				228 238,54
Díl:	730	Ústřední vytápění				
27	730-001.RXX	Kompletní provedení ústředního vytápění viz. příložený položkový rozpočet	soub	1,00	23 300,00	23 300,00
28	730-002.RXX	D+M Tepelné izolační odrazové folie	m2	3,64	310,00	1 128,40
		za otopná tělesa				
		0,7*0,5*4		1,40		
		0,7*0,7*2		0,98		
		0,7*0,8*1		0,56		
		0,7*1*1		0,70		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				24 428,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
29	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	16,00	500,00	8 000,00
		2NP:8		8,00		
		3NP:8		8,00		
30	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	20,00	40,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
31	766669111R00	Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové	kus	16,00	200,00	3 200,00
		2NP:8		8,00		
		3NP:8		8,00		
32	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00	50,00	100,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
33	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00	400,00	800,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
34	54917015	Dodávka samozavírače dveří	kus	2,00	1 300,00	2 600,00

Stavba :	A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Celková oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
35	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197 vč. dozického zámku a kování	kus	12,00	1 500,00	18 000,00
		2NP:6		6,00		
		3NP:6		6,00		
36	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197 vč. zámku Fab a kování	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
37	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197 vč. dozického zámku	kus	2,00	1 670,00	3 340,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
38	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	100,00	200,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
39	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,43	100,00	43,23
	Celkem za	766. Konstrukce truhlářské				39 503,23
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
40	767-001.RXX	Zřízení otvorů v SDK vč. D+M mřížek 300x600 mm	kus	6,00	430,00	2 580,00
		2NP:6		6,00		
	Celkem za	767. Konstrukce zámečnické				2 580,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
41	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	48,00	360,00	17 280,00
		2NP:24		24,00		
		3NP:24		24,00		
42	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	102,36	20,00	2 047,20
		2NP:51,18		51,18		
		3NP:51,18		51,18		
43	59764202	Dlažba 330x330 mm protiskluzová úprava tř. R10	m2	53,76	350,00	18 816,00
		2NP:24*1,12		26,88		
		3NP:24*1,12		26,88		
44	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,26	100,00	126,43
	Celkem za	771. Podlahy z dlaždic a obklady				38 269,63
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
45	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	48,00	20,00	960,00
		2NP:24		24,00		
		3NP:24		24,00		
46	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	48,00	350,00	16 800,00
		2NP:24		24,00		
		3NP:24		24,00		
47	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	120,00	38,00	4 560,00
		2NP:24*3		72,00		
		3NP:24*2		48,00		
48	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,51	100,00	50,64
	Celkem za	777. Podlahy ze syntetických hmot				22 370,64
Díl:	781	Obklady keramické				
49	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	181,49	20,00	3 629,88
		2NP:(1,4+1,4+0,83+0,83)*2,2-0,6*2		8,61		

Stavba :		A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2		Rozpočet: 01		
Objekt :		SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba		Celková oprava sociálního zařízení		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,4+1,4+0,8+0,8)*2,2-0,6*2		8,48		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*2,2-0,6*2		8,61		
		(1,4+1,4+0,78+0,78)*2,2-0,6*2		8,39		
		(1,4+1,4+0,78+0,78)*2,2-0,6*2		8,39		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*2,2-0,6*2		8,61		
		(5,25+5,25+1,1+1,1)*1,5-((0,8*1,5)+(0,6*1,5*7))		11,55		
		(2,63+2,63+2,9+2,9+0,8)*1,5-((0,9*1,5)+(0,8*1,5)+(2,7*0,34))+1,215+0,6		16,14		
		(2,7+1,51+1,51)*1,5+0,8*2,7+0,28+0,54		11,56		
		Mezisoučet		90,35		
		3NP:90,347		90,35		
		Mezisoučet		0,80		
		0,8				
50	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	181,49	390,00	70 782,66
		Vč. plastových rohových a ukončujících lišt.		90,35		
		2NP:90,347		90,35		
		3NP:90,347		0,80		
		0,8				
51	781479701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	103,00	20,00	2 060,00
		2NP:((1,4+1,4+0,83+0,83)*2,2-0,6*2		8,61		
		(1,4+1,4+0,8+0,8)*2,2-0,6*2		8,48		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*2,2-0,6*2		8,61		
		(1,4+1,4+0,78+0,78)*2,2-0,6*2		8,39		
		(1,4+1,4+0,78+0,78)*2,2-0,6*2		8,39		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*2,2-0,6*2		8,61		
		Mezisoučet		51,10		
		3NP:51,1		51,10		
		Mezisoučet		0,80		
		0,8				
52	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového včetně dodávky obkladu	m2	2,00	1 000,00	2 000,00
		instalační šachty	m2	203,27	250,00	50 818,33
53	597813601	Obkládačka 250x330 mm				
		2NP:90,347*1,12		101,19		
		3NP:90,347*1,12		101,19		
		0,8*1,12		0,90		
54	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	3,38	100,00	338,01
	Celkem za	781 Obklady keramické				129 628,88
	Díl: 783	Nátěry				
55	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem 1x krycí + 1x email	m2	14,80	199,00	2 945,20
		2NP:0,96+5,52+0,92		7,40		
		3NP:7,4		7,40		
	Celkem za	783 Nátěry				2 945,20
	Díl: 784	Malby				
56	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	8,84	20,00	176,70
		(0,15+0,15)*9,2		2,76		
		(0,15+0,3)*1,6		0,72		
		(0,75+0,3)*5,1		5,36		
57	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8,84	25,00	220,88

Příl. 1 K PoD 2014/04/01/0734
Slepý rozpočet

Stavba :	A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Celková oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	168,58	20,00	3 371,60
		2NP-strop:24		24,00		
		3NP-strop:24		24,00		
		Mezisoučet		48,00		
		2NP-stěny:(2,7+2,7+1,51+1,51)*1,87-((0,6*0,5)+(2,7*1,7))+1,22		12,08		
		(5,25+1,1+1,1)*1,87-((0,9*0,9*3)+(0,8*0,5)+(0,6*0,5*7))+3,24+0,18		12,42		
		1,4*2*1,87		5,24		
		(0,83+0,08+0,8+0,08+0,83+0,78+0,08+0,18+0,3+0,6+0,08+0,68+0,15+0,4)*1,87		10,98		
		(2,9+2,9+2,63+2,63+0,8)*1,87-				
		((0,8*0,5*2)+(1,5*1,5)+(2,7*1,74))+2,8+1,35		18,58		
		Mezisoučet		59,29		
		3NP-stěny:59,29		59,29		
		instalační šachty:2		2,00		
59	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	168,58	28,00	4 720,24
60	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	216,42	18,00	3 895,52
		2NP-stěny:(2,7+1,51+1,51+2,7)*2-2,7*1,84+1,125		13,00		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*0,8-0,35		3,22		
		(1,4+1,4+0,8+0,8)*0,8-0,35		3,17		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*0,8-0,35		3,22		
		(1,4+1,4+0,78+0,78)*0,8-0,35		3,14		
		(1,4+1,4+0,78+0,78)*0,8-0,35		3,14		
		(1,4+1,4+0,83+0,83)*0,8-0,35		3,22		
		(5,25+5,25+1,1+1,1)*2-((0,6*2*6)+(0,8*2*2)+(0,9*0,9*3))+2		14,57		
		(2,9+2,9+2,63+2,63+0,8)*2-((0,9*2)+(0,8*2)+(1,5*1,5)+(2,7*2,4))+8+1,2		20,79		
		Mezisoučet		67,46		
		3NP-stěny:65,945		65,95		
		Mezisoučet		65,95		
		2NP-strop:2,7*1,51-0,4*0,3		3,96		
		2,6*5,25		13,65		
		2,9*2,63-0,3*0,56-0,15*0,5		7,38		
		Mezisoučet		24,99		
		3NP-strop:24,991		24,99		
		Mezisoučet		24,99		
		2NP-stěny:8,3*1,99		16,52		
		3NP-stěny:8,3*1,99		16,52		
	Celkem za	784 Malby				12 384,94
Díl:	M21	Elektromontáže				
61	M21-001.RXX	Kompletní provedení elektroinstalace viz. přiložený položkový rozpočet	soub	1,00	18 040,00	18 040,00
		Kompletní provedení silnoproud + slaboproud.				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 040,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,22	260,00	2 917,24
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,22	60,00	673,21
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,22	360,00	4 039,26
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,08	10,80	1 696,49
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,22	213,00	2 389,90

Příl. 1 k ŘO 2014/04/01/0734
Slepý rozpočet

Stavba :	A18-2014 Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Pavilon A ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Celková oprava sociálního zařízení

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě sutí za dalších 5 m	t	56,10	23,30	1 307,15
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,22	199,00	2 232,81
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 256,06

PRŮ. TK Spd 2014/04/01/0734

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, C

Místo: Ostrava - Poruba

Datum: 3.10.2014

Objednavatel:

Statutární město Ostrava - MO Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TANTI stav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	220 738,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	220 738,54
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	220 738,54	46 355,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	267 093,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TANTI STAV s.r.o.

Pikartská 1337/ 7

716 07 O S T R A V A - Radvanice

IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658

3. 10. 2014

Pril. 1K PoD 2014/04/01/0434
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ S
Místo: Ostrava - Poruba Datum:
Objednavatel: Statutární město Ostrava - MO Poruba Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zhotovitel: TANTI stav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	220 738,54	267 093,64
73a	Zdravotně technické instalace	185 267,39	224 173,59
73b	Oprava ležaté kanalizace	35 471,15	42 920,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		220 738,54	267 093,64

Příl. 1 k SOD 2014 / 04/01/0734

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba	Datum:	03.10.2014
Objekt:	73a - Zdravotně technické instalace	IČ:	
Místo:	Ostrava - Poruba	DIČ:	
Objednavatel:	Statutární město Ostrava - MO Poruba	IČ:	26826658
Zhotovitel:	TANTI stav s.r.o.	DIČ:	CZ26826658
Projektant:	Ing. Petr Kudlík	IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	185 267,39
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	185 267,39

DPH základní	21,00%	ze	185 267,39	38 906,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	224 173,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

TANTI STAV s.r.o.
Pikartská 1337/7
716 07 OSTRAVA - Radvanice
IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658

3.10.2014

Datum a podpis:

Razítko

Pril. 1 K MO 2014/04/01/0734
REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba		
Objekt:	73a - Zdravotně technické instalace		
Místo:	Ostrava - Poruba	Datum:	03.10.2014
Objednavatel:	Statutární město Ostrava - MO Poruba	Projektant:	Ing. Petr Kudlík
Zhotovitel:	TANTI stav s.r.o.	Zpracovatel:	0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

185 267,39

HSV - Práce a dodávky HSV

5 250,00

8 - Trubní vedení

5 250,00

PSV - Práce a dodávky PSV

165 717,39

713 - Izolace tepelné

3 769,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 227,49

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

38 460,35

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

91 840,55

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

11 420,00

M - Práce a dodávky M

7 500,00

23-M - Montáže potrubí

7 500,00

N00 - Nepojmenované práce

6 800,00

N01 - Nepojmenovaný díl

6 800,00

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

185 267,39

Pril. 1 k SOB 2014/04/01/0734

ROZPOČET

Stavba: 73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava - P
 Objekt: 73a - Zdravotně technické instalace
 Místo: Ostrava - Poruba Datum: 03.10.2014
 Objednavatel: Statutární město Ostrava - MO Poruba Projektant: Ing. Petr Kudlík
 Zhotovitel: TANTI stav s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 267,39

HSV - Práce a dodávky HSV

5 250,00

8 - Trubní vedení

5 250,00

1	K	8922711111	Kamerová zkouška, prohlídka TV kamerou + proplach	m	25,000	210,00	5 250,00
			25		25,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

165 717,39

713 - Izolace tepelné

3 769,00

2	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	38,000	20,00	760,00
			10+14+11+3		38,000		
3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/25 mm	m	10,000	69,00	690,00
			STV - potrubí vedené pod stropem		10,000		
			10		10,000		
4	M	631545120	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/25 mm	m	14,000	69,00	966,00
			STV - potrubí vedené pod stropem		14,000		
			14		14,000		
5	M	631545310	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/30 mm	m	11,000	99,00	1 089,00
			TUV - potrubí vedené pod stropem		11,000		
			11		11,000		
6	M	631545720	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/40 mm	m	3,000	88,00	264,00
			TUV - potrubí vedené pod stropem		3,000		
			3		3,000		
7	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	37,593		0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 227,49

8	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	33,600	50,40	1 693,44
			7,2+7,2+7,2+3+3+6		33,600		
9	K	72114980211	Zaslepení kanalizace DN 100 v podlaze 2.NP po zrušené stoupačce	kus	1,000	500,00	500,00
			1		1,000		
10	K	72114980212	Propojení kanalizace DN 75 v podlaze 2.NP na stávající ležatou kanalizaci	kus	2,000	250,00	500,00
			2		2,000		
11	K	72114980213	Propojení kanalizace DN 110 v podlaze 2.NP na stávající ležatou kanalizaci	kus	7,000	300,00	2 100,00
			7		7,000		
12	K	72114980214	Propojení kanalizace DN 75 pod stropem 3.NP na stávající odvětrání potrubí	kus	1,000	460,00	460,00
			1		1,000		
13	K	72114980215	Propojení kanalizace DN 110 pod stropem 3.NP na stávající odvětrání potrubí	kus	2,000	510,00	1 020,00
			2		2,000		
14	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	13,000	30,00	390,00

-21-

Příl. 1 K řád 2014/04/01/0734

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		2+2+4,5+4,5	13,000				
15	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	19,000	98,00	1 862,00
		19	19,000				
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	35,000	110,00	3 850,00
		35	35,000				
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	6,000	40,00	240,00
		6	6,000				
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,500	49,00	318,50
		6,5	6,500				
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	50,00	550,00
		11	11,000				
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	78,00	1 092,00
		14	14,000				
21	K	721273311111	Zápachová uzávěrka pod pojistný ventil	kus	1,000	560,00	560,00
		Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu pro suchý stav					
		1	1,000				
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125	m	66,500	38,00	2 527,00
		19+35+6+6,5	66,500				
23	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,529	500,00	264,50
		0,529	0,529				
24	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	11,500	200,00	2 300,00
		11,5	11,500				
25	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,050	1,00	0,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod						38 460,35	
26	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	50,000	30,00	1 500,00
		50	50,000				
27	K	7221398011	Zaslepení zrušeného vodovodního potrubí u umyvadel ve třídách	kus	2,000	100,00	200,00
		2	2,000				
28	K	72213980111	Propojení vodovodního potrubí pod stropem suterénu na pozink DN40	kus	1,000	150,00	150,00
		1	1,000				
29	K	72213980112	Propojení vodovodního potrubí u umyvadel ve třídách	kus	2,000	250,00	500,00
		2	2,000				
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,000	48,00	864,00
		18	18,000				
31	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	42,000	49,00	2 058,00
		32+10	42,000				
32	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	20,000	52,00	1 040,00
		14+6	20,000				
33	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	8,000	56,00	448,00
		8	8,000				
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	34,000	59,00	2 006,00
		23+11	34,000				
35	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32x4,5 mm	m	4,500	65,00	292,50
		3+1,5	4,500				

Příl. 1 K RD 2014/04/01/0734

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
36	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	18,000	20,00	360,00
STV							
18					18,000		
37	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	38,000	25,00	950,00
STV							
32+6					38,000		
38	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	8,000	35,00	280,00
TV							
8					8,000		
39	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	24,500	50,00	1 225,00
TV							
23+1,5					24,500		
40	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	80,00	160,00
2					2,000		
41	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	36,000	286,00	10 296,00
36					36,000		
42	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	280,00	560,00
2					2,000		
43	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	35,000	56,00	1 960,00
35					35,000		
44	K	722224111	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
1					1,000		
45	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	240,00	240,00
1					1,000		
46	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	72,00	72,00
1					1,000		
47	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	510,00	1 530,00
3					3,000		
48	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	509,00	509,00
1					1,000		
49	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	126,500	38,00	4 807,00
18+42+20+8+34+4,5					126,500		
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	126,500	24,20	3 061,30
126,5					126,500		
51	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,125	500,00	62,50
0,125					0,125		
52	M	7Y1ZLSP25XXXX	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 25	ks	11,000	47,00	517,00
11					11,000		
53	M	7Y1ZLSP32XXXX	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 32	ks	9,000	68,00	612,00
9					9,000		
54	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,050	1,00	0,05

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

91 840,55

55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub	12,000	103,00	1 236,00
		12			12,000		

-23-

Příl. 1 k RD 2014/04/01/0734

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
%	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub	2,000	980,00	1 960,00
		2			2,000		
57	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soub	12,000	2 300,00	27 600,00
		kombi klozet z bílé keramiky zkrácený viz foto					
		technická zpráva, včetně antibakteriálního					
		sedátka a poklopu					
		12			12,000		
58	K	72521082111	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soub	8,000	160,00	1 280,00
		a zápachových uzávěrek	or				
		8			8,000		
59	K	72521091411	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadel	kus	2,000	600,00	1 200,00
		včetně zápachové uzávěrky					
		2			2,000		
60	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do	soub	10,000	400,00	4 000,00
		zdíva + montáž krytu na sifon	or				
		10			10,000		
61	M	642110120356	umyvadlo keramické závěsné 55 x 43 cm bílé	kus	10,000	950,00	9 500,00
		umyvadlo - U					
		10			10,000		
62	M	64211015035	kryt na sifon bílý - U	kus	10,000	600,00	6 000,00
		10			10,000		
63	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soub	2,000	150,00	300,00
		2			2,000		
64	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se	soub	2,000	3 200,00	6 400,00
		sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	or				
		2			2,000		
65	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soub	2,000	500,00	1 000,00
		2			2,000		
66	K	725532113	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
		závěsný svislý 80 l / 2 kW	or				
		1			1,000		
67	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných	t	0,665	500,00	332,50
		pro zařizovací předměty v objektech výšky do					
		0,665			0,665		
68	K	725811116	Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x150 mm	soub	2,000	72,00	144,00
		2			2,000		
69	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo	soub	20,000	110,00	2 200,00
		flexi hadičky G 1/2	or				
		20			20,000		
70	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací	soub	14,000	22,00	308,00
		trubičkou	or				
		14			14,000		
71	M	551456330	ventil rohový s přípojovací trubičkou 1/2"	kus	14,000	120,00	1 680,00
		14			14,000		
72	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým	soub	2,000	1 100,00	2 200,00
		kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	or				
		2			2,000		
73	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	10,000	300,00	3 000,00
		ostatní typ					
		10			10,000		
74	M	5514568502	baterie umyvadlová stojánková páková bez	kus	10,000	850,00	8 500,00
		výpusti					
		U					
		10			10,000		
75	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	12,000	450,00	5 400,00
		12			12,000		
76	K	7259801221	Dvířka do obkladu včetně magnetu pod obklad	kus	4,000	400,00	1 600,00
		4			4,000		
77	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty	%	0,050	1,00	0,05
		v objektech v do 12 m					
727 - Zdravotechnika - požární ochrana							11 420,00
78	K	727111406	Prostup vodovodního potrubí a kanalizačního	kus	7,000	180,00	1 260,00
		potrubí stropem utěsnění protipožárním					
		7			7,000		

-24-

Príloha 1 k R0D 2014/04/01/0734

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	727121111	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 040,00
				1	1,000	
80	K	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	8,000	1 140,00
				8	8,000	

M - Práce a dodávky M

7 500,00

23-M - Montáže potrubí

7 500,00

81	K	230050031	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	50,000	150,00
				50	50,000	

N00 - Nepojmenované práce

6 800,00

N01 - Nepojmenovaný díl

6 800,00

82	K	999998	Stavební výpomoc - sekání drážek, prostupy, vrtání otvorů přes noné konstrukce - jádrové vrtání	hod	40,000	170,00
				40	40,000	

Příl. 1K A00 2014/04/01/0734
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava - Pr
Objekt: 73b - Oprava ležaté kanalizace
Místo: Ostrava - Poruba Datum: 03.10.2014
Objednavatel: Statutární město Ostrava - MO Poruba IČ:
DIČ:
Zhotovitel: TANTI stav s.r.o. IČ: 26826658
DIČ: CZ26826658
Projektant: Ing. Petr Kudlík IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				35 471,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				35 471,15
DPH základní	21,00%	ze	35 471,15	7 449,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH v CZK				42 920,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


TANTI STAV s.r.o.
Pikartská 1337/ 7
716 07 OSTRAVA - Radvanice
IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658
3. 10. 2014
Datum a podpis: Razítko

Prír. 1K Pod 2014/04/01/0734

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava - P
73b - Oprava ležaté kanalizace

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum:

03.10.2014

Objednavatel:

Statutární město Ostrava - MO Poruba

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

TANTI stav s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 471,15
HSV - Práce a dodávky HSV	24 139,60
1 - Zemní práce	22 818,00
2 - Zakládání	116,00
4 - Vodorovné konstrukce	720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	485,60
99 - Přesun hmot	485,60
PSV - Práce a dodávky PSV	5 931,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 931,55
N00 - Nepojmenované práce	5 400,00
N01 - Nepojmenovaný díl	5 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 471,15

Pril. 1 k SOP 2014/04/01/0734

ROZPOČET

stavba:
Objekt:

73 - Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava - P
73b - Oprava ležaté kanalizace

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum:

03.10.2014

Objednavatel:

Statutární město Ostrava - MO Poruba

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

TANTI stav s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 471,15

HSV - Práce a dodávky HSV

24 139,60

1 - Zemní práce

22 818,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,500	600,00	3 300,00
			5,5		5,500		
2	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	8,000	650,00	5 200,00
			8		8,000		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	200,00	2 800,00
			14		14,000		
4	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	42,00	588,00
			14		14,000		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl. 1,0-2,5m	m3	13,500	190,00	2 565,00
			5,5+8		13,500		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	100,00	700,00
			7		7,000		
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,000	80,00	560,00
			7		7,000		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,000	100,00	700,00
			7		7,000		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	m3	7,000	150,00	1 050,00
			7		7,000		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,500	200,00	1 300,00
			6,5		6,500		
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,500	120,00	660,00
			5,5		5,500		
12	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8	t	9,700	350,00	3 395,00
			5,5*1,75		9,625		
			Mezisoučet		9,625		
			9,7		9,700		

2 - Zakládání

116,00

13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	11,600	10,00	116,00
			14,5*0,8		11,600		
			Mezisoučet		11,600		

4 - Vodorovné konstrukce

720,00

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,800	400,00	720,00
			14,5*0,8*0,15		1,740		
			Mezisoučet		1,740		

-28

PHIL. 1 K RD 2014/04/01/0734

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				1,800		485,60
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				485,60
		99 - Přesun hmot				485,60
15	K	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,712	50,00	485,60

5 931,55

PSV - Práce a dodávky PSV

5 931,55

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

16	K	721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	12,000	81,00	972,00
		12		12,000		
17	K	721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	1,500	101,00	151,50
		1,5		1,500		
18	K	721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	10,000	145,00	1 450,00
		10		10,000		
19	K	721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,500	38,00	513,00
		12+1,5		13,500		
20	K	721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	10,000	43,00	430,00
		10		10,000		
21	K	7212901131 Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace po opravě	m	11,500	210,00	2 415,00
		11,5		11,500		
22	K	998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,050	1,00	0,05

5 400,00

N00 - Nepojmenované práce

5 400,00

N01 - Nepojmenovaný díl

23	K	999998 Stavební výpomoc - vybourání podkladní vrstvy podlahy, zpětná oprava podkladní desky podlahy včetně hydroizolace	m2	12,000	450,00	5 400,00
		12		12,000		

Pril. 1 k RD 2014/04/01/0734

Celková oprava sociálních zařízení dívky v 2. a 3.N.P. pavilonu A ZŠ
I.Sekaliny 1804, Ostrava-Poruba

REKAPITULACE

Č.POL. CENÍKU	Č.POL. CENÍKU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS.	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ	CELKEM
	800-733	Rozvod potrubí					3000	
	800-734	Armatury					1000	
	800-735	Otopná tělesa					15300	
	800-733	Demontáže					1500	
	800-783	Nátěry					2000	
		Součet bez DPH					22800	
HZS		Topná zkouška					500	
		Celkem bez DPH					23300	

TANUL STAV s.r.o.
Přátelská 1337/7
716 02 OSTRAVA - Radvanice
Č.Ú. 26626658 DIČ: CZ26626658

Pril. 1 k RD 2014/04/01,
10784

A		B	C
REKAPITULACE			
2	Název	Hodnota A	Hodnota B
3	Základní náklady		
4	Dodávka	3 350,00	
5	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
6	Montáž - materiál		0,00
7	Montáž - práce		14 690,00
8	Mezisoučet 1	3 350,00	14 690,00
9	PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		0,00
10	Nátěry		0,00
11	Stavební výpomoc		0,00
12	PPV 1,00% z nátěrů a staveb. prací		0,00
13	Mezisoučet 2	0,00	0,00
14	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
15	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
16	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
17	Základní náklady celkem		18 040,00
18			
19	Vedlejší náklady		0,00
20	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
21	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
22	Vedlejší náklady celkem		0,00
23	Kompletační činnost		0,00
24			
25	Náklady celkem		18 040,00
26	Základ a hodnota DPH 21%	0,00	3 788,40
27	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
28	Náklady celkem s DPH		21 828,40
29			
30	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
31	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
32	Součty odstavců	Materiál	Montáž
33	ELEKTROMONTÁŽE	3 350,00	14 690,00
34	1. SILNOPROUD	2 008,00	7 740,00
35	2. SLABOPROUD (EVS)	1 342,00	6 950,00
36			

TANTISTAY s.r.o.
Přikázka 1337/ 7
716 07 O STRAVA - Radvanice
Č. 26826658 DIČ: CZ26826658

Pril. 1K pod 2014/04/01/0434

Stavba : Celková oprava sociálních zařízení Dívky v 2. a 3.NP pavilonu A ZŠ I.Sekaniny 1804, Ostrava - Poruba
Část : Elektrotechnika 02 - Soupis prací

A		B											
1 POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ													
2 Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem				
3	ELEKTROMONTÁŽE												
4	1. SILNOPROUD												
5 1.	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY	ks	1,00	8,00	8,00	150,00	150,00	158,00	158,00				
6 2.	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	3,00	20,00	60,00	60,00	60,00	120,00	120,00				
7 3.	Označovací štítek kabelový	ks	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00				
8	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC												
9 4.	CYKY 3lx2.5 mm2, pevně	m	20,00	21,00	420,00	20,00	400,00	820,00	820,00				
10	ŠNŮRA STŘEDNÍ IZOLACE KAUCUK												
11 5.	H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně	m	3,00	30,00	90,00	20,00	60,00	150,00	150,00				
12	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU												
13 6.	do 3x4 mm2	ks	2,00	30,00	60,00	30,00	60,00	120,00	120,00				
14	UKONČENÍ ŠNŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM												
15 7..	do 3x4 mm2	ks	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	60,00				
16	SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč krytek, rámečků a signálků, barva bílá, design ABB Time nebo ekvivalent												
17	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-POLOVÁ												
18 8.	400V/16A , modulární koncepce , vícenásobné rámečky, design ABB Tango nebo ekvivalent	ks	1,00	360,00	360,00	50,00	50,00	410,00	410,00				
19	UKONČENÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ												
20	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE												
21	ZEMNÍČÍ SVORKA												
22 9.	ZS4 zemnicí svorka na baterie	ks	1,00	70,00	70,00	50,00	50,00	120,00	120,00				
23 10.	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	2,00	80,00	160,00	50,00	50,00	210,00	210,00				
24 11.	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	1,00	70,00	70,00	50,00	50,00	120,00	120,00				
25	VODIČ JEDNOŽILOVÝ IZOLACE PVC												
26 12.	CY 6 mm2.ZŽ, pevně	m	25,00	20,00	500,00	20,00	500,00	1 000,00	1 000,00				
27	UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘÍPOJENÍM , oka Cu												
28 13.	pocínovná dle DIN46234	ks	8,00	20,00	160,00	50,00	400,00	560,00	560,00				
29	Do 6 mm2												
30 14.	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	8,00		0,00	350,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
31 15.	Stavební výpomoc (sekai práce), společné i pro slaboproud	hod	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
32 16.	Zabezpečení pracovníste	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00				
33	Dokončovací práce, vypínání vedení												
34	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK												
35 17.	DLE CSN 331500	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00				
36	Revizní technik				2 008,00		7 740,00		9 748,00				
37	1. SILNOPROUD - celkem												
38	2. SLABOPROUD (EVS)												
39	DODÁVKA KOMPONENTŮ EVS												
40 18.	Digitální PIR detektor s automatickým čítačem pulsů	ks	1,00	360,00	360,00	50,00	50,00	410,00	410,00				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
41 19.	Čočky pro čidla PIR pro dlouhý dosah	ks	1,00	160,00	160,00	50,00	50,00	50,00	210,00	
42	KRABICE, TRUBKY, LIŠTY									
43 20.	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00	4,00	12,00	150,00	450,00	462,00	462,00	
44 21.	LH 15X10 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	15,00	20,00	300,00	20,00	300,00	600,00	600,00	
45	SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR STÍNĚNÝ									
46 22.	Kabel FTP Cat.6, ISOH plášť 332-1, pevně	m	85,00	6,00	510,00	20,00	1 700,00	2 210,00	2 210,00	
47	MONTÁŽ KOMPONENTŮ EZS	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 23.	Montáž čidla, vč. připojení (čidlo, koncentrátor)	ks	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
49 24.	Oživení, naprogramování (implementace do systému), funkční odzkoušení čidla a smýčky EZS									
50	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	6,00		0,00	150,00	900,00	900,00	900,00	
51 25.	Demontáž a opětná montáž kazet stáv. rastrového podhledu Termatex 600/600mm				1 342,00		6 950,00		8 292,00	
52	2. SLABOPROUD (EZS) - celkem				0,00				400,00	
53 26.	Podružný materiál									
54	ELEKTROMONTÁŽE - celkem				3 350,00		14 690,00		18 440,00	

TANTI STAV s.r.o.
Přikazka 1337/17
716 07 084 RAV A - Radvanice
IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658