

Krycí list položkového rozpočtu

Název stavby:	Skautská č. 432-435, Ostrava-Poruba	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Více a méně práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO - STAV stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	27833551/CZ27833551
JKSO:		Položek:	40
		Datum:	25.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	139 533,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	139 533,43	DPH 15%	20 930,01
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	139 533,43
		Celkem včetně DPH	160 463,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Skautská č.432-435, Ostrava-Poruba					Objednatel:
Druh stavby:	Více a méněpráce					Projektant:
Lokalita:						Zhotovitel:
Zpracovali:						Zpracováno dne: 25.7.2017
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	33 363,61	10 679,67	44 043,28	6,42
	34	Stěny a příčky	4 396,41	1 854,15	6 250,56	56,37
	61	Úprava povrchů vnitřní	5 879,65	12 779,33	18 658,98	0,85
	62	Úprava povrchů vnější	13 777,82	11 428,74	25 206,56	0,70
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	103,23	345,73	448,96	0,11
	764	Konstrukce klempířské	1 117,94	1 349,26	2 467,20	0,01
	766	Konstrukce truhlářské	25 616,00	21 923,10	47 539,10	0,04
	784	Malby	616,67	276,85	893,52	0,00
	96	Bourání konstrukci	544,65	3 798,57	4 343,22	0,81
	S	Přesuny sutí	0,00	347,20	347,20	0,00
		Ostatní materiál	4 290,62	0,00	4 290,62	0,17
		Měněpráce				
	62	Úprava povrchů vnější	-1 546,71	-4 566,20	-6 112,91	-0,03
	764	Konstrukce klempířské	-614,23	-1 236,17	-1 850,40	-0,01
	787	Zasklívání	-2 646,79	-2 620,88	-5 267,67	-0,36
	R	Repase	-48,03	-1 676,77	-1 724,80	0,00
Celkem:						139 533,43

Stavební položkový rozpočet

Název stavby:		Skautská č.432-435, Ostrava-Poruba			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Více a méně práce			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne: 25.7.2017		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné												
1	311271177R00		Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	26,28	1 240,00	33 363,61	10 679,67	44 043,28	0,21	6,42	RTS I / 2014
2	317120044RAH		Překlad nosný porobeton, otvor šířky do 180 cm	kus	8,00	1 255,01	24 841,13	7 746,07	32 587,20	0,11	5,46	RTS I / 2014
3	317121102R00		Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	8,00	177,00	8 422,00	1 618,08	10 040,08	0,01	0,89	RTS I / 2014
34 Stěny a příčky												
4	342291132		Ukotvení příček a zdí Al pásky	m	91,92	68,00	4 396,41	1 854,15	6 250,56	1,02	94,21	RTS I / 2014
61 Úprava povrchů vnitřní												
5	612473182R00		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	26,28	315,50	2 476,36	5 814,98	8 291,34	0,03	0,74	RTS I / 2014
6	619995001		Začištění omítek kolem oken,dveří, podlah nebo obkladů	m	32,40	135,00	585,38	3 788,62	4 374,00	0,00	0,08	RTS I / 2014
7	612325302		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,48	120,00	0,00	777,60	777,60	0,00	0,02	RTS I / 2014
8	613142001		Polažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vličeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,28	125,00	886,87	2 398,13	3 285,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
9	612473186R00		Příplatek za zabudované rohovníky	m	32,40	59,60	1 931,04	0,00	1 931,04	0,00	0,01	RTS I / 2014
62 Úprava povrchů vnější												
10	622323135RT1		Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F tl.150 mm	m2	28,02	569,00	9 490,51	6 455,15	15 945,66	0,01	0,41	RTS I / 2014
11	621531102		Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace	m2	28,02	215,00	3 332,49	2 692,67	6 025,16	0,00	0,07	RTS I / 2014
12	622252002		Montáž ostatních lišt zateplení	m	64,80	6,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
13	621251101		Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	28,02	8,00	45,61	178,55	224,16	0,00	0,10	RTS I / 2014
14	622212051		Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl. do 40mm	m	9,20	92,00	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
15	283764150		Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 30mm	m2	1,84	85,00	0,00	156,40	156,40	0,01	0,03	RTS I / 2014
16	629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí páskou	m2	13,34	17,00	138,64	88,14	226,78	0,01	0,11	RTS I / 2014
17	621531102		Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace - ostění	m2	6,48	215,00	770,57	622,63	1 393,20	0,00	0,02	RTS I / 2014
63 Podlahy a podlahové konstrukce												
18	632450134		Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,84	244,00	103,23	345,73	448,96	0,06	0,11	RTS I / 2014
764 Konstrukce klempířské												
19	76422644-270		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené nebo kotvené z Al elox plechu rs 270 mm vč. povrchové úpravy	m	9,60	257,00	1 117,94	1 349,26	2 467,20	0,00	0,02	RTS I / 2014
766 Konstrukce truhlářské												
20	7666212		Montáž oken plastových otvřavých a sklápěcích výško do 1,5m s rámem do zdiva vč. doplňků	m2	13,34	545,00	899,36	6 370,94	7 270,30	0,00	0,02	RTS I / 2014
21	DOD P-6		Okno plastové otvřavé a sklápěcí 1150*1450	kus	8,00	4 720,00	24 706,50	13 053,50	37 760,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
22	76662-PP		D+M Parotěsná páska oken	m	41,60	48,00	0,00	1 996,80	1 996,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
23	766694112R00		Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	8,00	64,00	10,14	501,86	512,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
784 Malby												
24	784221101R00		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,8m	m2	26,28	34,00	616,67	276,85	893,52	0,00	0,01	RTS I / 2014
96 Bourání konstrukcí												
25	968072747R00		Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2	41,36	105,00	544,65	3 798,57	4 343,22	0,02	0,81	RTS I / 2014
S Přesuny sutí												
							0,00	347,20	347,20	0,00	0,00	

26	997013113	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,60	45,00	0,00	72,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
27	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,60	12,00	0,00	19,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
28	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km přes 1 km	t	24,00	2,00	0,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
29	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,60	130,00	0,00	208,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
30	590514760	Ostatní materiál				4 290,62	0,00	4 290,62	0,05	
31	590514800	profil okenní s tkaninou APU lišta 9mm	m	32,40	20,00	648,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
32	60780013	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2,5m	m	32,40	12,00	388,80	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		Parapet interier PVC š. 300 mm s nosem	m	9,60	338,94	3 253,82	0,00	3 253,82	0,03	RTS I / 2014
		Méněpráce				-4 855,76	-10 100,02	-14 955,78	-0,46	
33	590514760	Úprava povrchů vnější				-1 546,71	-4 566,20	-6 112,91	-0,08	
34	590514800	profil okenní s tkaninou APU lišta 9mm	m	-53,16	20,00	0,00	-1 063,20	-1 063,20	0,00	RTS I / 2014
35	629991011	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2,5m	m	-53,16	12,00	0,00	-637,92	-637,92	0,00	RTS I / 2014
36	622252002	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-41,36	17,00	-238,33	-464,86	-703,19	-0,03	RTS I / 2014
37	622212051	Montáž ostatních listů zateplení	m	-106,32	6,00	0,00	-637,92	-637,92	0,00	RTS I / 2014
38	283764150	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl. do 40mm	m	-7,20	92,00	0,00	-662,40	-662,40	0,00	RTS I / 2014
39	62153102	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 30mm	m2	-1,44	85,00	0,00	-122,40	-122,40	0,01	RTS I / 2014
		Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace - ostění	m2	-10,63	215,00	-1 308,38	-977,50	-2 285,88	-0,03	RTS I / 2014
40	764	Konstrukce klempířské				-614,23	-1 236,17	-1 850,40	-0,02	
	76422644-270	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené nebo kotvené z Al elox plechu řs 270 mm vč. povrchové úpravy	m	-7,20	257,00	-614,23	-1 236,17	-1 850,40	-0,02	RTS I / 2014
41	787	Zasklívání				-2 646,79	-2 620,88	-5 267,67	-0,36	
42	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého	m2	-12,41	25,00	0,00	-310,25	-310,25	0,01	RTS I / 2014
43	787100901	Oprava zasklívání stěn a příček přetmelování s odstraněním starého tmelu a nanesení drážky	m	-82,73	22,00	-1 104,00	-716,06	-1 820,06	-0,08	RTS I / 2014
44	787101931	Příplatek k opravě zasklívání stěn a příček za zasklení plochy do 0,1 m2 sklem tl. do 6 mm	m2	-12,41	125,00	-231,44	-1 319,81	-1 551,25	0,00	RTS I / 2014
45	787111214	zasklívání stěn a příček s pod(z)tmelením sklem plochým matovaným tl. 4 mm	m2	-12,41	120,00	-1 311,35	-177,85	-1 489,20	-0,15	RTS I / 2014
	99878203	přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24m	%	-193,81	0,50	0,00	-96,91	-96,91	0,00	
46	R	Repase				-48,03	-1 676,77	-1 724,80	0,00	
	R-P6	Očištění stávajících ocelových okýnek + nový nátěr dle odstínu fasády - viz popis P6	m2	-4,48	385,00	-48,03	-1 676,77	-1 724,80	0,00	RTS I / 2014
Celkem:										139 533,43

Poznámka: